Divisão Técnica
Av. Vereador José Diniz, 3725, 12º andar
Campo Belo-CEP: 04603-020-São Paulo
Telefone 55.11. 4508.77.97
Fac Simile 55.11.4508.77.95
www.weberambiental.com.br

Divisão Administrativa
Av. Vereador José Diniz, 3725, 12º andar
Campo Belo-CEP 04603-020–São Paulo
Telefone 55.11.4508.77.97
Fac Simile 55.11.4508.77.95
www.weberambiental.com.br

Consultoria Internacional
Weber Ingenieure GmbH
Bauschlotterstr, 62, Pforzheim
75177, Alemanha
www.weber-ing.de

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)
SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO (SEF)

RELATÓRIO TÉCNICO:

EVOLUÇÃO DO MONITORAMENTO DE INTRUSÃO DE GASES E DA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO

1º TRIMESTRE/2019 (Janeiro a Março)

USP LESTE

São Paulo/SP

Contrato nº 019/2017

Processo nº 17.1.125.82.0

Projeto Weber nº 311.1617.17/E20VMGS-VS.02

Maio/2019

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LIMITADA

ÍNDICE

1 INTRODUÇÃO 4
2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 5
2.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 5
2.2 SOBRE A PRESENÇA DE GASES 6
2.3 SOBRE A VENTILAÇÃO DOS GASES 6
2.4 DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO 7
2.4.1 POÇOS DE MONITORAMENTO 7
2.4.2 INFRAESTRUTURA 7
2.5 SOBRE MONITORAMENTO EM ANOS ANTERIORES 12
3 METODOLOGIA DO MONITORAMENTO 27
3.1 PLANO DE AÇÃO 29
4 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO TRIMESTRE 30
4.1 RESULTADO DO MONITORAMENTO EM POÇOS E NA INFRAESTRUTURA 30
4.2 RESULTADO OBTIDO DA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO 44
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 50
6 EQUIPE TÉCNICA 51
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 52

FIGURAS e FOTOS

FIGURA 2.1.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 5
FIGURA 2.3.1 ILUSTRAÇÃO DO CONCEITO DO SISTEMA 6
FIGURA 2.4.1.1 DISTRIBUIÇÃO DOS POÇOS DE MONITORAMENTO DE GÁS E ABRIGOS DE EXAUSTORES 10
FIGURA 2.4.2.1 LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO DE GASES NA INFRAESTRUTURA DOS EDIFÍCIOS 11
FIGURA 3.1 ESQUEMA DA FAIXA DE INFLAMABILIDADE DO METANO E SUA COMBUSTÃO 28
FIGURA 4.1.1 CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS COM CONCENTRAÇÃO IGUAL OU MAIOR A 1%VOL (JAN A MAR/19) 33

TABELAS e GRÁFICOS

TABELA 2.4.1.1 DISTRIBUIÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO NOS EDIFÍCIOS 8
TABELA 2.4.2.1 DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA NOS EDIFÍCIOS 9
TABELA 4.1.1 RELAÇÃO ENTRE QUANTIDADE DE POÇOS X POÇOS EM CONCENTRAÇÃO IGUAL OU MAIOR QUE 1%VOL (JAN A MAR/19) 32
TABELA 4.1.2 APRESENTAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE FLUXO E PRESENÇA DE ÁGUA NOS POÇOS (JAN A MAR/19) 34
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO JAN A MAR/19 – EDIFÍCIO I-1 35
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO JAN A MAR/19 – EDIFÍCIO I-3 36
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO JAN A MAR/19 – EDIFÍCIO I-4 37
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO JAN A MAR/19 – LABORATÓRIO A1 38
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO JAN A MAR/19 – LABORATÓRIO A2 39
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO JAN A MAR/19 – LABORATÓRIO A3 40
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO JAN A MAR/19 – BLOCO INICIAL B2 41
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO JAN A MAR/19 – BLOCO INICIAL AUDITÓRIOS 42
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO JAN A MAR/19 – ENFERMARIA 43
TABELA 4.2.1 LOCALIZAÇÃO DOS EXAUSTORES DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO 44
GRÁFICOS DE VARIAÇÃO DA PRESSÃO CÉLULA DE VÁCUO X ENTRADA DOS EXAUSTORES I1(1), I1(2), I5 AUDITÓRIOS, BIBLIOTECA, PORTARIA 3 E GINÁSIO 46

GRÁFICOS DE VARIAÇÃO DA PRESSÃO CÉLULA DE VÁCUO X ENTRADA DOS EXAUSTORES ENFERMARIA, CAT1, CAT2, TRANSPORTES, MI (B1), MI (B2).....47
GRÁFICOS DE VARIAÇÃO DA PRESSÃO CÉLULA DE VÁCUO X ENTRADA DOS EXAUSTORES MI (B3), AUDITÓRIO 1, AUDITÓRIO 2, CANTINA, CORREDOR E CONJ. LAB. (A1) 48
GRÁFICOS DE VARIAÇÃO DA PRESSÃO CÉLULA DE VÁCUO X ENTRADA DOS EXAUSTORES CONJ. LAB. (A2), CONJ. LAB. (A3), I4 E GUARDA.....49

ANEXOS

ANEXO I – CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
ANEXO II – PLANO DE AÇÃO
ANEXO III – TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS EM PMG COM GEM 5000 (JAN A MAR/19)
ANEXO IV – TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS EM PMG COM BW (JAN A MAR/19)
ANEXO V – TABELAS DE MEDIÇÕES QUINZENAIS NA INFRAESTRUTURA COM BW (JAN A MAR/19)
ANEXO VI – TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS EM EXAUSTORES (JAN A MAR/19)
ANEXO VII – EVOLUÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES X PRESSÃO (ABR/14 A MAR/19)
ANEXO VIII – EVOLUÇÃO DA PRESENÇA DE ÁGUA/RESTRIÇÃO FLUXO X PRESSÃO (ABR/14 A DEZ/18)
ANEXO IX – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART
ANEXO X – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

1 INTRODUÇÃO

A Weber Consultoria e Engenharia Ambiental Limitada foi contratada pela Superintendência do Espaço Físico (SEF) da Universidade de São Paulo para Operação, Manutenção e Monitoramento de sistemas de ventilação de gases do solo instalados em edificações da EACH na USP Leste, situada na Rua Arlindo Bettio, 1000 – Vila Guaraciaba – São Paulo/SP.

A contratação foi realizada por meio do Contrato nº 19/2017 com a finalidade de dar continuidade às campanhas de monitoramento e à exaustão de gases eventualmente confinados sob as lajes, evitando assim a intrusão desses gases nos ambientes fechados em todos os edifícios da USP Leste, a fim de garantir que medidas eficientes para afastar o risco de eventual explosão estão sendo tomados.

O escopo definido foi o seguinte:

- Operação e Manutenção dos 22 (vinte e dois) Sistemas de Ventilação;
- Monitoramento periódico dos sistemas e monitoramento de gases e explosividade em pontos de estrutura, poços de monitoramento e na entrada/saída dos sistemas de ventilação;
- Gerenciamento técnico (Elaboração de Relatórios + Planilhas eletrônicas).

O presente relatório técnico trimestral tem como objetivo avaliar a ***evolução dos resultados de monitoramento da intrusão de gases em ambientes fechados e da operação do sistema de ventilação ao longo do primeiro trimestre/2019 (Janeiro a Março)***, bem como, comparar com os resultados obtidos desde o início dos trabalhos (março/2014).

O sistema de ventilação é individual e específico para cada edificação. De uma forma geral é composto por Elementos de Subsuperfície (colchão de brita, pontos de captação de ar atmosférico e de extração de gases e/ou tubulação geomecânica), por Elementos de Superfície (tubulação de interconexão dos pontos de extração de gases) e por Exaustores (montados com compressor, célula de vácuo e painel elétrico).

O objetivo desta etapa é o monitoramento preventivo da intrusão de gases e a elaboração de um diagnóstico contínuo avaliando a situação das leituras nas edificações da USP Leste. Os resultados obtidos nesses trabalhos permitem estabelecer e monitorar a situação da área e indicar as sequências das etapas que deverão ser executadas

2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

2.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA

A área objeto de estudo é parte da USP LESTE e está inserida no Município de São Paulo/SP na Zona Leste, Subprefeitura da Penha, bairro Vila Guaraciaba, registrada na Rua Armando Bettio, 1000. Existem três portarias principais, a P1 situada na Rodovia Parque (na margem da Rodovia Ayrton Senna), a P2 situada na Rua Arlindo Bettio e a P3 acesso pela Estação da CPTM USP Leste. A **Figura 2.1.1** Indica a localização da área.

Figura 2.1.1 Localização da área de estudo

Fonte: Adaptado de Google Earth, imagem de 07/10/2017.

2.2 SOBRE A PRESENÇA DE GASES

Os diversos estudos realizados na Gleba I da USP LESTE identificaram a ocorrência de gás metano na área, proveniente da matéria orgânica presente tanto nas camadas de origem antrópica oriundas da dragagem do rio Tietê quanto nas camadas naturais pertencentes aos depósitos aluviais quaternários associados ao Rio Tietê.

Os resultados das medições em campo levam a crer que o composto químico preponderante na atmosfera gasosa dos poros do solo na área é o gás metano, com ocorrência menos frequente de vapores orgânicos voláteis.

Em função desta ocorrência de gases foi projetado e instalado um sistema de ventilação cujo objetivo é impedir entrada de gás nos edifícios.

2.3 SOBRE A VENTILAÇÃO DOS GASES

O conceito do projeto estabelecido é a implantação de Sistema de ventilação (circulação de ar) nos tapetes de brita, logo abaixo da laje dos prédios, não propriamente visando a remediação do solo, mas sim mantendo o tapete ventilado impedindo o acúmulo e intrusão de gases nas edificações (IPT, 2007).

Os gases e vapores que eventualmente adentrem o tapete drenante de brita sob a laje das edificações são arrastados em um fluxo contínuo de ar limpo (promovido por um exaustor para ventilação forçada) e conduzidos a sistema de dispersão na atmosfera.

Mantendo-se ventilado o tapete de brita, garante-se que os gases e vapores que eventualmente emanem do subsolo não atingirão o edifício pela sua laje.

Inicialmente e, como forma de contingência emergencial, os exaustores foram conectados às tubulações drenantes previamente existentes nos edifícios. Ao longo dos meses de Março/14 a Julho/14 os sistemas de ventilação foram devidamente reajustados às características de cada edificação e os exaustores conectados à situação definitiva.

A eficiência é monitorada através de medições de concentração de metano e VOC e de pressão em poços de monitoramento em duas profundidades distintas. Demonstrando que o gás metano está presente no solo, porém, com a ativação do sistema, não se acumula no tapete de brita, ou nem mesmo, alcança este.

Figura 2.3.1 Ilustração do Conceito do Sistema
Fonte: Adaptado de Relatório de Instalação de Sistemas (Weber, Ago/14).

2.4 DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO

Os pontos de monitoramento se subdividem em Poços de Monitoramento e na Infraestrutura:

2.4.1 POÇOS DE MONITORAMENTO

Atualmente estão instalados na área de estudo 121 (cento e vinte um) conjuntos de poços de monitoramento de gases e 08 (oito) poços de monitoramento de gases, distribuídos nos Edifícios I-1, I-3 (Auditórios-I5 e Biblioteca), I-4 (Serviços), Conjunto Laboratorial, Bloco Inicial (Conjunto Didático), Enfermaria, CAT, Incubadora, Ginásio, Guarda Universitária, Portaria P3 e Transportes. Os 03 conjuntos de poços existentes no Edifício Laranjinha foram encerrados com a demolição do prédio.

Entre Agosto e Novembro de 2013 foram instalados 107 (cento e sete) pares de poços de monitoramento de gases, com duas profundidades distintas, e 08 (oito) poços de monitoramento de gases rasos (SERVMAR/2014), sendo PMG-00 **A** (profundidade de aproximadamente 0,30 m – Sob as lajes/no tapete de brita) e PMG-00 **B** (profundidade de aproximadamente 1,00 m – no Solo).

Em Março/14 os poços A e B encontravam-se conectados em uma mesma mangueira. No início do mês de Abril/14, foram inseridas válvulas de individualização dos poços, as quais os mantêm fechados, sendo abertos somente no momento da medição após a conexão da mangueira do equipamento, permitindo-se assim a leitura da pressão e das concentrações de uma profundidade sem interferência da outra ou da atmosfera (Weber, Jan/2015).

Em de Julho/2015 foram instalados novos 09 (nove) conjuntos de poços de monitoramento nos edifícios da Guarda Universitária, Portaria P3 e Transportes. O monitoramento nesses poços se iniciou em agosto/2015.

Nos edifícios Guarda Universitária e Transpores, na porção rasa foi instalado o poço de monitoramento tipo *subslab Vapor Pin* (**A**) e na porção profunda, com o mesmo perfil construtivo dos já existentes (**B**). Na portaria P3, foi detectada uma segunda laje sob o piso, sendo assim os poços de monitoramento neste edifício foram instalado em três profundidades: **A** → sob a primeira laje (~0,30m); **B** → sob a segunda laje no tapete de brita (~0,50m) e **C** → no solo (~1,30m).

A **Tabela 2.4.1.1** demonstra o quantitativo de poços distribuídos nos edifícios (totalizando 236 poços de monitoramento em solo/laje). E a **Figura 2.4.1.1** ilustra a localização dos poços de monitoramento.

2.4.2 INFRAESTRUTURA

Além dos poços de monitoramento, foi realizado o levantamento dos ralos, tomadas e grelhas, a fim de incluí-los nas medições e assim avaliar a intrusão dos gases nas construções. E definiu-se o monitoramento em ralos e caixas de passagem numerados e cadastrados em cada prédio.

As tomadas não têm contato direto com o solo. Durante a construção dos edifícios a presença de gás foi detectada e por isso, como forma de prevenção, o sistema elétrico foi instalado em tubulações aéreas, chegando às salas via canaletas.

Foram definidos também espaços com pouca circulação de ar, a partir de vistoria em toda a área de estudo.

A **Tabela 2.4.2.1** demonstra a distribuição de pontos de infraestrutura distribuídos nos edifícios (totalizando 173 pontos de medição na infraestrutura). E a **Figura 2.4.2.1** ilustra a localização dos pontos de monitoramento na Infraestrutura.

Tabela 2.4.1.1 Distribuição de poços de monitoramento nos edifícios

Relação de Poços x Edificações

Poços		
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	17 pares
	PMG-16 B	
	PMG-17 A	
	PMG-17 B	
	PMG-18 A	
	PMG-18 B	
	PMG-20 A	
	PMG-20 B	
	PMG-22 A	
	PMG-22 B	
	PMG-23 A	
	PMG-23 B	
	PMG-113 A	
	PMG-113 B	
	PMG-114 A	
	PMG-114 B	
	PMG-115 A	
	PMG-115 B	
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14 A	
	PMG-14 B	
	PMG-21 A	
	PMG-21 B	
	PMG-15 A	
	PMG-15 B	
	PMG-13 A	
	PMG-13 B	
	PMG-19 A	
	PMG-19 B	
	PMG-11 A	
	PMG-11 B	
	PMG-12 A	
	PMG-12 B	
	PMG-24 A	
	PMG-24 B	

Poços		
Edifício I-3 Auditórios (I5)	PMG-25 A	21 pares
	PMG-25 B	
	PMG-26 A	
	PMG-26 B	
	PMG-27 A	
	PMG-27 B	
	PMG-28 A	
	PMG-28 B	
	PMG-29 A	
	PMG-29 B	
	PMG-44 A	
	PMG-44 B	
	PMG-45 A	
	PMG-45 B	
Edificop I-3 Biblioteca	PMG-30 A	
	PMG-30 B	
	PMG-31 A	
	PMG-31 B	
	PMG-32 A	
	PMG-32 B	
	PMG-33 A	
	PMG-33 B	
	PMG-34 A	
	PMG-34 B	
	PMG-35 A	
	PMG-35 B	
	PMG-36 A	
	PMG-36 B	
	PMG-37 A	
	PMG-37 B	
	PMG-38 A	
	PMG-38 B	
	PMG-39 A	
	PMG-39 B	
	PMG-40 A	
	PMG-40 B	
	PMG-41 A	
	PMG-41 B	
	PMG-42 A	
	PMG-42 B	
	PMG-43 A	
	PMG-43 B	

Poços		
Edifício I-4	PMG-63 A	12 pares
	PMG-63 B	
	PMG-64 A	
	PMG-64 B	
	PMG-65 A	
	PMG-65 B	
	PMG-66 A	
	PMG-66 B	
	PMG-67 A	
	PMG-67 B	
	PMG-68 A	
	PMG-68 B	
	PMG-69 A	
	PMG-69 B	
	PMG-77 A	
	PMG-77 B	
	PMG-78 A	
	PMG-78 B	
	PMG-79 A	
	PMG-79 B	
	PMG-80 A	
	PMG-80 B	
	PMG-81 A	
	PMG-81 B	
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	17 pares
	PMG-46 B	
	PMG-47 A	
	PMG-47 B	
	PMG-48 A	
	PMG-48 B	
	PMG-49 A	
	PMG-49 B	
	PMG-50 A	
	PMG-50 B	
	PMG-51 A	
	PMG-51 B	
	PMG-52 A	
	PMG-52 B	
	PMG-53 A	
	PMG-53 B	
	PMG-54 A	
	PMG-54 B	
	PMG-55 A	
	PMG-55 B	
	PMG-56 A	
	PMG-56 B	
	PMG-57 A	
	PMG-57 B	
	PMG-58 A	
	PMG-58 B	
	PMG-59 A	
	PMG-59 B	
	PMG-60 A	
	PMG-60 B	
	PMG-61 A	
	PMG-61 B	
	PMG-62 A	
	PMG-62 B	

Poços		
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	14 pares
	PMG-01 B	
	PMG-02 A	
	PMG-02 B	
	PMG-03 A	
	PMG-03 B	
	PMG-04 A	
	PMG-04 B	
	PMG-05 A	
	PMG-05 B	
	PMG-06 A	
	PMG-06 B	
	PMG-07 A	
	PMG-07 B	
	PMG-08 A	
	PMG-08 B	
	PMG-09 A	
	PMG-09 B	
	PMG-10 A	
	PMG-10 B	
	PMG-84 A	
	PMG-84 B	
	PMG-85 A	
	PMG-85 B	
	PMG-86 A	
	PMG-86 B	
	PMG-87 A	
	PMG-87 B	
Enfermaria	PMG-70 A	07 pares
	PMG-70 B	
	PMG-71 A	
	PMG-71 B	
	PMG-72 A	
	PMG-72 B	
	PMG-73 A	
	PMG-73 B	
	PMG-74 A	
	PMG-74 B	
	PMG-75 A	
	PMG-75 B	
	PMG-76 A	
	PMG-76 B	
CAT	PMG-82 A	07 pares
	PMG-82 B	
	PMG-83 A	
	PMG-83 B	
	PMG-94 A	
	PMG-94 B	
	PMG-95 A	
	PMG-95 B	
	PMG-96 A	
	PMG-96 B	
	PMG-97 A	
	PMG-97 B	
	PMG-98 A	
	PMG-98 B	

Poços			
Incubadora	PMG-88 A		06 pares
	PMG-88 B		
	PMG-89 A		
	PMG-89 B		
	PMG-90 A		
	PMG-90 B		
	PMG-91 A		
	PMG-91 B		
	PMG-92 A		
	PMG-92 B		
	PMG-93 A		
	PMG-93 B		
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		8 simples + 3 pares
	PMG-103		
	PMG-104		
	PMG-105		
	PMG-106		
	PMG-107		
	PMG-108		
	PMG-109	A	
	PMG-109	B	
	PMG-110	A	
	PMG-110	B	
	PMG-111	A	
	PMG-111	B	
	PMG-112		
Guarda Univer.	PMG-116	A	3 pares
	PMG-116	B	
	PMG-117	A	
	PMG-117	B	
	PMG-118	A	
	PMG-118	B	
Portaria P3	PMG-119	A	2 trios
	PMG-119	B	
	PMG-119	C	
	PMG-120	A	
	PMG-120	B	
	PMG-120	C	
Transportes	PMG-121	A	4 pares
	PMG-121	B	
	PMG-122	A	
	PMG-122	B	
	PMG-123	A	
	PMG-123	B	
	PMG-124	A	
	PMG-124	B	

Quantitativo Poços

Edifício	Conj.	Tipo	Qtd Poço
I-1	17	par	34
I-3	21	par	42
I-4	12	par	24
LAB	17	par	34
INIC	14	par	28
ENF	7	par	14
CAT	7	par	14
INC	6	par	12
Gin	8	simples	8
Gin	3	par	6
GU	3	par	6
P3	2	trio	6
TRANS	4	par	8
	121		236

Laranjinha
(Prédio demolido)

~~PMG-99~~
~~PMG-100~~
~~PMG-101~~

Tabela 2.4.2.1 Distribuição de pontos monitoramento de infraestrutura nos edifícios

Relação de Pontos da Infraestrutura x Edificações

		Pontos
Edifício I-1 Parte 1	Ralos	12
		17
		16
		14
		15
		18
		19
		20
		13
		25
		22
		21
		32
		30
		31
		28
		26
		24
		27
		23
Edifício I-1 Parte 2	Ralos	01
		05
		04
		03
		09
		08
		07
		06
		02

		Pontos
I-3 Auditórios (I5)	Ralos	160
		159
		162
		165
		164
		176
		177
		174
		171
I-3 Biblioteca	Ralos	148
		149
		150
		147
		139
		140
		141
		151
		145
		144
		143
		142
		146

		Pontos
Edifício I-4	Ralos	95
		97
		99
		106
		96
		104
		307
		122
		111
		117
		100
		101
		105
		91
		102
		88
		108
		107
		94
		92
		90
		89
		87
		123
		121
		120
		119
		114
		113
		112
		109
		110

		Pontos
Conjunto Laboratorial	Ralos	34
		36
		53
		69
		70
		71
		67
		66
		64
		65
		63
		62
		56
		60
		58
		55
		54
		57
		42
		44
		43
		41
		38
		32
		61
		37
		45
		46
		40
		47
		48
		49
		50

		Pontos
Bloco inicial	Ralos	74
		75
		76
		77
		78
		79
		80
		81
		82
		83
		84
		85
		86
Enfermaria	Ralos	124
		125
		126
		127
CAT	Ralos	136
		137
		138
P3	Ralos	187
		186
Incubadora	Ralos	132
		133
		134
		135

				Pontos
Caixas	Enfermaria	53	Biblioteca	59
	Enfermaria	55	Biblioteca	57
	Laboratórios	40	Biblioteca	60
	Laboratórios	38	Biblioteca	67
	Laboratórios	24	Biblioteca	58
	Laboratórios	15	Auditório	72
	Laboratórios	13	Auditório	73
	Laboratórios	28	Auditório	74
	Laboratórios	33		
	Laboratórios	37		
	Laboratórios	16		
	Laboratórios	18		
	Laboratórios	21		
	Laboratórios	39		

		Pontos
Espaços com pouca circulação de ar	1	Depósito do Auditório Vermelho
	2	Depósito do Auditório Verde
	3	Depósito do Edifício I-3
	4	Depósito da Enfermaria
	5	Arquivo da Enfermaria
	6	Caixa de inspeção da caixa d'água
	7	Depósito de dentro do Almoxarifado
	8	Depósito de fora do Almoxarifado
	9	Casa de Máquinas (Hidrante)

Weber Ambiental

LEGENDA:

- - -	Guia e Estacionamento
—·—	Cerca de divisa
——	Edificações
	Taludes
	Poço de monitoramento de gás
	Abrigo para equipamento
0	Quantidade de exaustores dentro do abrigo
- - -	Área cercada

Escala Gráfica:

0 100 200 m

Fonte: Adaptado de Projeto de Implantação geral
Enviado pela Superintendência do Espaço Físico de 02/02/2015

Cliente:
SEF

Projeto 311.1617.17:
As-Built dos Sistemas de Ventilação de Gases

Figura 2.4.1.1:
Distribuição dos poços de monitoramento de gás e abrigos de exaustores

Elaborado por:	Revisado por:	
Victor Acras de Souza	Luciana Trevisan	
Aprovado por:	Data Rev.:	Revisão:
Carlos Frederico Egli	30/05/2019	01
	Arquivo: Base Geral_RV.01	

Weber Ambiental

LEGENDA:

- - -	Guia e Estacionamento
—·—	Cerca de divisa
——	Edificações
	Taludes
●	Ralos
■	Caixas de passagem
	Espaço com pouca ventilação
- - -	Área cercada

Escala Gráfica:

0 100 200 m

Fonte: Adaptado de Projeto de Implantação geral
Enviado pela Superintendência do Espaço Físico de 02/02/2015

Cliente:
SEF

Projeto 311.1617.17:
VENTILAÇÃO E MONITORAMENTO GASES_EACH

Figura 2.4.2.1:

Localização dos Pontos de Monitoramento de Gases na infraestrutura dos Edifícios

Elaborado por:	Revisado por:	
Victor Acras de Souza	Paula Ramos	
Aprovado por:	Data Rev.:	Revisão:
Carlos Frederico Egli	10/10/2017	00
	Arquivo: 311.1617.17-Planta Base_cliente-VS01	

2.5 SOBRE MONITORAMENTO EM ANOS ANTERIORES

O monitoramento de gases no solo e sob a laje das edificações teve início em março de 2014, manteve-se ativo até dezembro de 2018 e tem previsão de continuidade nos próximos anos.

Avaliando-se os dados obtidos ao longo de 5 anos de monitoramento, foi possível estabelecer uma linha de tendência da presença de metano no solo, além de indicar a efetividade do sistema em manter afastadas as concentrações de metano sob a laje dos edifícios.

As medições realizadas indicaram que as concentrações de metano, estão localizadas em pontos específicos, e não abrangem toda a extensão dos edifícios. Observando-se a ocupação histórica local é possível verificar que a região em que havia um braço do Rio Tietê é até o presente momento o local com maior frequência da presença constante de metano (Região do Conjunto Laboratorial e Bloco Inicial).

Os sistemas de ventilação foram ligados da forma como existiam em Março/14, neste mês havia 08 poços com concentração de metano na porção rasa, em Abril/14 havia 04, em Maio/14 havia apenas 01 e em Junho/14 (ao final da instalação/readequação dos sistemas de ventilação) não havia nenhum poço com concentração na porção rasa. Em Março/14 os poços A e B encontravam-se conectados em uma mesma mangueira. No início do mês de Abril/14, foram inseridas válvulas de individualização dos poços. Nos meses e anos seguintes as concentrações na porção rasa se mantiveram nulas, e quando eventualmente apareciam, o sistema de ventilação era redirecionado, voltando rapidamente às concentrações nulas.

Entre 2014 e 2018 os sistemas operaram com os exaustores fixos e com 112 conjuntos de poços. Em 2015 foram instalados 09 conjuntos de poços na Portaria 03, Guarda Universitária e Transportes, os quais completaram a malha atual de 121 conjuntos de poços.

No trimestre (Out a Dez/2018) dos 121 conjuntos de poços existentes, foram detectadas concentrações de metano acima de 1% em volume em 14 poços na porção do solo (1,0m) e em 1 poço sob a laje (0,30m).

Quanto às medições de VOC, H_2S e CO, não foram detectadas concentrações significativas em nenhum dos pontos monitorados (abaixo de 100 ppm). Sobre as medidas de pressão foi observada em alguns poços de monitoramento, tanto positiva quanto negativa, indicando a movimentação promovida pelo sistema, e da movimentação natural do nível d'água na região.

Além das medições em poços de monitoramento foram realizadas medições em ralos, caixas de passagem e espaços com pouca circulação de ar, e não foi detectada nenhuma indicação de inflamabilidade nesses pontos demonstrando que mesmo com eventuais pressões positivas não ocorreu intrusão dos gases nos ambientes estudados. Em alguns pontos (principalmente na caixa 55 na Enfermaria) foram verificadas concentrações eventuais de VOC, ligadas ao uso de produtos de limpeza.

As linhas de tendência obtidas em 5 anos de monitoramento demonstram que em alguns poços as concentrações variam de acordo com o período do ano, ou seja, em períodos de chuva observa-se redução, enquanto que em períodos de seca elevação das concentrações, já em outros as concentrações mantém-se sempre presentes, porém sem tendência de aumento ou diminuição das concentrações associadas ao ciclo hidrológico.

De uma forma geral, o período de Julho a Novembro reporta-se nas condições climáticas regionais em períodos de seca, havendo, portanto, o rebaixamento do nível d'água subterrânea local. Assim podemos inferir que o metano gerado no local encontra mais poros vazios na zona não saturada, permeando com maior facilidade por este meio. Enquanto que no período de chuvas e nível d'água mais raso o metano está dissolvido junto à água nos poros da zona saturada.

Os **Anexos VII** e **VIII** apresentam em gráficos os dados do monitoramento no período de Abril/2014 a Dezembro/2018, relacionando a variação da concentração e pressão; e a variação da pressão e presença de água e/ou restrição de fluxo, respectivamente.

A seguir descrevem-se as observações em cada edifício, ao longo dos últimos 5 anos de monitoramento.

➔ *EDIFÍCIO I-1:*

Período: Abril/2014 a Dezembro/2018

Poços Existentes:	17 Pares (09 na Parte 1 e 08 na Parte 2)
Poços que apresentaram concentração >1%:	02 (PMG-114B, PMG-11B)
Detecção (>1%) sob a laje:	Nenhuma

Ao longo de cinco anos de monitoramento não foram detectadas concentrações de metano sob a laje do edifício. Percebe-se que com o início da operação do sistema de ventilação (Jul/14) houve diminuição imediata das concentrações de metano na porção profunda, porém mantiveram-se presentes e variando durante todo o monitoramento nos poços PMG-11B e PMG-114B. É possível notar que no mês de Janeiro/18 houve uma redução bastante perceptível das concentrações tanto no PMG-11B quanto no PMG-114B.

➔ *EDIFÍCIO I-3 BIBLIOTECA E I-5 AUDITÓRIO:*

Período: Abril/2014 a Dezembro/2018

Poços Existentes:	21 Pares (7 no Auditório e 14 na Biblioteca)
Poços que apresentaram concentração >1%:	02 (PMG-31B, PMG-39B) Biblioteca
Detecção (>1%) sob a laje:	Nenhuma

Ao longo de cinco anos de monitoramento não foram detectadas concentrações de metano sob a laje do edifício. Percebe-se que com o início da operação do sistema de ventilação (Jul/14) houve diminuição imediata das concentrações de metano na porção profunda, porém mantiveram-se presentes e variando durante todo o monitoramento nos poços PMG-31B e PMG-39B. Observa-se uma redução nas concentrações desde Agosto/2017 e se mantém até os dias atuais.

➔ EDIFÍCIO I-4

Período: Abril/2014 a Dezembro/2018

Poços Existentes: 12 Pares

Poços que apresentaram concentração >1%: 05 (PMG-64B, PMG-66A/B, PMG-67, PMG-69, PMG-77)

Detecção (>1%) sob a laje: PMG-66A (1 vez Jan/2016)

Ao longo de cinco anos de monitoramento foi detectada apenas uma concentração de metano sob a laje do edifício, no PMG-66A, na concentração de 1,1% em Jan/2016. Na porção profunda nota-se a persistência das concentrações nos PMG-64B e PMG-66B, mesmo após o início da operação do sistema de ventilação (Jun/14).

Em outros três poços detectaram-se concentrações de metano no solo, porém sem continuidade ou com valores fora da faixa de inflamabilidade. São eles: PMG-67 (1 vez em Mai/15); PMG-69 (eventual sempre próximo ao mês de abril de cada ano e abaixo de 5%) e PMG-77 (1 vez em Out/14).

➔ CONJUNTO LABORATORIAL

Período: Abril/2014 a Dezembro/2018

Poços Existentes: 17 Pares

Poços que apresentaram concentração: 12
(PMG-46B, PMG-47B, PMG-48B, PMG-49B, PMG-50B) = A1
(PMG-51B, PMG-53A/B, PMG-54B, PMG-55B) = A2
(PMG-57B, PMG-58B, PMG-59B, PMG-60B, PMG-61B, PMG-62B) = A3

Alguma detecção sob a laje: PMG-53A (periódico)

Ao longo de cinco anos de monitoramento foi detectada concentração de metano sob a laje do edifício apenas no PMG-53A (situado no Bloco A2), em concentrações variáveis de 1,3% a 10,2%, em períodos pontuais, mantendo concentrações nulas ou abaixo de 1% em outros períodos. Na porção profunda nota-se a persistência de concentrações, mesmo após o início da operação do sistema de ventilação (Abr/14), em concentrações bastante variadas, muitas vezes acima da faixa de inflamabilidade.

Nos meses de novembro, outubro e setembro de 2018 foram detectadas concentrações de metano acima de 1% na porção rasa deste conjunto (PMG-53A – 0,30m). Durante tal período os pontos de infraestrutura foram medidos com maior freqüência e não foram detectadas concentrações de metano indicando que a via de intrusão de vapores não está se completando.

Observando-se os gráficos específicos das duas profundidades do conjunto monitorado (PMG-53 A e B) durante a linha do tempo de 2014 a 2018, percebe-se que tal situação é rotineira neste poço, nesta época do ano, tendendo à diminuição das concentrações nos meses seguintes.

Observa-se que quando as concentrações na porção profunda (B – 1,0m) superam valores de cerca de 25%CH_4 (Jun a Nov/2014 e Jul a Nov/2018), são detectadas concentrações na porção rasa (A – 0,30m) acima iguais ou acima de 1%CH_4. No mesmo período nos anos de 2015, 2016 e 2017 houve aumento nas concentrações da porção profunda, porém em valores menores que 20%CH_4, enquanto que na porção rasa verifica-se pequena influência destas concentrações, estando sempre abaixo de 1%CH_4.

➔ *MÓDULO INICIAL*

Período: Abril/2014 a Dezembro/2018

Poços Existentes:	14 Pares
Poços que apresentaram concentração >1%:	11 (PMG-01B, PMG-02B, PMG-03B, PMG-04B, PMG-05B, PMG-06B, PMG-07B, PMG-08B, PMG-09A/B, PMG-84B, PMG-85B)
Detecção (>1%) sob a laje:	PMG-09A (entre Abr e Jul/2014)

Ao longo de cinco anos de monitoramento foi detectada concentração de metano sob a laje do edifício apenas no PMG-09A (situado no Bloco B2), em concentrações variáveis de 1,1% a 5,4% no período de Abril a Julho/2014, posteriormente as leituras neste ponto permaneceram-se nulas ou abaixo de 1%. Na porção profunda nota-se a persistência de concentrações, mesmo após o início da operação do sistema de ventilação (Abr/14), em concentrações bastante variadas.

No **Bloco dos Anfiteatros**, o PMG-06B apresenta persistência das concentrações de metano alcançando valores maiores de 15% até 80%. Nos poços PMG-05B e PMG-07B detectaram-se concentrações de metano no solo, porém sem persistência, em momentos eventuais.

No **Bloco B1**, os PMG-01B e PMG-02B apresentam persistência das concentrações de metano alcançado valores maiores de 15% até 2015 e a partir de 2016 com valores abaixo de 5% ou nulos. O PMG-03B apresenta o mesmo comportamento, alcançado valores de até 80% em 2014, e voltando a alcançar 5% em Nov/18. No poço PMG-04 detectou-se concentrações de metano no solo, porém sem continuidade (1 vez em Out/17).

No **Bloco B2**, o PMG-08 apresenta persistência das concentrações de metano alcançado valores maiores de 15% até 2015 e a partir de 2016 com valores abaixo de 5% ou nulos. O PMG-09B apresenta persistência de concentrações alcançando valores de até 60% e com diminuição importante no ano de 2018. O PMG-09A apresenta concentrações variáveis de 1,1% a 5,4% no período de Abril a Julho/2014, posteriormente as leituras neste ponto permaneceram-se nulas ou abaixo de 1%.

No **Bloco B3**, os PMG-84B e PMG-85B apresentaram concentrações de metano no período de abril a outubro de 2014, posteriormente as concentrações mantiveram-se nulas ou abaixo de 1%.

➔ *ENFERMARIA*

Período: Abril/2014 a Dezembro/2018

Poços Existentes:	07 Pares
Poços que apresentaram concentração >1%:	05 (PMG-71B, PMG-72B, PMG-74A/B, PMG-75B, PMG-76B)
Detecção (>1%) sob a laje:	PMG-74A (1 vez em Abr/14)

Ao longo de cinco anos de monitoramento foi detectada apenas uma concentração de metano sob a laje do edifício, no PMG-74A, na concentração de 1,4% em Abr/2014. Na porção profunda nota-se a persistência das concentrações no PMG-74B, mesmo após o início da operação do sistema de ventilação (Jun/14).

Em outros quatro poços detectaram-se concentrações de metano no solo, porém sem continuidade ou com valores fora da faixa de inflamabilidade. São eles: PMG-71 (de 1,1 a 1,6% entre Jan e Ago/16 e 1 vez com 50% em Out/17); PMG-72 (1 vez em 2,5% em Jan/16); PMG-75 (eventual entre 1,0 e 3,0%) e PMG-76 (cerca de 1% entre Mar e Abr/16).

➔ CAT-1 E INCUBADORA (CAT-2)

Período: Abril/2014 a Dezembro/2018

Poços Existentes:	13 Pares (07 no CAT-1 e 06 no CAT-2)
Poços que apresentaram concentração >1%:	06 (PMG-82B, PMG-83B, PMG-94B, PMG-95A/B, PMG-96B, 97B) no CAT-1
Detecção (>1%) sob a laje:	PMG-95A (entre Abr a Nov/14)

Ao longo de cinco anos de monitoramento foi detectada apenas concentração de metano sob a laje do edifício apenas no PMG-095A, em concentrações variáveis de 1,0% a 4,0% no período de Abril a Novembro/2014, posteriormente as leituras neste ponto permaneceram-se nulas ou abaixo de 1%. Na porção profunda nota-se a redução das concentrações em todos os poços após o início da operação do sistema de ventilação (Jun/14), em geral mantendo-se nulas, exceto no PMG-96B que eventualmente apresenta concentrações abaixo da faixa de inflamabilidade.

➔ *GINÁSIO*

Período: Abril/2014 a Dezembro/2018

Poços Existentes: 3 Pares + 8 Poços (1,0m)

Poços que apresentaram concentração >1%: 02 (PMG-105, PMG-110B)

Detecção (>1%) sob a laje: PMG-95A (entre Abr a Nov/14)

Ao longo de cinco anos de monitoramento não foram detectadas concentrações de metano sob a laje do edifício. Percebe-se que com o início da operação do sistema de ventilação (Set/15) houve aumento inicial das concentrações no PMG-110B e que a partir de Jul/2017 reduziram a valores abaixo de 1% ou nulos.

➔ GUARDA UNIVERSITÁRIA

Período: Agosto/2015 a Dezembro/2018

Poços Existentes: 3 Pares

Poços que apresentaram concentração >1%: Nenhum

Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma

O Sistema de Ventilação foi iniciado em Jul/2014 e os poços de monitoramento instalados em Jul/2015. Nenhum par apresentou concentrações significativas de metano (>1%Vol), durante todo o período de monitoramento (Agosto/15 a Set/18).

➔ PORTARIA P3

Período: Agosto/2015 a Dezembro/2018

Poços Existentes: 2 Trios

Poços que apresentaram concentração >1%: 2 (PMG-119C, PMG-120C)

Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma

Na portaria P3, foi detectada uma segunda laje sob o piso, sendo assim os poços de monitoramento neste edifício foram instalado em três profundidades: **A** → sob a primeira laje (~0,30m); **B** → sob a segunda laje no tapete de brita (~0,50m) e **C** → no solo (~1,30m).

O Sistema de Ventilação foi iniciado em Jun/2014 e os poços de monitoramento instalados em Jul/2015.

Ao longo do monitoramento entre Agosto/2015 e Dezembro/2018 não foram detectadas concentrações de metano sob as lajes do edifício (0,30m e 0,50m). Percebe-se que nos meses seguintes à instalação dos poços de monitoramento (Agosto e Setembro/15) foram detectadas concentrações nos poços profundos e posteriormente as concentrações mantiveram-se nulas ou abaixo de 1%Vol. Nos anos de 2017 e 2018 entre os períodos de Julho a Novembro, as concentrações de metano voltaram a ser detectadas alcançando valores próximos à faixa de inflamabilidade.

➔ TRANSPORTES

Período: Agosto/2015 a Dezembro/2018

Poços Existentes: 4 Pares

Poços que apresentaram concentração >1%:

Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma

O Sistema de Ventilação foi iniciado em Jul/2014 e os poços de monitoramento instalados em Jul/2015.

Ao longo do monitoramento entre Agosto/2015 e Dezembro/2018 não foram detectadas concentrações de metano sob a laje do edifício. Eventualmente na porção profunda são detectadas concentrações de metano, variando entre 1,1 a 1,6%.

3 METODOLOGIA DO MONITORAMENTO

O monitoramento da intrusão dos gases/vapores do solo em ambientes fechados e espaços com pouca circulação de ar do pavimento térreo, ou seja, que tem contato direto com o solo, é realizado de forma sistemática e programado, visando afastar o risco eventual de explosividade nas edificações da USP LESTE.

As leituras são realizadas em poços de monitoramento situados sob a laje (no tapete de brita) e no solo à profundidade aproximada de 1,0 m, bem como em ralos e caixas de passagem, distribuídos e numerados nas edificações, e também em alguns espaços confinados, ou com pouca ventilação (conforme se apresentou nos itens 2.2.1 e 2.2.2).

A sistemática ficou programada da seguinte forma:

- **Poços de Monitoramento:** Medições semanais com o equipamento GEM 5000 para avaliação da concentração de metano e de nível de pressão **e** Gas Alert Micro 5 (BW) para avaliação da presença de outros VOCs (Compostos Orgânicos Voláteis), totalizando 236 poços de monitoramento em solo/laje;
- **Infraestrutura:** Medições quinzenais, com o equipamento Gas Alert Micro 5 (BW) para medição do nível de explosividade que a possível presença de metano e/ou outros voláteis podem conferir ao ambiente, totalizando 173 pontos de medição na infraestrutura;
- **Exaustores:** O monitoramento sistemático nos exaustores de cada sistema de ventilação dos edifícios, realizando-se medições semanais de metano e pressão com o equipamento GEM 5000 e VOCs com o equipamento Gas Alert Micro 5 (BW), bem como leitura de pressão na célula de vácuo, totalizando 22 pontos de medição em exaustores.

O monitoramento é realizado por Técnicos de Campo e Auxiliares, treinados e capacitados, e supervisionado por Engenheira Ambiental. E as leituras são realizadas por meio de equipamentos calibrados e certificados Gas Alert Micro 5, modelo BW (SK317-003329 e SK317-003332) e da marca Landtec, modelo GEM 5000. No **Anexo I** apresentam-se os certificados de calibração dos equipamentos utilizados.

O equipamento **Gas Alert Micro 5 (BW)** são instrumentos portáteis utilizados em avaliações de passivos para detectar compostos voláteis e inclui até cinco sensores simultâneos. As unidades utilizadas neste projeto estão configuradas com um sensor PID 10,6eV para medição de VOC em PPM e de um sensor catalítico para medição de LEL (Low Explosivity Level ou Limite Inferior de Inflamabilidade - LII) em porcentagem.

O BW tem calibração com validade de até 6 meses, e são realizadas verificações/ajustes semanais com gás referência para garantia das medições. (Equipamentos USP Nº Série: SK317-003329 e SK317-003329).

O equipamento **GEM 5000** é um equipamento portátil especificamente utilizado para monitoramento da migração de gases (por exemplo, em aterros). Ele é composto de célula infravermelha de comprimento de onda duplo com canal de referência para leitura de Metano-CH_4 em % volume e Dióxido de Carbono-CO_2 em %volume, de célula eletroquímica para medição de Oxigênio-O_2,

Monóxido de Carbono-CO e Sulfeto de Hidrogênio-H_2S em PPM e de transdutor para medição da Pressão.

O GEM5000 tem uma calibração anual. Além disso, diariamente é realizada a verificação com ar ambiente antes do início das medições para garantia das medições. (Equipamento USP Nº Série G500491).

O Gás **Metano** nº CAS 74-82-8 é um gás inflamável, comumente encontrado em material orgânico devido à presença de bactérias decompositoras. Apresenta faixa de inflamabilidade entre 5% a 15% em volume, isto é, concentrações do gás/vapor que em contato com o ar forma uma mistura inflamável na presença de uma fonte de ignição (mistura ideal). As concentrações abaixo ou acima dessa faixa não propagam chama, uma vez, que a quantidade de gás/vapor é muito pequena (mistura pobre) ou muito elevada (mistura rica) para queimar ou explodir, conforme descrito no manual de produtos químicos (CETESB, 2003).

Para que ocorra a inflamabilidade, seria necessária a concentração do gás, em sua mistura ideal com oxigênio em um ambiente confinado, e um meio de ignição. Observou-se em vistoria que, em geral, o perfil construtivo das edificações apresenta ventilação fixa, o que dificulta o acúmulo do gás nesses ambientes. A **Figura 3.1** ilustra a faixa de inflamabilidade do Gás Metano, bem como a faixa de medição do equipamento utilizado, e o esquema de combustão.

Figura 3.1 Esquema da faixa de inflamabilidade do metano e sua combustão

3.1 PLANO DE AÇÃO

Um plano de ação foi estabelecido para garantia da segurança durante a realização dos trabalhos de monitoramento e ventilação dos gases.

O plano completo e detalhado se apresenta no **Anexo II**. E a seguir se apresentam as principais ações relacionadas às concentrações de metano obtidas:

Sistema Inoperante: Verificar as causas e buscar as soluções, monitorar diariamente os poços de monitoramento sob influência até o reinício da operação;

Ponto de Alerta (PMG "B" com concentração de Metano acima de 5%vol): Monitorar a profundidade rasa "A" para verificar movimentação do gás para o tapete de brita;

Ponto Crítico (PMG "A" com concentração de Metano entre 5% e 15%vol): Ajustar o sistema de ventilação direcionando o fluxo para o ponto e monitorar a redução da concentração; Monitorar a Infraestrutura até que as concentrações no ponto estejam abaixo de 5%;

Ponto Extremamente Crítico (PMG "A" com concentração de Metano acima de 15%vol): Ajustar o sistema de ventilação direcionando o fluxo para o ponto e monitorar a redução da concentração; Monitorar a Infraestrutura até que as concentrações no ponto estejam abaixo de 5%, Manter o ambiente ventilado;

Pontos de Infraestrutura em ambientes internos com concentração acima de 20%LEL (ou 1%volCH_4): Ventilar o ambiente, Remover as pessoas do ambiente, eliminar fontes de ignição, identificar os pontos de entradas de gás no ambiente e selar;

Entrada dos Exaustores com concentração acima de 20%LEL (ou 1%volCH_4): Revisar a frequência do compressor, para aumentar o vácuo e o fluxo e por consequência a diluição.

4 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO TRIMESTRE

As medições no primeiro trimestre de 2019 (07 de Janeiro a 29 de Março 2019) ocorreram de forma efetiva e de acordo com a sistemática programada, em poços de monitoramento e nos pontos da Infraestrutura. Os sistemas de ventilação operaram normalmente.

Os resultados do monitoramento e operação estão presentes e compilados neste relatório trimestral de forma a abordar uma visão geral sobre a variação da concentração de metano na área, e principalmente avaliar se houve intrusão em ambientes fechados.

No mês de Março de 2019, na semana em que houve poucos dias úteis (feriado 05/Mar - carnaval), o monitoramento foi realizado de forma a priorizar os locais que rotineiramente apresentam concentrações de metano.

Ao comparar os resultados da atual campanha com os dados das linhas de tendências obtidas nos últimos 5 anos de monitoramento observa-se consonância entre os dados, ou seja, redução das concentrações no atual períodos de chuva em alguns poços e concentrações mantidas sempre presentes, porém sem tendência de aumento ou diminuição associadas ao ciclo hidrológico em outros poços.

A seguir apresenta-se a compilação dos dados de monitoramento (item 4.1) e de operação dos sistemas (item 4.2).

4.1 RESULTADO DO MONITORAMENTO EM POÇOS E NA INFRAESTRUTURA

O nível d'água no local apresenta-se raso, muitas vezes cobrindo os poços com profundidade de 1,0 m e algumas vezes os de 0,30 m, impedindo assim a medição nesses pontos. Além disso, observou-se entupimento de dois poços PMG-11B e PMG-62B, não permitindo o fluxo da bomba do equipamento de medição.

As medições realizadas em poços de monitoramento indicaram que as concentrações de metano acima de 1%vol, estão localizadas em pontos específicos, e não abrangem toda a extensão dos edifícios, além de estarem localizadas nas porções mais profundas (cerca de 1,0m). Não foram detectadas concentrações significativas (>1%) em nenhum dos poços rasos (~0,30m) nem nos diretamente sob a laje (*vapor pin*). Com exceção do poço 05A, instalado no Módulo Inicial, que no mês de janeiro apresentou concentrações de 1,6%. Cabe ressaltar, que foram seguidos os procedimentos descritos no plano de ação. Neste caso, atingimos o denominado "Ponto de Alerta" e não atingimos o "Ponto Crítico". Aumentamos a frequência de monitoramento no A (como determina o Plano de Ação) e mesmo sem atingir o Ponto Crítico, direcionamos a extração de gás.

Quanto às medições em poços de monitoramento para H_2S e CO foram obtidas baixas concentrações de 1,0 a 5,0 ppm para H_2S e de 1,0 a 2,0 ppm para CO, para VOC as concentrações foram nulas.

Nas medições em ralos e caixas de passagem em todas as edificações, bem como em ambientes com pouca circulação de ar detectaram-se concentrações nulas de VOC e de inflamabilidade (LEL/Metano), exceto em alguns ralos que se detectou concentrações de até 2,0 ppm de VOC, relacionadas a uso de produtos de limpeza.

Sobre as medidas de pressão, os valores entre -0,2 a 0,2 mbar são considerados como a faixa de variação do equipamento. Foi observada pressão em alguns poços de monitoramento, positiva de até 0,66 mbar e negativa de até -13,02 mbar. Essa variação de pressão pode relacionar-se com a operação dos sistemas e/ou com a variação do nível d'água local, os poços com maiores pressão apresentaram água e/ou restrição de fluxo. (Como comparativo segue o seguinte dado: 1 mBar = 0,001 atm).

Nos **Anexos III**, **IV** e **V** seguem as planilhas de monitoramento individual semanal para cada poço de monitoramento e quinzenal na Infraestrutura.

De forma a facilitar a visualização dos resultados obtidos, foram destacados na **Tabela 4.1.1** e na **Figura 4.1.1** os poços que apresentaram concentração de metano pelo menos uma vez acima de *1%vol*, a fim de avaliar a distribuição os poços com concentrações próximas ou na faixa de inflamabilidade do metano.

A **Tabela 4.1.2** mostra os poços que apresentaram restrição de fluxo e/ou presença de água.

Os **Gráficos de concentração** demonstram a variação da concentração semanal de metano nos poços de monitoramento que apresentaram pelo menos uma vez concentração de metano acima de *1%vol*. A fim de acompanhar a presença recorrente de metano em poços, mesmo que abaixo da faixa de inflamabilidade.

O **Anexo VII** apresenta a evolução das concentrações e pressões obtidas desde o início do monitoramento em Abril/14 até Março/19.

Tabela 4.1.1 Relação entre Quantidade de Poços x Poços em concentração igual ou maior que 1%Vol (Jan a Mar/19)

Distribuição dos Gases nos Edifícios 311.1617.17/E20VMGS - SEF - EACH													
EDIFÍCIO	**Total de Poços**	**jan/19**				**fev/19**				**mar/19**			
		Poços ≥1%volCH$_4$		**Posição**	**≥ Faixa 5-15%**	**Poços ≥1%volCH$_4$**		**Posição**	**≥ Faixa 5-15%**	**Poços ≥1%volCH$_4$**		**Posição**	**≥ Faixa 5-15%**
I-1	**17 pares**	2	PMG-11	Profundo (1,0m)	sim	2	PMG-11	Profundo (1,0m)	sim	2	PMG-11	Profundo (1,0m)	-
			PMG-114	Profundo (1,0m)	sim		PMG-114	Profundo (1,0m)	-		PMG-114	Profundo (1,0m)	sim
I-3	**21 pares**	1	PMG-31	Profundo (1,0m)	não	Nenhum				Nenhum			
I-4	**12 pares**	1	PMG-66	Profundo (1,0m)	não	1	PMG-66	Profundo (1,0m)	-	1	PMG-66	Profundo (1,0m)	-
Conjunto Laboratorial	**17 pares**	6	PMG-46	Profundo (1,0m)	-	5	PMG-46	Profundo (1,0m)	-	4	–	–	-
			PMG-48	Profundo (1,0m)	-		PMG-48	Profundo (1,0m)	sim		–	–	-
			PMG-53	Profundo (1,0m)	sim		PMG-53	Profundo (1,0m)	-		PMG-53	Profundo (1,0m)	sim
			PMG-59	Profundo (1,0m)	-		-	-	-		PMG-59	Profundo (1,0m)	-
			PMG-61	Profundo (1,0m)	-		PMG-61	Profundo (1,0m)	-		PMG-61	Profundo (1,0m)	-
			PMG-62	Profundo (1,0m)	sim		PMG-62	Profundo (1,0m)	sim		PMG-62	Profundo (1,0m)	sim
Bloco Inicial	**14 pares**	3	PMG-05	Raso (0,30m)	-	1	-	-	-	1	-	-	-
			PMG-06	Profundo (1,0m)	sim		PMG-06	Profundo (1,0m)	-		PMG-06	Profundo (1,0m)	-
			PMG-08	Profundo (1,0m)	-		-	-	-		-	-	-
Enfermaria	**7 pares**	1	-	-	-	1	-	-	-	1	PMG-71	Profundo (1,0m)	-
			PMG-74	Profundo (1,0m)	sim		PMG-74	Profundo (1,0m)	sim		PMG-74	Profundo (1,0m)	-
CAT	**7 pares**	Nenhum				Nenhum				Nenhum			
Incubadora	**6 pares**	Nenhum				Nenhum				Nenhum			
Ginásio	**11 pares**	Nenhum				Nenhum				Nenhum			
Guarda Univer.	**3 pares**	Nenhum				Nenhum				Nenhum			
Portaria P3	**2 trios**	Nenhum				Nenhum				Nenhum			
		Nenhum				Nenhum				Nenhum			
Transportes	**4 pares**	Nenhum				Nenhum				Nenhum			

Janeiro/2019

Fevereiro/2019

Março/2019

LEGENDA:

- - -	Guia e Estacionamento
—·—	Cerca de divisa
——	Edificações
	Taludes
	Poço de monitoramento de gás
	Concentração de ch_4 >1% porção subslab(0,30m)
	Concentração de ch_4 >1% porção profunda(1,00m)

Área do estudo:

Escala Gráfica:

0 200 400 m

Fonte: Adaptado de Projeto de Implantação geral
Enviado pela Superintendência do Espaço Físico de 02/02/2015

Cliente:

SEF

Projeto 311.1617.17:

VENTILAÇÃO E MONITORAMENTO GASES EACH

Figura 4.1.1:

Croqui ilustrativo da distribuição das concentrações detectadas acima de 1%
Período de Janeiro a Março 2019

Elaborado por:	Revisado por:	
André L. Juvenal	Luciana B. Trevisan	
Aprovado por:	Data Rev.:	Revisão:
Carlos Frederico Egli	30/05/2019	02
	Arquivo: 311.11617.17-Planta Base_cliente-VS01	

Tabela 4.1.2 Apresentação de Restrição de Fluxo e Presença de Água nos Poços (Jan a Mar/19)

Mês			jan/19					fev/19				mar/19			
Semana			1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
POÇOS			**E** = Restrição de Fluxo, **A** = Presença de Água												
Edifício I-1	PMG-11	A													
	PMG-11	B											**E**	**A**	
	PMG-12	A													
	PMG-12	B													**A**
	PMG-114	A													
	PMG-114	B											**A**		**A**
	PMG-115	A									**A**		**A**		**A**
	PMG-115	B									**A**		**A**		**A**
I-3	PMG-28	A									**A**			**A**	
	PMG-28	B									**A**			**A**	
	PMG-31	A													
	PMG-31	B									**A**	**A**			
	PMG-45	A						**A**			**A**			**A**	
	PMG-45	B						**A**	**A**		**A**			**A**	**A**
Edifício I-4	PMG-63	A													
	PMG-63	B												**A**	**A**
	PMG-64	A													
	PMG-64	B											**A**		
	PMG-65	A													
	PMG-65	B											**A**		
	PMG-66	A													
	PMG-66	B											**A**		
	PMG-67	A													
	PMG-67	B												**A**	
	PMG-68	A													
	PMG-68	B											**A**		
	PMG-69	A													
	PMG-69	B													**A**
	PMG-77	A													
	PMG-77	B									**A**		**A**		
	PMG-78	A													
	PMG-78	B											**A**		
	PMG-79	A													
	PMG-79	B									**A**		**A**		
	PMG-81	A													
	PMG-81	B											**A**		
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A													
	PMG-46	B										**A**	**A**	**A**	**A**
	PMG-48	A													
	PMG-48	B									**A**	**A**			
	PMG-49	A													
	PMG-49	B												**A**	
	PMG-51	A													
	PMG-51	B												**A**	**A**
	PMG-54	A													
	PMG-54	B									**A**	**A**			
	PMG-55	A													
	PMG-55	B									**A**	**A**	**A**		**A**
	PMG-57	A													
	PMG-57	B									**A**				
	PMG-58	A													
	PMG-58	B										**A**			**A**
	PMG-60	A													
	PMG-60	B										**A**			
	PMG-62	A													
	PMG-62	B										**A**			**E**

Mês			jan/19					fev/19				mar/19			
Semana			1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
POÇOS			**E** = Restrição de Fluxo, **A** = Presença de Água												
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A													
	PMG-01	B									**A**	**A**	**A**	**A**	**A**
	PMG-02	A													
	PMG-02	B										**A**	**A**	**A**	**A**
	PMG-03	A													
	PMG-03	B										**A**	**A**		**A**
	PMG-04	A													
	PMG-04	B									**A**		**A**		**A**
	PMG-05	A													
	PMG-05	B									**A**	**A**		**A**	
	PMG-06	A													
	PMG-06	B											**A**	**A**	
	PMG-07	A													
	PMG-07	B										**A**			
	PMG-08	A													
	PMG-08	B									**A**	**A**		**A**	**A**
	PMG-10	A													
	PMG-10	B											**A**	**A**	
	PMG-86	A													
	PMG-86	B											**A**		
ENF	PMG-70	A													
	PMG-70	B									**A**		**A**		
	PMG-71	A													
	PMG-71	B											**A**	**A**	
	PMG-72	A													
	PMG-72	B											**A**		
	PMG-73	A													
	PMG-73	B									**A**		**A**		
	PMG-74	A													
	PMG-74	B										**A**	**A**	**A**	**A**
	PMG-75	A													
	PMG-75	B									**A**				
	PMG-76	A													
	PMG-76	B									**A**				
Portaria P3	PMG-119	A													
	PMG-119	B													
	PMG-119	C									**A**		**A**		
	PMG-120	A													
	PMG-120	B													
	PMG-120	C									**A**			**A**	**A**
TRANSPORTES	PMG-121	A													
	PMG-121	B									**A**		**A**		**A**
	PMG-122	A													
	PMG-122	B									**A**		**A**	**A**	**A**
	PMG-123	A													
	PMG-123	B									**A**		**A**		**A**
	PMG-124	A													
	PMG-124	B									**A**		**A**		**A**

Variação da Concentração de CH_4 (em %Volume)
Janeiro a Março/2019
Conceração Metano CH_4 (%Vol)
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
jan/19
fev/19
mar/19
PMG-11 A
PMG-11 B
Faixa Inflam. (CH4)

Variação da Concentração de CH_4 (em %Volume)
Janeiro a Março/2019
Conceração Metano CH_4 (%Vol)
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
jan/19
fev/19
mar/19
PMG-114 A
PMG-114 B
Faixa Inflam. (CH4)

ÁREA INDUSTRIAL
AI-01

PMG-11
PMG-114
Rod. Ayrton Senna
Exaustor
ST/PMG-12
ST/PMG-11
ST/PMG-19
ST/PMG-13
ST/PMG-15
ST/PMG-21
ST/PMG-14
ST/PMG-23
ST/PMG-17
ST/PMG-16
ST/PMG-22
ST/PMG-114
ST/PMG-113
ST/PMG-24
ST/PMG-20
ST/PMG-18
ST/PMG-115
Campus

PMG-11
PMG-114
100
99
98
Edifício
Laje
Brita
Solo

Variação da Concentração de CH_4 (em %Volume)
Janeiro a Março/2019
Conceração Metano CH_4 (%Vol)
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
jan/19
fev/19
mar/19
PMG-31 A
PMG-31 B
Faixa Inflam. (CH4)

Campus
AUDITÓRIOS (I3)
ADM/BIBLIOTECA (I3)
PMG-31
AI-02

ÁREA INDUSTRIAL
AI-01
100
99
98

Edifício
Laje
Brita
Solo

Variação da Concentração de CH4 (em %Volume)
Janeiro a Março/2019
Concetração Metano CH_4 (% Vol)
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
jan/19
fev/19
mar/19
PMG-66 A
PMG-66 B
Faixa Inflam. (CH4)

Exaustores
Rua de Acesso
ST/PMG-79
ST/PMG-78
ST/PMG-80
ST/PMG-77
ST/PMG-68
ST/PMG-69
ST/PMG-66
PMG-66
ST/PMG-81
ST/PMG-67
ST/PMG-65
ST/PMG-64
ST/PMG-63
CENTRAL DE SERVIÇOS I-4

ÁREA INDUSTRIAL
AI-01

Conjunto Laboratorial
PMG-66
100
99
98
Edifício
Laje
Brita
Solo

Variação da Concentração de CH4 (em %Volume)
Janeiro a Março/2019
Concetração Metano CH_4 (%Vol)
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
jan/19
fev/19
mar/19
PMG-46 A
PMG-46 B
Faixa Inflam. (CH4)

Variação da Concentração de CH4 (em %Volume)
Janeiro a Março/2019
Concetração Metano CH_4 (%Vol)
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
jan/19
fev/19
mar/19
PMG-48 A
PMG-48 B
Faixa Inflam. (CH4)

AI-01

I-4 Serviços
(A2)
(A3)
(A1)
CONJUNTO LABORATORIAL
ST/PMG-55
ST/PMG-54
ST/PMG-53
ST/PMG-52
ST/PMG-51
ST/PMG-62
ST/PMG-58
ST/PMG-59
ST/PMG-57
ST/PMG-60
ST/PMG-56
ST/PMG-61
ST/PMG-50
ST/PMG-49
ST/PMG-48
ST/PMG-46
ST/PMG-47
PMG-48
PMG-46

Módulo Inicial
PMG-46
PMG-48
Edifício
Laje
Brita
Solo

Variação da Concentração de CH4 (em %Volume)
Janeiro a Março/2019
Concetração Metano CH4 (%Vol)
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
jan/19
fev/19
mar/19
PMG-53 A
PMG-53 B
Faixa Inflam. (CH4)

ÁREA INDUSTRIAL
ESTACIONAMENTO
CONJUNTO LABORATORIAL
AUDITÓRIOS
ASPERBIBLIOTECA
AI-01
TRANSPORTE
GINÁSIO DE ESPORTES
ÁREA OCUPA

I-4 Serviços
(A2)
(A3)
(A1)
CONJUNTO LABORATORIAL
PMG-53
ST/PMG-53
ST/PMG-54
ST/PMG-52
ST/PMG-51
ST/PMG-62
ST/PMG-58
ST/PMG-59
ST/PMG-57
ST/PMG-60
ST/PMG-56
ST/PMG-61
ST/PMG-50
ST/PMG-49
ST/PMG-48
ST/PMG-46
ST/PMG-47

PMG-53
Módulo Inicial
Edifício
Laje
Brita
Solo

Variação da Concentração de CH4 (em %Volume)
Janeiro a Março/2019
Concetração Metano CH_4 (%Vol)
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
jan/19
fev/19
mar/19
PMG-61 A
PMG-61 B
Faixa Inflam. (CH4)

Variação da Concentração de CH4 (em %Volume)
Janeiro a Março/2019
Concetração Metano CH_4 (%Vol)
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
jan/19
fev/19
mar/19
PMG-59 A
PMG-59 B
Faixa Inflam. (CH4)

Variação da Concentração de CH4 (em %Volume)
Janeiro a Março/2019
Concetração Metano CH_4 (%Vol)
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
jan/19
fev/19
mar/19
PMG-62 A
PMG-62 B
Faixa Inflam. (CH4)

AI-01

ST/PMG-55
ST/PMG-54
ST/PMG-53
ST/PMG-52
ST/PMG-51
ST/PMG-50
ST/PMG-49
ST/PMG-48
ST/PMG-47
ST/PMG-46
ST/PMG-62
ST/PMG-58
ST/PMG-59
ST/PMG-57
ST/PMG-60
ST/PMG-56
ST/PMG-61
PMG-62
PMG-59
PMG-61
(A3)
(A2)
(A1)
CONJUNTO LABORATORIAL
I-4 Serviços

Módulo Inicial
PMG-61
PMG-59
PMG-62

Variação da Concentração de CH4 (em %Volume)
Janeiro a Março/2019
Concetração Metano CH4 (% Vol)
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
jan/19
fev/19
mar/19
PMG-09 A
PMG-09 B
Faixa Inflam. (CH4)

Conjunto Laboratorial
MÓDULO INICIAL
ST/PMG-07
ST/PMG-06
ST/PMG-05
ST/PMG-01
ST/PMG-02
ST/PMG-03
ST/PMG-04
(B1)
ST/PMG-08
PMG-08
(B2)
ST/PMG-09
ST/PMG-10
ST/PMG-84
(B3)
ST/PMG-85
ST/PMG-86
ST/PMG-87
Exaustor
Enfermaria

ÁREA INDUSTRIAL
ESTACIONAMENTO
Quadra
CONJUNTO LABORATORIAL
AUDITÓRIOS (I3)
ADM/BIBLIOTECA (I3)
AI-01
PÁTIO DE ENSEINAMENTO (M5)
TRANSPORTE
GINÁSIO DE ESPORTES (M6)
ÁREA OCUPA

PMG-07B
PMG-07A
PMG-06B
PMG-06A
PMG-05B
PMG-05A
100
99
98
Edifício
Laje
Brita
Solo

Variação da Concentração de CH4 (em %Volume)
Janeiro a Março/2019
Concetração Metano CH_4 (%Vol)
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
jan/19
fev/19
mar/19
PMG-06 A
PMG-06 B
Faixa Inflam. (CH4)

Variação da Concentração de CH4 (em %Volume)
Janeiro a Março/2019
Concetração Metano CH_4 (%Vol)
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
jan/19
fev/19
mar/19
PMG-05 A
PMG-05 B
Faixa Inflam. (CH4)

Conjunto Laboratorial
MÓDULO INICIAL
ST/PMG-07
ST/PMG-06
ST/PMG-05
PMG-06
PMG-05
Exaustor
ST/PMG-01
ST/PMG-02
ST/PMG-03
ST/PMG-04
(B1)
ST/PMG-08
ST/PMG-09
ST/PMG-10
(B2)
ST/PMG-84
ST/PMG-85
ST/PMG-86
ST/PMG-87
(B3)
Enfermaria

ÁREA INDUSTRIAL
ESTACIONAMENTO
CONJUNTO LABORATORIAL
AUDITÓRIOS (I3)
ADM/BIBLIOTECA (I3)
AI-01
TRANSPORTE
GINÁSIO DE ESPORTES (H6)
RUA

PMG-06
PMG-05
PMG-07B
PMG-07A
PMG-06B
PMG-06A
PMG-05B
PMG-05A
100
99
98
Edifício
Laje
Brita
Solo

POSTO DE ENFERMAGEM (M5)

4.2 RESULTADO OBTIDO DA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO

A avaliação da eficiência dos Sistemas de Ventilação (circulação de ar nos tapetes de brita, logo abaixo da laje das edificações) é realizada através da avaliação dos resultados do monitoramento das concentrações de metano e da variação da pressão, em poços de monitoramento em duas profundidades distintas, bem como da operação ininterrupta dos sistemas (24h por dia, 30 dias por mês).

O Sistema de Ventilação é individual e especifico para cada edificação. De uma forma geral é composto por *Elementos de Subsuperfície* (colchão de brita, pontos de captação de ar atmosférico e de extração de gases e/ou tubulação geomecânica), por *Elementos de Superfície* (tubulação de interconexão dos pontos de extração de gases) e por *Exaustores* (montados com compressor, célula de vácuo e painel elétrico).

No total foram contemplados 24 exaustores para ventilação forçada, sendo que estão instaladas 22 unidades e 02 adicionais para serem utilizados em caso da necessidade de substituição e encaminhamento de algum dos exaustores em operação para manutenção preventiva ou corretiva.

Os exaustores estão distribuídos em 18 abrigos, já que foi possível posicionar dois exaustores em alguns abrigos. A distribuição de exaustores e abrigos se apresenta na **Tabela 4.2.1**.

Tabela 4.2.1 Localização dos exaustores dos Sistemas de Ventilação

Identificação do Exaustor	Edifício a que está conectado	Identificação do Abrigo
Exaustor I1 (1)	Edifício I1 Parte 1	Abrigo I1 (1)
Exaustor I1 (2)	Edifício I1 Parte 2	Abrigo I1 (2)
Exaustor I5 Auditórios	Edifício I5 Auditórios	Abrigo I5 Auditórios
Exaustor Biblioteca	Edifício I3 Biblioteca	Abrigo I3 Biblioteca
Exaustor Portaria 3	Portaria P3	Abrigo I3 Biblioteca
Exaustor Ginásio	Ginásio	Abrigo Ginásio
Exaustor Enfermaria	Enfermaria	Abrigo Enfermaria
Exaustor CAT1	CAT 1	Abrigo Incubadora
Exaustor CAT2	Incubadora (CAT 2)	Abrigo Incubadora
Exaustor Transportes	Transportes	Abrigo Transportes
Exaustor MI (B1)	Módulo Inicial – Bloco 1	Abrigo Módulo Inicial (B1)
Exaustor MI (B2)	Módulo Inicial – Bloco 2	Abrigo Módulo Inicial (B2)
Exaustor MI (B3)	Módulo Inicial – Bloco 3	Abrigo Módulo Inicial (B3)
Exaustor Auditório 1	Módulo Inicial – Auditórios 1	Abrigo Auditórios
Exaustor Auditório 2	Módulo Inicial – Auditórios 2	Abrigo Auditórios
Exaustor Cantina	Módulo Inicial – Cantina	Abrigo Cantina
Exaustor Corredor	Módulo Inicial – Corredor	Abrigo Módulo Inicial (Corredor)
Exaustor Conj. Lab. (A1)	Conjunto Laboratorial Edifício A1	Abrigo Conjunto Laboratorial (A1)
Exaustor Conj. Lab. (A2)	Conjunto Laboratorial Edifício A2	Abrigo Conjunto Laboratorial (A2)
Exaustor Conj. Lab. (A3)	Conjunto Laboratorial Edifício A3	Abrigo Conjunto Laboratorial (A3)
Exaustor I4	Edifício I4	Abrigo I4
Exaustor Guarda	Guarda Universitária	Abrigo I4
Exaustor Reserva 1	Reserva 1 (sala E-02 Edifício I1)	
Exaustor Reserva 2	Reserva 2 (sala E-02 Edifício I1)	

Os sistemas apresentam-se eficientes no seu propósito de promover a circulação do ar no tapete de brita evitando o acúmulo e confinamento de gases sob a laje dos edifícios.

Essa eficiência pode ser confirmada pela ausência de metano nos poços instalados no tapete de brita, imediatamente sob a laje (A: 0,30cm e *Vapor pin*), conforme se apresenta nos gráficos do monitoramento de poços. Além disso, observa-se que mesmos nos poços de monitoramento instalados na profundidade do solo (B: 1,0m) algumas concentrações diminuíram.

Verifica-se ainda a variação da pressão nos poços, o que pode indicar a movimentação do ar promovida pelo sistema, bem como a movimentação do nível d'água local.

Em Fevereiro/16 iniciou-se o monitoramento sistemático nos exaustores de cada sistema de ventilação dos edifícios, realizando-se medições semanais de Metano e Pressão com o equipamento GEM 5000 e VOCs com o equipamento MX6, bem como leitura de pressão na célula de vácuo. No final de 2018 o equipamento MX6 foi substituído pelo BW.

Neste Trimestre (Jan a Mar/19) todos os exaustores operaram com pressão na célula de vácuo de -2,0 mmHg (-2,50 mBar), e quando foram verificados valores diferentes deste foram imediatamente ajustados. Nos mês de Jan e Fev/19, a pressão do exaustor do Laboratório A02 foi aumentada para permitir a exaustão do poço PMG-53A, uma vez seu histórico apresentou concentrações de metano. Ainda no mês de Fevereiro após o poço não mais apresentou concentrações e a pressão do exaustou retornou para o padrão inicial (-2,0 mmHg). Não foram detectadas concentrações para VOC e para Metano. Na entrada de cada exaustor o vácuo é variável em cada edifício e, eventualmente há picos de pressão negativa. No momento em que os picos são observados realiza-se a drenagem da tubulação nos pontos de inspeção em sua extensão, retirando-se a água acumulada e voltando à pressão média.

Nos **gráficos** a seguir demonstra-se a variação da pressão na célula de vácuo em comparação com a entrada dos exaustores. No **Anexo VI** seguem as planilhas de monitoramento individual semanal em cada Exaustor.

Durante o primeiro trimestre de 2019 ocorreu calibração/manutenção dos vacuômetros dos sistemas (Anfiteatro1, Anfiteatro2, Corredor do Ciclo Básico, Laboratório A1, Laboratório A2, Laboratório A3, Guarda, I-4, I-1 Parte 1, I-1 Parte 2, I-5), bem como a calibração dos equipamentos BW (SK317-003329 e SK317-003332).

Gráficos de Variação da Pressão Célula de Vácuo x Entrada dos Exaustores I1(1), I1(2), I5 Auditórios, Biblioteca, Portaria 3 e Ginásio

Gráficos de Variação da Pressão Célula de Vácuo x Entrada dos Exaustores Enfermaria, CAT1, CAT2, Transportes, MI (B1), MI (B2)

Gráficos de Variação da Pressão Célula de Vácuo x Entrada dos Exaustores MI (B3), Auditório 1, Auditório 2, Cantina, Corredor e Conj. Lab. (A1)

Gráficos de Variação da Pressão Célula de Vácuo x Entrada dos Exaustores Conj. Lab. (A2), Conj. Lab. (A3), I4 e Guarda

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

O objetivo da operação dos sistemas de extração é impedir o acúmulo de gases sob a laje dos edifícios, aliado ao monitoramento preventivo de intrusão nos ambientes com pouca circulação de ar, através da execução de leituras de gases em todos os poços de monitoramento e pontos da infraestrutura.

Ao longo do primeiro trimestre de 2019 foram detectadas concentrações acima de 1,0%vol de Metano na porção profunda em 15 dos 121 conjuntos de poços de gases monitorados, o que pode ser considerado esperado, uma vez que esses poços estão instalados na fonte de geração do gás metano (camada com matéria orgânica).

Na porção rasa (subslab/sob a laje) foram detectadas concentrações significativas de metano (>1%Vol) apenas no poço PMG-05A, porém somente na segunda leitura do mês de janeiro (1,6% metano), as demais leituras permaneceram nulas. O PMG-53A que apresentou histórico de metano no trimestre anterior não detectou concentrações neste trimestre. A Linha de tendência de 5 anos do poço PMG-53A indica que no período do ano de Setembro a Novembro as concentrações no solo aumentam, e quando alcançam valores maiores que 20% influenciam na porção rasa, no entanto nos meses seguintes a concentração volta a diminuir.

Quanto às medições em poços de monitoramento para H_2S e CO foram obtidas baixas concentrações de 1,0 a 5,0 ppm para H_2S e de 1,0 a 2,0 ppm para CO, para VOC as concentrações foram nulas.

Além disso, as medições realizadas neste trimestre, na infraestrutura (ralos e caixas de passagem) em todas as edificações, bem como em ambientes com pouca circulação de ar, detectaram-se concentrações nulas de inflamabilidade (LEL/Metano) e de até 2,00 ppm de VOC, relacionadas a uso de produtos de limpeza.

Os sistemas de ventilação operaram por 24 horas diariamente durante todo o período do trimestre. Foi possível observar que vêm sendo eficientes, de forma a não permitir que os gases existentes no solo se acumulem no tapete de brita (poços a 0,3m) ou diretamente sob a laje (*vapor pin*), bem como diminuindo eventualmente até mesmo as concentrações no solo imediatamente abaixo do tapete de brita (poços a 1,0m), por influência da ventilação.

O nível d'água raso existente na área tende a dificultar a migração vertical do gás, bem como as medidas já adotadas ao longo do tempo (construções com ventilação fixa, colchão de brita em subsuperfície, drenos geomecânicos) colaboram com a mitigação da possibilidade de intrusão de gás.

Dessa forma, com base nos resultados avaliados ao longo do primeiro trimestre/2019 e observando-se o monitoramento ao longo de cinco anos (Abr/14 a Dez/18) verifica-se que não está havendo a intrusão de gases nos ambientes fechados, já que as concentrações de metano existentes no solo (1,0m), mesmo com a presença de pressão positiva, não alcançam o tapete de brita (Sob a Laje/Subslab) ou, quando alcançam são arrastadas pelo sistema de ventilação, e, principalmente por que não há concentração em nenhum dos pontos da infraestrutura.

6 EQUIPE TÉCNICA

Carlos Frederico Egli
Engenheiro Civil
CREA 600493705

Alessandro Perencin
Advogado
OAB 170030

Paula Ramos
Engenheira Ambiental
CRQ 04263483 / CREA 5083314530

Ariane Mantovani
Engenheira Ambiental
CREA 5063299002

Luciana Barbieri Trevisan
Engenheira Ambiental
CREA 5063657086

Luiz Carlos Storino Filho
Engenheiro Químico
CREA 5061531080/D

Camila Antenor Faria
Geóloga
CREA 5062142052

Renan Albuquerque Feres
Analista Ambiental

São Paulo, 30 de Maio de 2019.

Carlos Egli
Engenheiro Civil
CREA 600493705
WEBER Consultoria Ambiental LTDA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. *Decisão de Diretoria 038/2017/C, de 07-02-2017*. Dispõe sobre a aprovação do "Procedimento para a Proteção da Qualidade do Solo e das Águas Subterrâneas", da revisão do "Procedimento para Gerenciamento de Áreas Contaminadas" e estabelece "Diretrizes para Gerenciamento de Áreas Contaminadas no Âmbito do Licenciamento Ambiental", em função da publicação da Lei Estadual nº 13.577/2009 e seu Regulamento, aprovado por meio do Decreto nº 59.263/2013, e dá outras providências. São Paulo: CETESB, 2017.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. *Decisão de Diretoria 256/2016/E, de 22-11-2016*. Dispõe sobre a aprovação dos Valores Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo – 2016 e dá outras providências. São Paulo: CETESB, 2016.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. *Manual de gerenciamento de áreas contaminadas.* 2.ed..São Paulo: CETESB, 2001.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. *Manual de Produtos Químicos. Constituído de um Guia Técnico e 879 Fichas de Informação de Produto Químico*. 2003.

IPT. Relatório Técnico 92353-205 - A*valiação e sugestões de aperfeiçoamento para alguns dos sistemas de ventilação de gás e vapor do subsolo de edifícios do campus da USP Leste - resultados preliminares.* São Paulo: IPT, 02 de abril de 2007.

SÃO PAULO (ESTADO) Decreto nº 59.263, de 05 de Junho de 2013. Regulamenta a Lei nº 13.577, de 8 de julho de 2009, que dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas, e dá providências correlatas. Disponível em: http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2013/decreto-59263-05.06.2013.html, acessado em Ago/2018.

SÃO PAULO (ESTADO) Lei nº 13.577, de 08 de Julho de 2009. Dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas. Disponível em: http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2009/lei-13577-08.07.2009.html, acessado em Ago/2018.

SERVMAR. *Relatório de Investigação Detalhada, Avaliação de Risco à Saúde Humana e Plano de Intervenção na AI-01 e Investigação Detalhada de Gases – MA/12936/14/BLS*. São Paulo: SERVMAR, 01 de Fevereiro de 2014.

WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Instalação do Sistema de Exaustão de Gases do Solo sob os Edifícios – Ago/14. Projeto 311.1205.14 – USP LESTE.* São Paulo, Ago/2014.

WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento da Intrusão de Vapores – Setembro a Dezembro/14. Projeto: 311.1206.14 – USP LESTE.* São Paulo, Jan/2015.

WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento da Intrusão de Gases – 1º Trimestre/2015. Projeto: 311.1264.14/E4VMGS-VS.01 – USP LESTE.* São Paulo, Mai/2015.

WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento da Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 2º Trimestre/2015. Projeto: 311.1264.14/E5VMGS-VS.02 – USP LESTE.* São Paulo, Ago/2015.

WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento da Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 3º Trimestre/2015. Projeto: 311.1264.14/E6VMGS-VS.01 – USP LESTE.* São Paulo, Nov/2015.

WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento da Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 4º Trimestre/2015. Projeto: 311.1264.14/E7VMGS-VS.01 – USP LESTE.* São Paulo, Jan/2016.

WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: As-Built completo dos sistemas de ventilação de gases instalados na USP LESTE – vs.04. Projeto 311.1264.14-EGS.VS.04 – USP LESTE.* São Paulo, Dezembro/2016.

WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento da Intrusão de Gases e da operação do Sistema de Ventilação – 1º Trimestre/2016. Projeto: 311.1264.14/E8VMGS-VS.01 – USP LESTE.* São Paulo, Abr/2016.

WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento da Intrusão de Gases e da operação do Sistema de Ventilação – 2º Trimestre/2016. Projeto: 311.1264.14/E9VMGS-VS.01 – USP LESTE.* São Paulo, Jul/2016.

WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento da Intrusão de Gases e da operação do Sistema de Ventilação – 3º Trimestre/2016. Projeto: 311.1264.14/E10VMGS-VS.02 – USP LESTE.* São Paulo, Out/2016.

WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento da Intrusão de Gases e da operação do Sistema de Ventilação – 4º Trimestre/2016. Projeto: 311.1264.14/E11VMGS-VS.02 – USP LESTE.* São Paulo, Jan/2017.

WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de ventilação – 1º Trimestre/2017. Projeto: 311.1264.14/E12VMGS-VS.01 – USP LESTE.* São Paulo, Jun/2017.

WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de ventilação – 2º Trimestre/2017. Projeto: 311.1264.14/E13VMGS-VS.01 – USP LESTE.* São Paulo, Jul/2017.

WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de ventilação – 3º Trimestre/2017. Projeto: 311.1617.17/E14VMGS-VS.02 – USP LESTE.* São Paulo, Out/2017.

WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de ventilação – 4º Trimestre/2017. Projeto: 311.1617.17/E15VMGS-VS.01 – USP LESTE.* São Paulo, Jan/2018.

WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de ventilação – 1º Trimestre/2018. Projeto: 311.1617.17/E16VMGS-VS.01 – USP LESTE.* São Paulo, Abr/2018.

WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de ventilação – 2º Trimestre/2018. Projeto: 311.1617.17/E17VMGS-VS.01 – USP LESTE.* São Paulo, Jul/2018.

WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de ventilação – 3º Trimestre/2018. Projeto: 311.1617.17/E18VMGS-VS.02 – USP LESTE.* São Paulo, Dez/2018.

WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de ventilação – 4º Trimestre/2018. Projeto: 311.1617.17/E19VMGS-VS.02 – USP LESTE.* São Paulo, Jan/2019.

ANEXOS

ANEXO I – CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Clean Environment Brasil

CALIBRAÇÃO NBR ISO/IEC 17025

CAL 0540

Certificado de Calibração nº.: RBC.0522.18.rev.00

Controle Interno: 6037

Dados do Cliente:

Nome: Weber Consultoria e Engenharia Ambiental Limitada
Endereço: Avenida Vereador Jose Diniz, nº 3725 - São Paulo/SP

Local da realização do serviço de calibração:

Laboratório de calibração da Clean Environment Brasil

Dados do Instrumento Calibrado:

Identificação: Detector Portátil de Gás, Landtec, GEM 5000
Nº. Série: G500491
Nº. Patrimônio: 086 018480
Ident. Adicional: Não Consta

Data da Calibração: 16/04/2018

Método Utilizado: Cal. Interna - Procedimento 12.04.01.32-12

Método comparativo. Aplicado diferentes misturas gasosas com padrões compatíveis com a escala de medição do monitor e calculado a incerteza de medição em função das indicações do mesmo.

Condições Ambientais: Temperatura: 23,6 °C ± 0,4 °C Umidade relativa: 69 %UR ± 2 %UR

Dado(s) do(s) Instrumento(s) Utilizado(s):

Termohigrômetro digital de identificação TMHG-04 calibrado sob o número de certificado 4361-U-A pela empresa Tecnovip (RBC).

Materiais de Referência:

Material de referência	Certificado	Rastreabilidade	Validade
Multigás (G)	QCSPC016693	NATA	04/10/2018
Dióxido de Carbono	QCSPC017898	NATA	29/08/2020

Legendas:

%LEL: *Lower Explosive Limit* (Limite Inferior de Explosividade);
ppm: Partes Por Milhão;
U_{95}: Incerteza de medição para um nível de confiança de 95,45%. Parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos a um mensurando;
K: Fator de abrangência;
Veff: Grau de liberdade efetivo.

Clean®
Environment Brasil

Certificado de Calibração nº.: RBC.0522.18.rev.00

Controle Interno: 6037

Resultados da Calibração:

Sensor	Gás de Ref. Aplicado	Medição Antes do Ajuste	Média das Medições	Erro de Medição	U_{95}	k	Veff
CH4 (Metano)	50 %LEL	52 %LEL	48 %LEL	-2 %LEL	4 %LEL	2,03	94
O2 (Oxigênio)	18,0 %mol/mol	xxxx	17,9 %mol/mol	-0,1 %mol/mol	1,3 %mol/mol	2,00	Infinito
H2S (Sulfeto de Hidrogênio)	25 ppm	xxxx	25 ppm	0 ppm	2 ppm	2,10	26
CO (Monóxido de Carbono)	101 ppm	xxxx	106 ppm	5 ppm	8 ppm	2,00	Infinito
CO2 (Dióxido de Carbono)	4040 ppm	5000 ppm	5000 ppm	960 ppm	286 ppm	2,15	18

Notas:

1 - O serviço de calibração realizado nesse equipamento não se estende a outros, mesmo que de mesma marca, lote ou modelo;
2 - Este certificado de calibração poderá ser reproduzido somente por inteiro, sem nenhuma alteração;
3 - Esta calibração não desobriga o usuário a testar o equipamento antes de cada utilização, de acordo com a exigência da NR-33;
4 - Este certificado só é válido com as assinaturas dos responsáveis e a marca chancelada;
5 - A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para k = 2, se tem uma distribuição normal e para k > 2, se tem uma distribuição t com veff graus de liberdade efetivos, que corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02;
6 - Manutenções e Ajuste não fazem parte do escopo de acreditação;
7 - Unidade %mol/mol equivalente a unidade %vol;
8 - Conversões de unidades: 1 %vol = 10.000 ppm / 1 %vol de CH4 = 20 %LEL.

Observações:

Nenhuma.

Data da Emissão: 16/04/2018

Leonardo Timóteo

Técnico Executante
Leonardo Ferreira

Signatária Autorizada
Valéria Morais

Clean Environment Brasil Engenharia e Comércio Ltda.
Rua Bartolomeu Bueno da Silva, 457 e 477 • Cond. Portal do Anhanguera • Macuco
Valinhos • SP • 13279-392 • Brasil • PABX +55 19 3794-2900 / 3794-2901 • Fax 19 3794-2919
www.clean.com.br • clean@clean.com.br

CERTIFICADO DE AJUSTE

EXECUTADO POR: CLEAN ENVIRONMENT BRASIL ENG & COM LTDA.

Data do Ajuste: 13 abril 2018

Número do Certificado: 0028/18

Aprovado por Assinatura

CLEAN ENVIRONMENT BRASIL ENG & COM LTDA.
RUA BARTOLOMEU BUENO DA SILVA 457/477
VALINHOS, SP 13279-392
www.clean.com.br

Pietro Dragonetti
Técnico Responsável

Cliente: *Weber Consultoria e Engenharia Ambiental Limitada*

Avenida Vereador Jose Diniz, n° 3725
São Paulo/SP

Descrição: Analisador de Gás

Modelo: GEM5000

Número de Série: G500491

Metano (CH4)	
Gás Certificado (%)	Leitura do Instrumento (%)
5.0	5.0
15.0	15.1
50.1	49.8

Dióxido de Carbono (CO2)	
Gás Certificado (%)	Leitura do Instrumento (%)
5.0	4.9
15.0	14.8
49.9	50.2

Oxigênio (O2)	
Gás Certificado (%)	Leitura do Instrumento (%)
20.0	20.0

Barômetro (mbar)	
Referência	Leitura do Instrumento
939 mbar	941 mbar

Células de Gás Adicionais		
Gás	Gás Certificado (ppm)	Leitura do Instrumento (ppm)
CO/H2 COMP	512	513
H2S	210	211

Todas as concentrações são molar

Leituras de CH4, CO2 registradas a: 32.3 °C

Leitura de O2 registrada a: 24.3 °C

Pressão Barométrica: 939 mbar

Método do Teste: O analisador é ajustado em uma câmara, com temperatura controlada, que utiliza gases de referência.

Fim do Certificado

Clean®
Environment Brasil

CALIBRAÇÃO NBR ISO/IEC 17025
CAL 0540

Certificado de Calibração nº.: RBC.1538.18.rev.00

Controle Interno: 8380

Dados do Cliente:

Nome: Weber Consultoria e Engenharia Ambiental Limitada
Endereço: Avenida Vereador José Diniz, n° 3725 - São Paulo/SP

Local da realização do serviço de calibração:

Laboratório de calibração da Clean Environment Brasil

Dados do Instrumento Calibrado:

Identificação: Detector Portátil de Gás, BW, GasAlert Micro 5 PID
Nº. Série: SK317-003329
Nº. Patrimônio: Não Consta
Ident. Adicional: Não Consta

Data da Calibração: 17/12/2018

Método Utilizado: Cal. Interna - Procedimento 12.04.01.32-12

Método comparativo. Aplicado diferentes misturas gasosas com padrões compatíveis com a escala de medição do monitor e calculado a incerteza de medição em função das indicações do mesmo.

Condições Ambientais: Temperatura: 23,1 ºC ± 0,4 °C Umidade relativa: 48 %UR ± 2 %UR

Dado(s) do(s) Instrumento(s) Utilizado(s):

Termohigrômetro digital de identificação TMHG-04 calibrado sob o n° de certificado 5129-U-A (RBC) com validade até 10/07/2019.

Materiais de Referência:

Material de referência	Certificado	Rastreabilidade	Validade
Multigás (G)	QCSPC019410	NATA	27/07/2020
Isobutileno	QCSPC017899	NATA	29/08/2020

Legendas:

%LEL: *Lower Explosive Limit* (Limite Inferior de Explosividade);
ppm: Partes Por Milhão;
U_{95}: Incerteza de medição para um nível de confiança de 95,45%. Parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos a um mensurando;
K: Fator de abrangência;
Veff: Grau de liberdade efetivo.

Clean
Environment Brasil

Certificado de Calibração nº.: RBC.1538.18.rev.00

Controle Interno: 8380

Resultados da Calibração:

Sensor	Gás de Ref. Aplicado	Medição Antes do Ajuste	Média das Medições	Erro de Medição	U_{95}	k	Veff
CH4 (Metano)	50 %LEL	47 %LEL	50 %LEL	0 %LEL	4 %LEL	2,03	94
C4H8 (Isobutileno)	100 ppm	99 ppm	99 ppm	-1 ppm	7 ppm	2,03	79

Notas:

1 - O serviço de calibração realizado nesse equipamento não se estende a outros, mesmo que de mesma marca, lote ou modelo;
2 - Este certificado de calibração poderá ser reproduzido somente por inteiro, sem nenhuma alteração;
3 - Esta calibração não desobriga o usuário a testar o equipamento antes de cada utilização, de acordo com a exigência da NR-33;
4 - Este certificado só é válido com as assinaturas dos responsáveis e a marca chancelada;
5 - A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para k = 2, se tem uma distribuição normal e para k > 2, se tem uma distribuição t com veff graus de liberdade efetivos, que corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02;
6 - Manutenções e Ajuste não fazem parte do escopo de acreditação;
7 - Unidade %mol/mol equivalente a unidade %vol;
8 - Conversões de unidades: 1 %vol = 10.000 ppm / 1 %vol de CH4 = 20 %LEL / 1,1 %vol de Hexano = 100 %LEL = 11.000 ppm;
9 - Erro de Medição = Média das Medições - Gás de Ref. Aplicado;
10 - Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade de medição.

Observações:

Nenhuma.

Data da Emissão: 17/12/2018

Técnico Executante
Pietro Dragonetti

Signatária Autorizada
Andreza Dias

Clean Environment Brasil Engenharia e Comércio Ltda.
Rua Bartolomeu Bueno da Silva, 457 e 477 • Cond. Portal do Anhanguera • Macuco
Valinhos • SP • 13279-392 • Brasil • PABX +55 19 3794-2900 / 3794-2901 • Fax 19 3794-2919
www.clean.com.br • clean@clean.com.br

Clean®
Environment Brasil

CALIBRAÇÃO NBR ISO/IEC 17025
CAL 0540

Certificado de Calibração nº.: RBC.0348.19.rev.00

Controle Interno: 9076

Dados do Cliente:

Nome: Weber Consultoria e Engenharia Ambiental Limitada.
Endereço: Avenida Vereador José Diniz, n° 3725 - São Paulo/SP

Local da realização do serviço de calibração:

Laboratório de calibração da Clean Environment Brasil

Dados do Instrumento Calibrado:

Identificação: Detector Portátil de Gás, BW, GasAlert Micro 5 PID
Nº. Série: SK317-003329
Nº. Patrimônio: Não Consta
Ident. Adicional: Não Consta

Data da Calibração: 26/03/2019

Método Utilizado: Cal. Interna - Procedimento 12.04.01.32-12

Método comparativo. Aplicado diferentes misturas gasosas com padrões compatíveis com a escala de medição do monitor e calculado a incerteza de medição em função das indicações do mesmo.

Condições Ambientais: Temperatura: 22,9 °C ± 0,4 °C Umidade relativa: 49 %UR ± 2 %UR

Dado(s) do(s) Instrumento(s) Utilizado(s):

Termohigrômetro digital de identificação TMHG-04 calibrado sob o n° de certificado 5129-U-A (RBC) com validade até 10/07/2019.

Materiais de Referência:

Material de referência	Certificado	Rastreabilidade	Validade
Multigás (G)	QCSPC019410	NATA	27/07/2020
Isobutileno	QCSPC017899	NATA	29/08/2020

Legendas:

%LEL: *Lower Explosive Limit* (Limite Inferior de Explosividade);
ppm: Partes Por Milhão;
U_{95}: Incerteza de medição para um nível de confiança de 95,45%. Parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos a um mensurando;
K: Fator de abrangência;
Veff: Grau de liberdade efetivo.

Clean®
Environment Brasil

CALIBRAÇÃO NBR ISO/IEC 17025
CAL 0540

Certificado de Calibração nº.: RBC.1364.18.rev.00

Controle Interno: 7999

Dados do Cliente:

Nome: Weber Consultoria e Engenharia Ambiental Limitada
Endereço: Avenida Vereador José Diniz, n° 3725 - São Paulo/SP

Local da realização do serviço de calibração:

Laboratório de calibração da Clean Environment Brasil

Dados do Instrumento Calibrado:

Identificação: Detector Portátil de Gás, BW, GasAlert Micro 5 PID
Nº. Série: SK317-003332
Nº. Patrimônio: Não Consta
Ident. Adicional: Não Consta

Data da Calibração: 30/10/2018

Método Utilizado: Cal. Interna - Procedimento 12.04.01.32-12

Método comparativo. Aplicado diferentes misturas gasosas com padrões compatíveis com a escala de medição do monitor e calculado a incerteza de medição em função das indicações do mesmo.

Condições Ambientais: Temperatura: 22,8 °C ± 0,4 °C Umidade relativa: 67 %UR ± 2 %UR

Dado(s) do(s) Instrumento(s) Utilizado(s):

Termohigrômetro digital de identificação TMHG-04 calibrado sob o número de certificado 5129-U-A pela empresa Tecnovip (RBC).

Materiais de Referência:

Material de referência	Certificado	Rastreabilidade	Validade
Multigás (G)	QCSPC019410	NATA	27/07/2020
Isobutileno	QCSPC017899	NATA	29/08/2020

Legendas:

%LEL: *Lower Explosive Limit* (Limite Inferior de Explosividade);
ppm: Partes Por Milhão;
U_{95}: Incerteza de medição para um nível de confiança de 95,45%. Parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos a um mensurando;
K: Fator de abrangência;
Veff: Grau de liberdade efetivo.

Clean®
Environment Brasil

Certificado de Calibração nº.: RBC.1364.18.rev.00

Controle Interno: 7999

Resultados da Calibração:

Sensor	Gás de Ref. Aplicado	Medição Antes do Ajuste	Média das Medições	Erro de Medição	U_{95}	k	Veff
CH4 (Metano)	50 %LEL	xxxx	50 %LEL	0 %LEL	4 %LEL	2,03	94
C4H8 (Isobutileno)	100 ppm	xxxx	98 ppm	-2 ppm	7 ppm	2,03	79

Notas:

1 - O serviço de calibração realizado nesse equipamento não se estende a outros, mesmo que de mesma marca, lote ou modelo;
2 - Este certificado de calibração poderá ser reproduzido somente por inteiro, sem nenhuma alteração;
3 - Esta calibração não desobriga o usuário a testar o equipamento antes de cada utilização, de acordo com a exigência da NR-33;
4 - Este certificado só é válido com as assinaturas dos responsáveis e a marca chancelada;
5 - A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para k = 2, se tem uma distribuição normal e para k > 2, se tem uma distribuição t com veff graus de liberdade efetivos, que corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02;
6 - Manutenções e Ajuste não fazem parte do escopo de acreditação;
7 - Conversões de unidades:
* Unidade %mol/mol equivalente a unidade %vol;
* 1 %vol = 10.000 ppm;
* 1 %vol de CH4 = 20 %LEL.;
* 1,1 %vol de Hexano = 100 %LEL = 11.000 ppm.

Observações:

Nenhuma.

Data da Emissão: 31/10/2018

Diego Bona Mukai

Técnico Executante
Diego Mukai

Signatária Autorizada
Valéria Morais

Clean Environment Brasil Engenharia e Comércio Ltda.
Rua Bartolomeu Bueno da Silva, 457 e 477 • Cond. Portal do Anhanguera • Macuco
Valinhos • SP • 13279-392 • Brasil • PABX +55 19 3794-2900 / 3794-2901 • Fax 19 3794-2919
www.clean.com.br • clean@clean.com.br

Clean®
Environment Brasil

CALIBRAÇÃO NBR ISO/IEC 17025
CAL 0540

Certificado de Calibração nº.: RBC.0217.19.rev.00

Controle Interno: 8732

Dados do Cliente:

Nome: Weber Consultoria e Engenharia Ambiental Limitada.
Endereço: Avenida Vereador José Diniz, n° 3725 - São Paulo/SP

Local da realização do serviço de calibração:

Laboratório de calibração da Clean Environment Brasil

Dados do Instrumento Calibrado:

Identificação: Detector Portátil de Gás, BW, GasAlert Micro 5 PID
Nº. Série: SK317-003332
Nº. Patrimônio: Não Consta
Ident. Adicional: Não Consta

Data da Calibração: 18/02/2019

Método Utilizado: Cal. Interna - Procedimento 12.04.01.32-12

Método comparativo. Aplicado diferentes misturas gasosas com padrões compatíveis com a escala de medição do monitor e calculado a incerteza de medição em função das indicações do mesmo.

Condições Ambientais: Temperatura: 21,4 °C ± 0,4 °C Umidade relativa: 60 %UR ± 2 %UR

Dado(s) do(s) Instrumento(s) Utilizado(s):

Termohigrômetro digital de identificação TMHG-04 calibrado sob o n° de certificado 5129-U-A (RBC) com validade até 10/07/2019.

Materiais de Referência:

Material de referência	Certificado	Rastreabilidade	Validade
Multigás (G)	QCSPC019410	NATA	27/07/2020
Isobutileno	QCSPC017899	NATA	29/08/2020

Legendas:

%LEL: *Lower Explosive Limit* (Limite Inferior de Explosividade);
ppm: Partes Por Milhão;
U_{95}: Incerteza de medição para um nível de confiança de 95,45%. Parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos a um mensurando;
K: Fator de abrangência;
Veff: Grau de liberdade efetivo.

Clean
Environment Brasil

Certificado de Calibração nº.: RBC.0217.19.rev.00

Controle Interno: 8732

Resultados da Calibração:

Sensor	Gás de Ref. Aplicado	Medição Antes do Ajuste	Média das Medições	Erro de Medição	U_{95}	k	Veff
CH4 (Metano)	50 %LEL	46 %LEL	50 %LEL	0 %LEL	4 %LEL	2,03	94
C4H8 (Isobutileno)	100 ppm	xxxx	99 ppm	-1 ppm	7 ppm	2,03	79

Notas:

1 - O serviço de calibração realizado nesse equipamento não se estende a outros, mesmo que de mesma marca, lote ou modelo;
2 - Este certificado de calibração poderá ser reproduzido somente por inteiro, sem nenhuma alteração;
3 - Esta calibração não desobriga o usuário a testar o equipamento antes de cada utilização, de acordo com a exigência da NR-33;
4 - Este certificado só é válido com as assinaturas dos responsáveis e a marca chancelada;
5 - A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para k = 2, se tem uma distribuição normal e para k > 2, se tem uma distribuição t com veff graus de liberdade efetivos, que corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02;
6 - Manutenções e Ajuste não fazem parte do escopo de acreditação;
7 - Unidade %mol/mol equivalente a unidade %vol;
8 - Conversões de unidades: 1 %vol = 10.000 ppm / 1 %vol de CH4 = 20 %LEL / 1,1 %vol de Hexano = 100 %LEL = 11.000 ppm;
9 - Erro de Medição = Média das Medições - Gás de Ref. Aplicado;
10 - Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade de medição.

Observações:

Nenhuma.

Data da Emissão: 18/02/2019

Jorge L. S. Alves

Técnico Executante
Jorge Alves

Andreza Dias

Signatária Autorizada
Andreza Dias

Clean Environment Brasil Engenharia e Comércio Ltda.
Rua Bartolomeu Bueno da Silva, 457 e 477 • Cond. Portal do Anhanguera • Macuco
Valinhos • SP • 13279-392 • Brasil • PABX +55 19 3794-2900 / 3794-2901 • Fax 19 3794-2919
www.clean.com.br • clean@clean.com.br

ANEXO II – PLANO DE AÇÃO

Local	Ação Preventiva (Controle)	Responsável	Situação	Ação de Resposta (Emergência)	Responsável
Todos os Edifícios/Blocos Existentes (aplicável aos futuros)	- Avaliar funcionamento do Sistema de Exaustão de Gases.	Técnico de Campo e Engenheiro Ambiental	Sistema Inoperante	***Comunicar situação de emergência;***	Tec. Campo->Eng.Amb.
				Verificar alimentação de energia, drenos e outras possíveis falhas;	Tec. Manutenção
				Solucionar falhas e retomar operação;	Tec. Manutenção
				Efetuar a medição nos poços de monitoramento influenciados diariamente até o reinício da operação;	Tec. Campo
				Caso sejam detectadas concentrações nos poços de monitoramento e nos pontos de infra estrutura, aplicar ações específicas, descritas neste plano de contingência conforme o resultado obtido.	Eng.Ambiental
	- Monitoramento da concentração de Metano em Poços de Gases (PMG) (Equipamento GEM5000 ou Similar); - Avaliar os resultados das Medições Semanais.	Técnico de Campo e Engenheiro Ambiiental	***Ponto de Alerta*** Concentração de Metano (CH_4): *Acima de 5%vol* **Poço Profundo PMG-B - 1,00m** (Solo abaixo do tapete de brita)	***Acompanhar monitoramento da profundidade A (Rasa) para verificar se há movimentação do gás para o tapete do brita.***	Tec. Campo
			Ponto Crítico Concentração de Metano (CH_4): *Entre 5% e 15%vol* **Poço Raso PMG-A - 0,30m** (Sob a laje, no tapete de brita)	***Comunicar situação de emergência;***	Tec. Campo->Eng.Amb.
				Ajustar válvulas do sistema de exaustão a fim de direcionar o fluxo da ventilação para o ponto detectado;	Tec. Campo
				Ventilar o ambiente;	Tec. Manutenção
				Efetuar medições após o ajuste da ventilação;	Tec. Campo
				. Caso as medições permeneçam nulas ou inferiores a 5% considera-se a situação sob controle;	
				. Caso as medições permaneçam entre 5% e 15%vol:	
				- Efetuar a medição nos pontos de infra estrutura diariamente até que a concentração no Ponto Crítico diminua;	Tec. Campo
				- Caso sejam detectadas concentrações nos pontos de infra estrutura, aplicar ações específicas, descritas neste plano de contingência conforme o resultado obtido.	Eng.Ambiental
			Ponto Extremamente Crítico Concentração de Metano (CH_4): *Acima de 15% $_{vol}$* **Poço Raso PMG-A - 0,30m** (Sob a laje, no tapete de brita)	***Comunicar situação de emergência;***	Tec. Campo->Eng.Amb.
				Ajustar válvulas do sistema de exaustão a fim de direcionar o fluxo da ventilação para o ponto detectado;	Tec. Campo
				Ventilar o ambiente;	Tec. Manutenção
				Efetuar medições após o ajuste da ventilação;	Tec. Campo/Eng.Amb
				. Caso as medições permeneçam nulas ou inferiores a 5% considera-se a situação sob controle;	
				. Caso as medições permaneçam acima de 15%vol:	
				- Efetuar a medição nos pontos de infra estrutura duas vezes ao dia até que a concentração no Ponto Extremamente Crítico diminua;	Tec. Campo
				- Caso sejam detectadas concentrações nos pontos de infra estrutura, aplicar ações específicas, descritas neste plano de contingência conforme o resultado obtido.	Eng.Ambiental
			Poços com concentração persistente de metano ainda que abaixo de 5%vol	***Acompanhar monitoramento da profundidade A (Rasa) para verificar se há movimentação do gás para o tapete do brita.*** ***Acompanhar o monitoramento dos pontos de Infra-estrutura para verificar a intrusão de gases***	Tec. Campo
	-> Monitoramento da inflamabilidade em caixas de passagem, ralos, grelhas, ambientes pouco ventilados, redes subterrâneas. (Equipamento MX6 ou Similar); -> Vistoriar semanalmente ambientes para identificar fissuras e outros possível pontos de entrada de gases; -> Avaliar os resultados das Medições Semanais.	Técnico de Campo e Engenheiro Ambiiental	Medição de Inflamabilidade: *Acima de 20% LII (1% $_{vol\ CH4}$)* **nos pontos de infra em AMBIENTES INTERNOS**	***Comunicar situação de emergência;***	Tec. Campo->Eng.Amb.
				Remover as pessoas da sala/edifício;	Comissão
				Eliminação de fontes de ignição e desligamento da energia elétrica;	Tec. Manutenção
				Ventilar o ambiente;	Tec. Manutenção
				Identificar os pontos de entradas de gás e selar;	Tec. Manutenção
				Verificar o funcionamento dos sistemas de ventilação sob a laje;	Tec. Campo/Eng.Amb
				Efetuar outras três medições em intervalos de 1 hora após a ventilaçao e selamento de fissura;	Tec. Campo/Eng.Amb
				. Caso as medições permeneçam nulas considera-se a situação sob controle;	
				. Caso as medições permaneçam superiores as 20%LII, evacuar o bloco atingido e acionar os órgãos: ***- CIPA EACH*** ***- Bombeiros - 193*** ***- Subprefeitura / Defesa Civil - 199*** ***- CETESB Emergências: 3133-4000 ou 0800 11 3560***	Membro Diretoria
	- Monitoramento do vácuo e concentrações na entrada dos Exaustores.	Técnico de Campo e Engenh	Medição de Inflamabilidade: *Acima de 20% LII (1% $_{vol\ CH4}$)* **nas Entradas dos Exaustores**	***Comunicar situação de emergência;***	Tec. Campo->Eng.Amb.
				Aumentar frequência do compressor a fim de aumentar o vácuo e o fluxo e por consequência a diluição;	Tec. Campo
				Efetuar medições após o ajuste da ventilação;	Tec. Campo
				. Caso as medições permeneçam nulas considera-se a situação sob controle;	
				. Caso as medições permaneçam superiores as 20%LII, evacuar o bloco atingido e acionar os órgãos: ***- CIPA EACH*** ***- Bombeiros - 193*** ***- Subprefeitura / Defesa Civil - 199*** ***- CETESB Emergências: 3133-4000 ou 0800 11 3560***	Membro Diretoria

ANEXO III – TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS EM PMG COM GEM 5000 (JAN A MAR/19)

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	$C0_2$ (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-16**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	4,5%	15,4%	**1,0**	0,0	80,1%	-0,01	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-16**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	6,9%	13,7%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,03	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-17**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	5,4%	16,2%	**2,0**	0,0	78,4%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-17**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	4,6%	16,0%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,08	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-18**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-18**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	3,8%	17,6%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,03	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-20**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,9%	19,1%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,01	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-20**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,1%	20,3%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,01	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-22**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,9%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-22**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-23**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,8%	18,4%	**1,0**	0,0	79,8%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-23**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,9%	19,3%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-113**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	**2,0**	0,0	78,8%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-113**	**B**	07/01/2019	0,1%	0,1%	1,3%	20,5%	**1,0**	0,0	78,1%	-0,02	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-114**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	2,5%	17,7%	**2,0**	**1,0**	79,8%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-114**	**B**	07/01/2019	0,3%	0,3%	1,5%	18,3%	**1,0**	**1,0**	79,9%	**-0,23**	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-115**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,2%	**1,0**	0,0	79,7%	-0,20	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-115**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,4%	**1,0**	**1,0**	79,7%	**-0,33**	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-11**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	2,0%	16,4%	**1,0**	0,0	81,6%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-11**	**B**	07/01/2019	**1,0%**	**1,7%**	2,7%	16,4%	**1,0**	0,0	80,9%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-12**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	3,8%	18,1%	**1,0**	0,0	78,1%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-12**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	3,9%	16,7%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-13**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,6%	0,0	**1,0**	79,1%	-0,02	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-13**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	4,0%	15,2%	**1,0**	0,0	80,8%	0,02	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-14**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	2,0%	19,6%	**1,0**	0,0	78,4%	-0,01	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-14**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	3,1%	17,0%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,17	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-15**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,9%	**1,0**	0,0	78,5%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-15**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	2,3%	17,6%	**1,0**	0,0	80,1%	-0,01	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-19**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,4%	19,5%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-19**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	21,0%	0,0	0,0	78,3%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-21**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,9%	**1,0**	0,0	78,5%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-21**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	21,1%	**1,0**	0,0	78,1%	-0,01	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-24**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	21,2%	**1,0**	0,0	77,9%	-0,03	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-24**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	21,2%	**1,0**	0,0	78,0%	-0,01	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
I-3 Auditórios	**PMG-25**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	3,2%	17,2%	**1,0**	0,0	79,6%	-0,01	**0,0%**
I-3 Auditórios	**PMG-25**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,9%	20,2%	**1,0**	0,0	77,9%	0,01	**0,0%**
I-3 Auditórios	**PMG-26**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	7,1%	14,3%	**1,0**	0,0	78,6%	0,00	**0,0%**
I-3 Auditórios	**PMG-26**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	2,7%	18,0%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,04	**0,0%**
I-3 Auditórios	**PMG-27**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	8,4%	9,5%	**2,0**	0,0	82,1%	-0,05	**0,0%**
I-3 Auditórios	**PMG-27**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	6,4%	13,7%	**1,0**	0,0	79,9%	0,00	**0,0%**
I-3 Auditórios	**PMG-28**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,9%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,05	**0,0%**
I-3 Auditórios	**PMG-28**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	3,0%	18,2%	**1,0**	0,0	78,8%	0,02	**0,0%**
I-3 Auditórios	**PMG-29**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,3%	18,6%	**1,0**	0,0	80,1%	-0,03	**0,0%**
I-3 Auditórios	**PMG-29**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	7,4%	18,2%	**1,0**	0,0	74,4%	-0,05	**0,0%**
I-3 Auditórios	**PMG-44**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,1%	**1,0**	0,0	79,1%	**-0,29**	**0,0%**
I-3 Auditórios	**PMG-44**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	**1,0**	0,0	79,2%	**-4,74**	**A**
I-3 Auditórios	**PMG-45**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	21,2%	**1,0**	0,0	78,0%	-0,06	**0,0%**
I-3 Auditórios	**PMG-45**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	21,2%	0,0	0,0	78,3%	-0,13	**0,0%**
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	2,7%	19,6%	**2,0**	0,0	77,7%	-0,05	**0,0%**
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	5,2%	18,0%	**2,0**	0,0	76,8%	-0,06	**0,0%**
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	21,6%	**2,0**	**1,0**	77,9%	-0,08	**0,0%**
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	21,7%	**2,0**	0,0	77,9%	-0,07	**0,0%**
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	2,6%	16,5%	**2,0**	0,0	80,9%	-0,07	**0,0%**
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	2,6%	19,3%	**1,0**	0,0	78,1%	0,00	**0,0%**
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,3%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,03	**0,0%**
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	8,6%	14,3%	**2,0**	0,0	77,1%	-0,04	**0,0%**
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	21,4%	**2,0**	0,0	78,1%	-0,02	**0,0%**
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	3,3%	18,5%	**2,0**	0,0	78,2%	-0,04	**0,0%**
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,7%	19,0%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,05	**0,0%**
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	4,1%	17,6%	**2,0**	0,0	78,3%	0,01	**0,0%**
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,7%	**2,0**	0,0	78,4%	0,00	**0,0%**
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	5,2%	15,6%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,03	**0,0%**
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,7%	**1,0**	0,0	78,5%	-0,05	**0,0%**
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,8%	20,3%	**1,0**	0,0	77,9%	0,04	**0,0%**
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	2,8%	16,4%	**2,0**	0,0	80,8%	-0,05	**0,0%**
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,7%	20,1%	**1,0**	0,0	78,2%	-0,01	**0,0%**
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	21,1%	**1,0**	0,0	78,4%	-0,05	**0,0%**
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	11,7%	11,2%	**1,0**	0,0	77,1%	-0,09	**0,0%**
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,1%	20,6%	**2,0**	0,0	78,3%	-0,02	**0,0%**
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,5%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,03	**0,0%**
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,9%	**2,0**	0,0	78,3%	-0,04	**0,0%**
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	21,2%	**1,0**	0,0	78,3%	-0,02	**0,0%**
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	5,9%	15,3%	**2,0**	0,0	78,8%	0,02	**0,0%**
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	10,0%	9,1%	**2,0**	0,0	80,9%	-0,06	**0,0%**
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	2,6%	16,7%	**2,0**	0,0	80,7%	-0,05	**0,0%**
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	2,0%	19,7%	**2,0**	0,0	78,3%	-0,05	**0,0%**

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Edifício I-4	**PMG-63**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,2%	20,2%	**2,0**	0,0	78,6%	-0,06	
Edifício I-4	**PMG-63**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,6%	**1,0**	0,0	78,5%	-0,09	
Edifício I-4	**PMG-64**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,6%	**1,0**	0,0	78,7%	0,00	
Edifício I-4	**PMG-64**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	**2,0**	0,0	78,7%	-0,06	
Edifício I-4	**PMG-65**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	**2,0**	0,0	78,7%	0,04	
Edifício I-4	**PMG-65**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,11	
Edifício I-4	**PMG-66**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,04	
Edifício I-4	**PMG-66**	**B**	07/01/2019	**1,6%**	**1,9%**	0,6%	20,6%	**1,0**	0,0	77,2%	-0,02	
Edifício I-4	**PMG-67**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,1%	21,0%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,01	
Edifício I-4	**PMG-67**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,03	
Edifício I-4	**PMG-68**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,03	
Edifício I-4	**PMG-68**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,1%	**1,0**	0,0	78,7%	0,00	
Edifício I-4	**PMG-69**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,1%	**2,0**	0,0	78,7%	**-0,24**	
Edifício I-4	**PMG-69**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,1%	**1,0**	0,0	78,7%	**-0,99**	**A**
Edifício I-4	**PMG-77**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,1%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,03	
Edifício I-4	**PMG-77**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,2%	**2,0**	0,0	78,6%	**-0,21**	**A**
Edifício I-4	**PMG-78**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,2%	**2,0**	0,0	78,6%	-0,02	
Edifício I-4	**PMG-78**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,2%	**1,0**	0,0	78,6%	**-0,54**	**A**
Edifício I-4	**PMG-79**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,2%	**2,0**	0,0	78,6%	-0,02	
Edifício I-4	**PMG-79**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,2%	**2,0**	0,0	78,6%	-0,01	
Edifício I-4	**PMG-80**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,1%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,05	
Edifício I-4	**PMG-80**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,2%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,01	
Edifício I-4	**PMG-81**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,2%	**2,0**	0,0	78,6%	-0,04	
Edifício I-4	**PMG-81**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,1%	21,1%	**2,0**	0,0	78,8%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**B**	07/01/2019	0,2%	0,2%	10,1%	7,8%	**1,0**	0,0	81,9%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	2,2%	18,5%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	2,4%	17,6%	**2,0**	0,0	80,0%	-0,01	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,1%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,1%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,8%	19,9%	**2,0**	0,0	78,3%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,5%	19,2%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	2,8%	13,9%	**2,0**	0,0	83,3%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	2,6%	18,4%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**B**	07/01/2019	0,2%	0,8%	1,5%	19,3%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,13	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,0%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**B**	07/01/2019	**5,1%**	**5,1%**	7,5%	7,5%	**2,0**	0,0	79,9%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,9%	**3,0**	0,0	79,2%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,9%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,16	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	**2,0**	0,0	79,4%	**-0,32**	**A**
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,2%	**2,0**	0,0	78,8%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	3,2%	19,2%	**1,0**	0,0	77,6%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	3,5%	19,6%	**1,0**	0,0	76,9%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,3%	18,4%	**2,0**	0,0	80,3%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	5,4%	13,9%	**1,0**	0,0	80,7%	**-0,42**	**A**
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	2,0%	16,6%	**1,0**	0,0	81,4%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,4%	19,6%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,8%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	9,2%	5,5%	**1,0**	0,0	85,3%	**-0,43**	**A**
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	2,5%	15,6%	**1,0**	0,0	81,9%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**B**	07/01/2019	0,9%	**1,1%**	8,6%	8,0%	**2,0**	0,0	82,5%	-0,01	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,3%	**1,0**	0,0	80,0%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**B**	07/01/2019	**7,8%**	**10,3%**	3,0%	13,4%	**1,0**	0,0	75,8%	**-0,59**	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	2,5%	18,5%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,04	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,5%	20,0%	**1,0**	0,0	78,5%	**-0,26**	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,3%	**1,0**	0,0	78,8%	0,02	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,07	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,04	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0,0	0,0	79,2%	-0,11	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,04	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,02	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,03	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,02	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,04	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**B**	07/01/2019	**10,6%**	**13,7%**	1,5%	17,1%	**1,0**	0,0	70,8%	-0,02	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,04	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	**1,0**	0,0	79,2%	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,03	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,6%	**1,0**	0,0	79,8%	-0,10	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0,0	0,0	79,3%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,4%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**A**	07/01/2019	0,1%	0,1%	1,1%	19,3%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,02	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,5%	18,8%	**1,0**	0,0	79,7%	**-0,21**	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,7%	18,4%	**1,0**	0,0	79,9%	-0,01	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,9%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,02	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,5%	19,7%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,4%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,03	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	4,1%	17,8%	**1,0**	0,0	78,1%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,6%	19,7%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,04	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	3,4%	17,2%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	4,2%	14,8%	**1,0**	0,0	81,0%	-0,05	
Enfermaria	**PMG-70**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	**2,0**	0,0	79,5%	-0,01	
Enfermaria	**PMG-70**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,04	
Enfermaria	**PMG-71**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	19,6%	**1,0**	0,0	79,9%	-0,04	
Enfermaria	**PMG-71**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,0%	**1,0**	0,0	79,6%	-0,05	
Enfermaria	**PMG-72**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,0%	**1,0**	0,0	79,6%	-0,02	
Enfermaria	**PMG-72**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	19,4%	**1,0**	0,0	80,1%	-0,08	
Enfermaria	**PMG-73**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,9%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,09	
Enfermaria	**PMG-73**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,9%	**2,0**	0,0	79,5%	-0,04	
Enfermaria	**PMG-74**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,2%	**2,0**	0,0	80,2%	-0,11	
Enfermaria	**PMG-74**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	18,7%	**1,0**	0,0	80,7%	**-5,28**	**A**
Enfermaria	**PMG-75**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	19,4%	**1,0**	0,0	80,3%	-0,04	
Enfermaria	**PMG-75**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	19,7%	**2,0**	0,0	80,0%	**-0,23**	**A**
Enfermaria	**PMG-76**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	19,9%	**1,0**	0,0	79,8%	-0,04	
Enfermaria	**PMG-76**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	18,6%	**2,0**	0,0	81,1%	-0,17	
CAT	**PMG-82**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	7,3%	15,2%	**2,0**	0,0	77,5%	-0,02	
CAT	**PMG-82**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	8,1%	10,6%	**2,0**	0,0	81,3%	0,01	
CAT	**PMG-83**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	8,4%	14,5%	**2,0**	0,0	77,1%	-0,01	
CAT	**PMG-83**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	7,8%	11,6%	**2,0**	0,0	80,6%	-0,04	
CAT	**PMG-94**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,6%	**2,0**	0,0	78,6%	-0,02	
CAT	**PMG-94**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	8,9%	12,1%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,09	
CAT	**PMG-95**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	7,1%	15,7%	**2,0**	0,0	77,2%	-0,02	
CAT	**PMG-95**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	4,7%	18,1%	**2,0**	0,0	77,2%	-0,07	
CAT	**PMG-96**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,6%	20,0%	**2,0**	0,0	78,4%	-0,01	
CAT	**PMG-96**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,8%	**1,0**	0,0	78,3%	-0,13	
CAT	**PMG-97**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	21,0%	**1,0**	0,0	78,4%	-0,02	
CAT	**PMG-97**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,8%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,03	
CAT	**PMG-98**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,5%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,05	
CAT	**PMG-98**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,3%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,03	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Incubadora	**PMG-88**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,1%	20,8%	**3,0**	**1,0**	78,1%	-0,01	
Incubadora	**PMG-88**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,7%	**2,0**	0,0	78,5%	-0,10	
Incubadora	**PMG-89**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,7%	**2,0**	0,0	78,7%	-0,04	
Incubadora	**PMG-89**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,3%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,02	
Incubadora	**PMG-90**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,4%	**2,0**	0,0	78,7%	-0,08	
Incubadora	**PMG-90**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,6%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,01	
Incubadora	**PMG-91**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	**2,0**	0,0	78,6%	-0,08	
Incubadora	**PMG-91**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	2,1%	20,0%	**2,0**	0,0	77,9%	-0,05	
Incubadora	**PMG-92**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,3%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,04	
Incubadora	**PMG-92**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	2,1%	19,7%	**1,0**	0,0	78,2%	-0,02	
Incubadora	**PMG-93**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,5%	20,0%	**1,0**	0,0	78,5%	-0,07	
Incubadora	**PMG-93**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	1,1%	20,4%	**1,0**	0,0	78,5%	-0,05	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-102**		07/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,9%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,05	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-103**		07/01/2019	0,0%	0,0%	1,3%	18,2%	**1,0**	0,0	80,5%	-0,04	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-104**		07/01/2019	0,0%	0,0%	3,7%	16,4%	**1,0**	0,0	79,9%	-0,07	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-105**		07/01/2019	0,0%	0,0%	2,8%	18,8%	**1,0**	0,0	78,4%	-0,05	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-106**		07/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,5%	**1,0**	0,0	79,8%	-0,02	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-107**		07/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,5%	**1,0**	0,0	79,8%	-0,01	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-108**		07/01/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,1%	**1,0**	0,0	79,9%	-0,10	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109 A**		07/01/2019	0,0%	0,0%	1,5%	17,5%	**2,0**	0,0	81,0%	-0,05	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109 B**		07/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,0%	**2,0**	0,0	79,7%	-0,04	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110 A**		07/01/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,7%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,05	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110 B**		07/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	19,8%	**2,0**	0,0	79,7%	-0,03	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111 A**		07/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	19,4%	**1,0**	0,0	80,2%	**-0,61**	**A**
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111 B**		07/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,03	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-112**		07/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	19,9%	**1,0**	0,0	79,6%	-0,06	
Guarda Universitário	**PMG-116**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,0%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,17	
Guarda Universitário	**PMG-116**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,06	
Guarda Universitário	**PMG-117**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,11	
Guarda Universitário	**PMG-117**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	**1,0**	0,0	79,3%	**-0,31**	**A**
Guarda Universitário	**PMG-118**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	19,9%	**2,0**	0,0	79,7%	-0,04	
Guarda Universitário	**PMG-118**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,08	
Portaria P3	**PMG-119**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,08	
Portaria P3	**PMG-119**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,07	
Portaria P3	**PMG-119**	**C**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,01	
Portaria P3	**PMG-120**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	**1,0**	0,0	79,3%	0,00	
Portaria P3	**PMG-120**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,3%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,09	
Portaria P3	**PMG-120**	**C**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,3%	**1,0**	0,0	79,5%	**-0,51**	**A**
Transportes	**PMG-121**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	19,0%	**2,0**	0,0	80,7%	-0,05	
Transportes	**PMG-121**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,1%	**2,0**	0,0	79,6%	**-0,39**	**A**
Transportes	**PMG-122**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,4%	**2,0**	0,0	80,0%	-0,01	
Transportes	**PMG-122**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,1%	**2,0**	0,0	79,5%	**-1,00**	
Transportes	**PMG-123**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,6%	**1,0**	0,0	79,8%	-0,03	
Transportes	**PMG-123**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,5%	**1,0**	0,0	79,8%	-0,20	
Transportes	**PMG-124**	**A**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,9%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,02	
Transportes	**PMG-124**	**B**	07/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,9%	**2,0**	0,0	79,5%	**-0,40**	**A**

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-16**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	4,1%	16,4%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-16**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	8,0%	13,3%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,03	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-17**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	6,1%	15,8%	**2,0**	0,0	78,1%	-0,09	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-17**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	5,0%	15,8%	**2,0**	0,0	79,2%	**-0,74**	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-18**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,0%	**1,0**	0,0	80,2%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-18**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	2,9%	18,8%	**1,0**	0,0	78,3%	-0,09	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-20**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,7%	19,0%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,03	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-20**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,5%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,03	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-22**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-22**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-23**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,9%	17,7%	**1,0**	0,0	80,4%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-23**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,7%	19,4%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-113**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-113**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,6%	20,0%	**1,0**	0,0	78,4%	-0,02	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-114**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,1%	18,8%	**1,0**	0,0	80,1%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-114**	**B**	14/01/2019	**7,8%**	**19,3%**	2,1%	17,4%	**1,0**	0,0	72,7%	**-0,52**	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-115**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,7%	18,6%	**1,0**	0,0	79,7%	**-0,29**	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-115**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	2,8%	18,2%	**1,0**	0,0	79,0%	**-1,52**	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-11**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	2,4%	18,2%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,01	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-11**	**B**	14/01/2019	**3,9%**	**9,6%**	1,5%	19,8%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-12**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	4,6%	16,3%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-12**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	3,5%	17,2%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-13**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	4,0%	16,6%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,01	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-13**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	5,9%	12,9%	**1,0**	0,0	81,2%	-0,03	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-14**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,7%	19,1%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-14**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	6,9%	11,8%	**1,0**	0,0	77,4%	**-0,30**	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-15**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,3%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,02	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-15**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	4,3%	15,6%	**2,0**	0,0	80,1%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-19**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,1%	**1,0**	0,0	79,6%	-0,02	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-19**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,2%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-21**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,4%	**2,0**	0,0	78,6%	-0,08	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-21**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,6%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,02	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-24**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	4,3%	16,8%	**1,0**	0,0	78,9%	0,01	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-24**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	2,8%	18,1%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,02	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.`	Pico CH_4 (%Vol.`	CO_2 (%Vol.`	O_2 (%Vol.`	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.`	Pressão (mbar)	OBS.
I-3 Auditórios	**PMG-25**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	3,2%	17,7%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,04	
I-3 Auditórios	**PMG-25**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	2,9%	17,9%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,05	
I-3 Auditórios	**PMG-26**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,4%	19,2%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,05	
I-3 Auditórios	**PMG-26**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	3,9%	17,1%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,02	
I-3 Auditórios	**PMG-27**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	4,0%	15,5%	**2,0**	0,0	80,5%	-0,02	
I-3 Auditórios	**PMG-27**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	5,9%	13,2%	**1,0**	0,0	80,9%	0,01	
I-3 Auditórios	**PMG-28**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,6%	18,4%	**2,0**	0,0	80,0%	-0,12	
I-3 Auditórios	**PMG-28**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	3,7%	15,0%	**1,0**	0,0	81,3%	-0,09	
I-3 Auditórios	**PMG-29**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	8,2%	9,9%	**2,0**	0,0	81,9%	-0,08	
I-3 Auditórios	**PMG-29**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	3,1%	18,4%	**2,0**	0,0	78,5%	-0,06	
I-3 Auditórios	**PMG-44**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,4%	18,2%	**1,0**	0,0	80,4%	-0,02	
I-3 Auditórios	**PMG-44**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,6%	17,9%	**1,0**	0,0	80,5%	**-0,33**	**A**
I-3 Auditórios	**PMG-45**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,02	
I-3 Auditórios	**PMG-45**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,1%	17,7%	**1,0**	0,0	81,2%	**-0,72**	**A**
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	**3,0**	0,0	79,4%	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	4,4%	16,2%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,8%	**2,0**	0,0	78,6%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	2,4%	14,7%	**2,0**	0,0	82,9%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	2,4%	18,4%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,1%	18,7%	**2,0**	0,0	80,2%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	7,9%	14,6%	**1,0**	0,0	77,5%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	3,2%	18,9%	**2,0**	0,0	77,9%	-0,07	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	2,3%	17,8%	**2,0**	0,0	79,9%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	2,1%	18,8%	**2,0**	0,0	79,1%	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,8%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	10,1%	10,6%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,9%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,01	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	2,6%	19,2%	**1,0**	0,0	78,2%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	3,1%	15,1%	**2,0**	0,0	81,8%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,9%	19,4%	**2,0**	0,0	78,7%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	2,3%	18,5%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	12,6%	7,6%	**2,0**	0,0	79,8%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,0%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	5,0%	13,6%	**3,0**	0,0	81,4%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	2,8%	18,6%	**3,0**	0,0	78,6%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	2,2%	19,6%	**3,0**	0,0	78,2%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,1%	20,1%	**3,0**	0,0	78,8%	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	**3,0**	0,0	79,3%	-0,01	
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	**3,0**	0,0	79,3%	-0,03	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Edifício I-4	**PMG-63**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	19,9%	**3,0**	0,0	79,6%	-0,03	
Edifício I-4	**PMG-63**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	**3,0**	0,0	79,3%	-0,04	
Edifício I-4	**PMG-64**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	**3,0**	0,0	79,4%	-0,06	
Edifício I-4	**PMG-64**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	**3,0**	0,0	79,4%	-0,01	
Edifício I-4	**PMG-65**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	**3,0**	0,0	79,4%	-0,07	
Edifício I-4	**PMG-65**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	**3,0**	0,0	79,4%	-0,13	
Edifício I-4	**PMG-66**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	19,9%	**3,0**	0,0	79,8%	-0,02	
Edifício I-4	**PMG-66**	**B**	14/01/2019	**3,9%**	**3,9%**	1,1%	19,1%	**3,0**	0,0	75,9%	-0,08	
Edifício I-4	**PMG-67**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	**2,0**	0,0	79,1%	0,00	
Edifício I-4	**PMG-67**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,0%	**3,0**	0,0	79,3%	0,01	
Edifício I-4	**PMG-68**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,3%	**3,0**	0,0	79,5%	-0,04	
Edifício I-4	**PMG-68**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	19,8%	**3,0**	0,0	79,7%	-0,04	
Edifício I-4	**PMG-69**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	**3,0**	0,0	79,3%	-0,01	
Edifício I-4	**PMG-69**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	**3,0**	0,0	79,4%	-0,13	
Edifício I-4	**PMG-77**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	18,7%	**3,0**	0,0	80,7%	-0,04	
Edifício I-4	**PMG-77**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,3%	**3,0**	0,0	79,7%	-0,02	
Edifício I-4	**PMG-78**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	**3,0**	0,0	79,3%	-0,06	
Edifício I-4	**PMG-78**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,9%	16,9%	**3,0**	0,0	81,2%	-0,04	
Edifício I-4	**PMG-79**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	**3,0**	0,0	79,4%	-0,15	
Edifício I-4	**PMG-79**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,03	
Edifício I-4	**PMG-80**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	**3,0**	0,0	79,3%	0,04	
Edifício I-4	**PMG-80**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	**3,0**	0,0	79,3%	-0,11	
Edifício I-4	**PMG-81**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,2%	**3,0**	0,0	79,8%	-0,02	
Edifício I-4	**PMG-81**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	**3,0**	0,0	79,2%	-0,02	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	3,5%	12,0%	0,0	0,0	84,5%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**B**	14/01/2019	0,5%	0,5%	12,4%	16,4%	0,0	0,0	70,7%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,1%	20,2%	0,0	0,0	78,7%	-0,10	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	3,7%	18,0%	0,0	0,0	78,3%	-0,10	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	0,0	0,0	78,8%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**B**	14/01/2019	0,7%	0,7%	13,1%	4,9%	0,0	0,0	81,3%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,2%	20,6%	0,0	0,0	78,2%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,6%	0,0	0,0	78,5%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,6%	0,0	0,0	78,4%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,4%	20,6%	0,0	0,0	78,0%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	4,9%	13,2%	0,0	0,0	81,9%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,7%	15,4%	**1,0**	0,0	82,9%	-0,15	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,4%	19,9%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,1%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**B**	14/01/2019	**2,1%**	**2,1%**	9,5%	6,5%	**1,0**	0,0	81,9%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,9%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,0%	**1,0**	0,0	79,3%	**-0,25**	**A**
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**B**	14/01/2019	0,2%	0,2%	2,5%	19,3%	**1,0**	0,0	78,0%	-0,09	**A**
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	7,9%	8,2%	**2,0**	0,0	83,9%	-0,02	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	2,6%	18,6%	**2,0**	0,0	78,8%	-0,02	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	3,4%	15,7%	**2,0**	0,0	80,9%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	3,4%	17,2%	**2,0**	0,0	79,4%	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,8%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,7%	**1,0**	0,0	79,7%	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,6%	16,8%	**1,0**	0,0	81,6%	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	8,0%	16,4%	**2,0**	0,0	75,6%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	2,9%	18,1%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**B**	14/01/2019	0,3%	0,7%	10,0%	8,1%	**1,0**	0,0	81,6%	-0,01	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	2,7%	12,5%	**2,0**	0,0	84,8%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**B**	14/01/2019	**1,8%**	**9,5%**	2,2%	16,8%	**2,0**	0,0	79,2%	**-0,33**	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	**3,0**	0,0	79,5%	-0,02	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	19,9%	**3,0**	0,0	79,8%	-0,10	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,1%	**3,0**	0,0	79,6%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,3%	**3,0**	0,0	79,5%	-0,04	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,3%	**3,0**	0,0	79,5%	-0,03	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,1%	20,4%	**3,0**	0,0	79,5%	-0,11	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	**3,0**	0,0	79,4%	-0,01	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	19,9%	**3,0**	0,0	79,8%	-0,03	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**A**	14/01/2019	**1,6%**	**1,6%**	0,5%	17,4%	**3,0**	0,0	80,5%	-0,08	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	**3,0**	0,0	79,3%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	19,8%	**3,0**	0,0	79,7%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,1%	**3,0**	0,0	79,6%	-0,05	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	**4,0**	0,0	79,2%	-0,13	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	**3,0**	0,0	79,4%	**-0,34**	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,7%	19,3%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,04	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,4%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,13	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,0%	**3,0**	0,0	79,7%	-0,10	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	19,9%	**3,0**	0,0	79,8%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,3%	**3,0**	0,0	79,5%	-0,14	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	**3,0**	0,0	79,4%	-0,04	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	2,1%	17,8%	**2,0**	0,0	80,1%	-0,02	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,5%	19,3%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	3,6%	16,5%	**2,0**	0,0	79,9%	0,02	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	2,6%	18,5%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,01	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	3,2%	16,4%	**1,0**	0,0	80,4%	-0,03	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	3,5%	16,7%	**1,0**	0,0	79,8%	-0,02	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	2,3%	18,9%	**2,0**	0,0	78,8%	-0,08	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	3,1%	15,2%	**2,0**	0,0	81,7%	-0,07	
Enfermaria	**PMG-70**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	15,7%	**2,0**	0,0	83,4%	-0,08	
Enfermaria	**PMG-70**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	**2,0**	0,0	79,3%	0,02	
Enfermaria	**PMG-71**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	19,9%	**2,0**	0,0	79,7%	-0,02	
Enfermaria	**PMG-71**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	14,4%	**2,0**	0,0	84,9%	**-0,41**	**E**
Enfermaria	**PMG-72**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	19,7%	**2,0**	0,0	79,8%	-0,04	
Enfermaria	**PMG-72**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,2%	17,8%	**2,0**	0,0	81,0%	-0,04	
Enfermaria	**PMG-73**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	**2,0**	0,0	79,4%	0,02	
Enfermaria	**PMG-73**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	19,8%	**2,0**	0,0	79,7%	-0,05	
Enfermaria	**PMG-74**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,8%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,16	
Enfermaria	**PMG-74**	**B**	14/01/2019	**5,5%**	**5,5%**	0,9%	9,6%	**2,0**	0,0	84,0%	-0,18	
Enfermaria	**PMG-75**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,6%	14,2%	**2,0**	0,0	84,2%	-0,02	
Enfermaria	**PMG-75**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	3,8%	12,7%	**2,0**	0,0	83,5%	**-0,30**	
Enfermaria	**PMG-76**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	18,1%	**2,0**	0,0	81,2%	-0,03	
Enfermaria	**PMG-76**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,9%	13,6%	**2,0**	0,0	84,5%	-0,09	
CAT	**PMG-82**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	19,8%	**2,0**	0,0	79,7%	-0,05	
CAT	**PMG-82**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	13,7%	12,9%	**2,0**	0,0	73,4%	-0,04	
CAT	**PMG-83**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	8,5%	12,8%	**2,0**	0,0	78,7%	-0,09	
CAT	**PMG-83**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	6,0%	16,0%	**2,0**	0,0	78,0%	-0,05	
CAT	**PMG-94**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,2%	**2,0**	0,0	78,9%	0,00	
CAT	**PMG-94**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,02	
CAT	**PMG-95**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	5,5%	15,6%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,04	
CAT	**PMG-95**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	3,5%	17,8%	**2,0**	0,0	78,7%	-0,19	
CAT	**PMG-96**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	2,8%	18,6%	**2,0**	0,0	78,6%	-0,05	
CAT	**PMG-96**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	6,2%	17,1%	**2,0**	0,0	76,7%	-0,18	
CAT	**PMG-97**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,9%	16,9%	**2,0**	0,0	81,2%	-0,06	
CAT	**PMG-97**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	4,6%	18,8%	**2,0**	0,0	76,6%	**-0,26**	
CAT	**PMG-98**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	4,0%	15,5%	**2,0**	0,0	80,5%	-0,05	
CAT	**PMG-98**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	2,5%	17,8%	**2,0**	0,0	79,7%	-0,03	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Incubadora	**PMG-88**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,7%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,08	
Incubadora	**PMG-88**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,8%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,02	
Incubadora	**PMG-89**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,7%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,06	
Incubadora	**PMG-89**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,1%	18,7%	**2,0**	0,0	80,2%	0,00	
Incubadora	**PMG-90**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,1%	18,8%	**2,0**	0,0	80,1%	-0,06	
Incubadora	**PMG-90**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,03	
Incubadora	**PMG-91**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,0%	**2,0**	0,0	79,9%	-0,02	
Incubadora	**PMG-91**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,7%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,01	
Incubadora	**PMG-92**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,8%	17,4%	**2,0**	0,0	80,8%	-0,04	
Incubadora	**PMG-92**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,5%	18,7%	**2,0**	0,0	79,8%	-0,03	
Incubadora	**PMG-93**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	2,1%	17,9%	**2,0**	0,0	80,0%	-0,01	
Incubadora	**PMG-93**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,5%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,04	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-102**		14/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,03	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-103**		14/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,05	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-104**		14/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,9%	**2,0**	0,0	79,5%	-0,04	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-105**		14/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,9%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,07	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-106**		14/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,3%	**2,0**	0,0	79,8%	-0,01	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-107**		14/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,0%	**2,0**	0,0	80,2%	-0,08	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-108**		14/01/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,2%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,05	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109 A**		14/01/2019	0,0%	0,0%	2,5%	14,7%	**2,0**	0,0	82,8%	-0,07	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109 B**		14/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,1%	**3,0**	0,0	79,5%	-0,07	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110 A**		14/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,1%	**3,0**	0,0	79,5%	-0,08	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110 B**		14/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	19,9%	**2,0**	0,0	79,7%	-0,05	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111 A**		14/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	**2,0**	0,0	79,4%	**-0,29**	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111 B**		14/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,03	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-112**		14/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,05	
Guarda Universitário	**PMG-116**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	**3,0**	0,0	79,2%	-0,05	
Guarda Universitário	**PMG-116**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,7%	**3,0**	0,0	79,6%	-0,05	
Guarda Universitário	**PMG-117**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,7%	**2,0**	0,0	79,7%	-0,04	
Guarda Universitário	**PMG-117**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	2,9%	18,8%	**2,0**	0,0	78,3%	**-0,23**	**A**
Guarda Universitário	**PMG-118**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,0%	18,4%	**2,0**	0,0	80,6%	-0,05	
Guarda Universitário	**PMG-118**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,0%	**2,0**	0,0	80,2%	-0,06	
Portaria P3	**PMG-119**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,04	
Portaria P3	**PMG-119**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,08	
Portaria P3	**PMG-119**	**C**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	**2,0**	0,0	79,3%	**-1,39**	**A**
Portaria P3	**PMG-120**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,08	
Portaria P3	**PMG-120**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,11	
Portaria P3	**PMG-120**	**C**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	**1,0**	0,0	79,1%	**-0,53**	**A**
Transportes	**PMG-121**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	6,8%	10,5%	**3,0**	0,0	82,7%	-0,01	
Transportes	**PMG-121**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	2,5%	19,1%	**2,0**	0,0	78,4%	-0,09	
Transportes	**PMG-122**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	**2,0**	0,0	79,5%	-0,04	
Transportes	**PMG-122**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	7,1%	17,9%	**2,0**	0,0	75,0%	-0,16	
Transportes	**PMG-123**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,02	
Transportes	**PMG-123**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	19,9%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,03	
Transportes	**PMG-124**	**A**	14/01/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,7%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,06	
Transportes	**PMG-124**	**B**	14/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,7%	**2,0**	0,0	79,5%	-0,13	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-16**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	4,3%	17,1%	**2,0**	0,0	78,6%	-0,03	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-16**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	6,4%	14,7%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,03	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-17**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	5,3%	16,2%	**2,0**	0,0	78,5%	-0,03	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-17**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	3,3%	18,1%	**2,0**	0,0	78,6%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-18**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-18**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-20**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,6%	18,8%	**3,0**	0,0	79,6%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-20**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,4%	19,3%	**3,0**	0,0	79,3%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-22**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,8%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-22**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-23**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,9%	18,3%	**2,0**	0,0	78,8%	-0,11	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-23**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,8%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-113**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-113**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-114**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,2%	17,6%	**2,0**	0,0	80,2%	-0,03	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-114**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,6%	19,3%	**2,0**	0,0	79,1%	**-1,77**	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-115**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,2%	18,7%	**2,0**	0,0	80,1%	-0,19	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-115**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,3%	18,4%	**2,0**	0,0	80,3%	**-0,58**	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-11**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,9%	17,7%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,08	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-11**	**B**	21/01/2019	**2,2%**	**3,9%**	1,6%	19,8%	**2,0**	0,0	78,6%	-0,08	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-12**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	5,2%	14,5%	**2,0**	0,0	80,3%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-12**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	3,1%	18,1%	**2,0**	0,0	78,8%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-13**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,2%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-13**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	5,9%	14,9%	**2,0**	0,0	79,2%	**-0,22**	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-14**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,6%	19,3%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,03	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-14**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	3,4%	16,2%	**2,0**	0,0	78,2%	-0,12	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-15**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,3%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-15**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	4,0%	17,0%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-19**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,9%	18,6%	**2,0**	0,0	78,5%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-19**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,2%	**3,0**	0,0	78,9%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-21**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	3,0%	17,2%	**3,0**	0,0	79,8%	-0,02	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-21**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	3,2%	17,1%	**2,0**	0,0	79,7%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-24**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	4,5%	16,1%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-24**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,8%	18,3%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,10	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
I-3 Auditórios	**PMG-25**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	3,0%	17,0%	**3,0**	0,0	80,0%	-0,08	
I-3 Auditórios	**PMG-25**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,3%	18,9%	**2,0**	0,0	78,8%	-0,03	
I-3 Auditórios	**PMG-26**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	9,0%	11,3%	**2,0**	0,0	79,7%	-0,09	
I-3 Auditórios	**PMG-26**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,6%	18,4%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,03	
I-3 Auditórios	**PMG-27**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,9%	17,9%	**3,0**	0,0	80,2%	0,00	
I-3 Auditórios	**PMG-27**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	3,7%	16,6%	**2,0**	0,0	79,7%	-0,02	
I-3 Auditórios	**PMG-28**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	3,5%	17,4%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,03	
I-3 Auditórios	**PMG-28**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	4,0%	15,3%	**2,0**	0,0	80,7%	-0,03	
I-3 Auditórios	**PMG-29**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	4,2%	15,4%	**2,0**	0,0	80,4%	-0,06	
I-3 Auditórios	**PMG-29**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	6,9%	11,0%	**3,0**	0,0	82,1%	-0,03	
I-3 Auditórios	**PMG-44**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,0%	18,5%	**2,0**	0,0	80,5%	-0,05	
I-3 Auditórios	**PMG-44**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,3%	**2,0**	0,0	78,8%	-0,03	
I-3 Auditórios	**PMG-45**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,1%	20,4%	**2,0**	0,0	78,5%	-0,07	
I-3 Auditórios	**PMG-45**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,3%	**2,0**	0,0	79,8%	**-1,78**	**A**
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,9%	18,0%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	5,5%	15,3%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,6%	**2,0**	0,0	78,6%	**-0,25**	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**B**	21/01/2019	**2,0%**	**2,0%**	11,5%	3,3%	**2,0**	0,0	83,2%	**-0,65**	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,7%	17,7%	**2,0**	0,0	80,6%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,3%	17,8%	**2,0**	0,0	79,9%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	3,1%	17,0%	**2,0**	0,0	79,9%	-0,01	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	4,9%	17,1%	**2,0**	0,0	78,0%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,6%	19,7%	**2,0**	0,0	78,7%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	3,4%	18,6%	**2,0**	0,0	78,0%	-0,01	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,5%	16,5%	**2,0**	0,0	81,0%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,7%	20,0%	**2,0**	0,0	78,3%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,5%	18,5%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	9,2%	12,1%	**2,0**	0,0	78,7%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,6%	19,3%	**2,0**	0,0	78,1%	-0,07	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,5%	16,9%	**2,0**	0,0	80,6%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,8%	19,6%	**2,0**	0,0	78,6%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,5%	19,6%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,1%	18,5%	**2,0**	0,0	80,4%	-0,01	
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,9%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,1%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,9%	17,0%	**2,0**	0,0	81,1%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,1%	20,3%	**2,0**	0,0	78,6%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	4,0%	16,9%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,01	
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	7,3%	11,0%	**2,0**	0,0	81,7%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,9%	19,4%	**2,0**	0,0	78,7%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,5%	19,7%	**2,0**	0,0	78,8%	-0,05	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Edifício I-4	**PMG-63**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	**2,0**	0,0	78,8%	-0,05	
Edifício I-4	**PMG-63**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,07	
Edifício I-4	**PMG-64**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,8%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,06	
Edifício I-4	**PMG-64**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,14	
Edifício I-4	**PMG-65**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,03	
Edifício I-4	**PMG-65**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,02	
Edifício I-4	**PMG-66**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,04	
Edifício I-4	**PMG-66**	**B**	21/01/2019	**30,2%**	**30,2%**	9,9%	9,8%	**3,0**	0,0	50,1%	-0,03	
Edifício I-4	**PMG-67**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,5%	**3,0**	0,0	79,5%	-0,04	
Edifício I-4	**PMG-67**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,3%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,03	
Edifício I-4	**PMG-68**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,05	
Edifício I-4	**PMG-68**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	**2,0**	0,0	79,1%	**-0,21**	
Edifício I-4	**PMG-69**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,3%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,04	
Edifício I-4	**PMG-69**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,3%	**2,0**	0,0	78,7%	-0,08	
Edifício I-4	**PMG-77**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	**2,0**	0,0	79,4%	0,02	
Edifício I-4	**PMG-77**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,6%	18,7%	**2,0**	0,0	78,7%	-0,03	
Edifício I-4	**PMG-78**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,06	
Edifício I-4	**PMG-78**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,06	
Edifício I-4	**PMG-79**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,01	
Edifício I-4	**PMG-79**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,07	
Edifício I-4	**PMG-80**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,3%	**2,0**	0,0	80,1%	-0,01	
Edifício I-4	**PMG-80**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	**2,0**	0,0	79,2%	**-0,33**	
Edifício I-4	**PMG-81**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	18,6%	**2,0**	0,0	80,5%	-0,05	
Edifício I-4	**PMG-81**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,2%	18,5%	**2,0**	0,0	80,3%	0,02	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,5%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**B**	21/01/2019	**1,9%**	**1,9%**	13,5%	3,6%	**1,0**	0,0	81,0%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,2%	16,9%	**1,0**	0,0	80,9%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,8%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**B**	21/01/2019	**1,8%**	**1,8%**	10,9%	16,8%	**1,0**	0,0	70,5%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,8%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,8%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,01	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,0%	18,9%	**1,0**	0,0	80,1%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,5%	18,1%	0,0	0,0	80,4%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,5%	17,2%	**2,0**	0,0	80,3%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,4%	**1,0**	0,0	79,7%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,8%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,6%	**2,0**	0,0	79,8%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**B**	21/01/2019	**2,7%**	**2,7%**	9,4%	4,5%	**2,0**	0,0	83,4%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,8%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,9%	**2,0**	0,0	79,4%	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	8,7%	15,8%	**2,0**	0,0	75,5%	0,02	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,3%	16,5%	**2,0**	0,0	81,2%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,8%	17,4%	**2,0**	0,0	79,8%	-0,01	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	**2,0**	0,0	79,2%	0,02	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	4,7%	15,6%	**2,0**	0,0	79,7%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,7%	18,8%	**2,0**	0,0	79,5%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	6,5%	9,4%	**2,0**	0,0	84,1%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,1%	18,5%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	3,8%	16,0%	**2,0**	0,0	80,2%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,4%	18,9%	**2,0**	0,0	79,7%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	7,5%	11,8%	**2,0**	0,0	80,7%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,4%	18,9%	**2,0**	0,0	78,7%	**-0,36**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**B**	21/01/2019	0,2%	0,2%	10,4%	3,2%	**2,0**	0,0	86,2%	-0,14	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,2%	17,4%	**2,0**	0,0	80,4%	-0,02	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**B**	21/01/2019	**2,9%**	**2,9%**	2,4%	15,7%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,10	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,07	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,4%	**2,0**	0,0	79,7%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,7%	18,5%	**2,0**	0,0	78,8%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,8%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,4%	**2,0**	0,0	78,8%	-0,09	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,1%	20,2%	**2,0**	0,0	78,7%	0,04	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,5%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,08	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,07	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	**2,0**	0,0	79,1%	**-0,30**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,09	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**B**	21/01/2019	**30,0%**	**33,7%**	3,5%	13,2%	**2,0**	0,0	53,3%	**-0,94**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	**2,0**	0,0	78,9%	**-0,21**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,04	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**B**	21/01/2019	**3,6%**	**3,6%**	0,5%	18,4%	**2,0**	0,0	77,5%	-0,14	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,6%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,08	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,6%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,07	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,7%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,07	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,3%	17,7%	**2,0**	0,0	80,0%	-0,03	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	3,8%	13,6%	**2,0**	0,0	82,6%	-0,08	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,8%	19,5%	**2,0**	0,0	78,7%	-0,07	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,1%	20,1%	**2,0**	0,0	77,8%	-0,07	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,4%	**2,0**	0,0	78,9%	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,5%	**2,0**	0,0	78,6%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,4%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,03	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,1%	17,5%	**2,0**	0,0	80,4%	-0,06	
Enfermaria	**PMG-70**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,0%	16,1%	**2,0**	0,0	82,9%	-0,03	
Enfermaria	**PMG-70**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,0%	18,6%	**2,0**	0,0	80,4%	-0,03	
Enfermaria	**PMG-71**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,3%	18,3%	**2,0**	0,0	80,4%	-0,03	
Enfermaria	**PMG-71**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,0%	18,8%	**2,0**	0,0	80,2%	-0,06	
Enfermaria	**PMG-72**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,7%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,02	
Enfermaria	**PMG-72**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	18,4%	**2,0**	0,0	80,9%	-0,04	
Enfermaria	**PMG-73**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,03	
Enfermaria	**PMG-73**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,02	
Enfermaria	**PMG-74**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,4%	18,7%	**2,0**	0,0	79,9%	-0,02	
Enfermaria	**PMG-74**	**B**	21/01/2019	**5,0%**	**5,0%**	1,1%	10,3%	**2,0**	0,0	83,6%	-0,03	
Enfermaria	**PMG-75**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	17,4%	**1,0**	0,0	81,7%	-0,04	
Enfermaria	**PMG-75**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,1%	15,1%	**2,0**	0,0	83,8%	-0,04	
Enfermaria	**PMG-76**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,6%	**2,0**	0,0	79,7%	-0,03	
Enfermaria	**PMG-76**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,6%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,07	
CAT	**PMG-82**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	5,9%	16,1%	**2,0**	0,0	78,0%	-0,08	
CAT	**PMG-82**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	4,9%	17,0%	**2,0**	0,0	78,1%	0,01	
CAT	**PMG-83**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	8,3%	12,3%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,04	
CAT	**PMG-83**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	5,6%	17,1%	**2,0**	0,0	77,3%	-0,06	
CAT	**PMG-94**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,6%	17,4%	**2,0**	0,0	81,0%	-0,06	
CAT	**PMG-94**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,9%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,05	
CAT	**PMG-95**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	5,8%	15,9%	**2,0**	0,0	78,3%	-0,04	
CAT	**PMG-95**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	3,8%	18,0%	**2,0**	0,0	78,2%	-0,17	
CAT	**PMG-96**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,8%	18,6%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,02	
CAT	**PMG-96**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	7,4%	16,4%	**1,0**	0,0	76,2%	-0,05	
CAT	**PMG-97**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,1%	16,1%	**2,0**	0,0	81,8%	-0,02	
CAT	**PMG-97**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	5,9%	17,3%	**2,0**	0,0	76,8%	-0,07	
CAT	**PMG-98**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	5,6%	15,0%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,06	
CAT	**PMG-98**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,6%	19,5%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,07	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Incubadora	**PMG-88**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,0%	18,4%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,05	
Incubadora	**PMG-88**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,6%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,07	
Incubadora	**PMG-89**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,3%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,04	
Incubadora	**PMG-89**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,0%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,04	
Incubadora	**PMG-90**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,1%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,03	
Incubadora	**PMG-90**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,3%	**1,0**	0,0	79,7%	-0,05	
Incubadora	**PMG-91**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,06	
Incubadora	**PMG-91**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,2%	**2,0**	0,0	79,9%	-0,01	
Incubadora	**PMG-92**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,03	
Incubadora	**PMG-92**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,0%	19,5%	**1,0**	0,0	78,5%	-0,05	
Incubadora	**PMG-93**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,2%	17,3%	**2,0**	0,0	80,5%	-0,02	
Incubadora	**PMG-93**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,7%	17,3%	**2,0**	0,0	81,0%	-0,03	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-102**		21/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,0%	**1,0**	0,0	79,6%	-0,07	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-103**		21/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	19,9%	**1,0**	0,0	79,6%	-0,04	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-104**		21/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	19,6%	**1,0**	0,0	79,9%	-0,07	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-105**		21/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,7%	**1,0**	0,0	79,7%	-0,01	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-106**		21/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	19,8%	**1,0**	0,0	79,7%	-0,11	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-107**		21/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,03	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-108**		21/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,05	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109 A**		21/01/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,3%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,05	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109 B**		21/01/2019	0,0%	0,0%	1,4%	17,4%	**2,0**	0,0	81,2%	-0,08	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110 A**		21/01/2019	0,0%	0,0%	4,7%	18,6%	**1,0**	0,0	76,7%	-0,04	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110 B**		21/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,04	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111 A**		21/01/2019	0,0%	0,0%	4,2%	19,1%	**1,0**	0,0	76,7%	-0,05	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111 B**		21/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,05	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-112**		21/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,05	
Guarda Universitário	**PMG-116**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	20,1%	2,6%	**3,0**	0,0	77,3%	-0,15	
Guarda Universitário	**PMG-116**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,8%	17,6%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,14	
Guarda Universitário	**PMG-117**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,5%	17,0%	**2,0**	0,0	80,5%	-0,12	
Guarda Universitário	**PMG-117**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,9%	17,2%	**2,0**	0,0	79,9%	-0,05	
Guarda Universitário	**PMG-118**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	3,0%	14,6%	**2,0**	0,0	82,4%	-0,10	
Guarda Universitário	**PMG-118**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,5%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,03	
Portaria P3	**PMG-119**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,6%	**1,0**	0,0	79,8%	-0,05	
Portaria P3	**PMG-119**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0,0	0,0	79,3%	-0,10	
Portaria P3	**PMG-119**	**C**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	**1,0**	0,0	79,2%	**-1,33**	**A**
Portaria P3	**PMG-120**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,07	
Portaria P3	**PMG-120**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,04	
Portaria P3	**PMG-120**	**C**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0,0	0,0	79,1%	**-0,32**	**A**
Transportes	**PMG-121**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,04	
Transportes	**PMG-121**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,04	
Transportes	**PMG-122**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	**2,0**	0,0	79,2%	0,00	
Transportes	**PMG-122**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	12,4%	16,1%	**2,0**	0,0	71,5%	-0,09	
Transportes	**PMG-123**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,8%	15,4%	**2,0**	0,0	81,8%	-0,05	
Transportes	**PMG-123**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	2,0%	18,4%	**2,0**	0,0	79,6%	0,01	
Transportes	**PMG-124**	**A**	21/01/2019	0,0%	0,0%	1,6%	19,1%	**1,0**	0,0	79,3%	0,01	
Transportes	**PMG-124**	**B**	21/01/2019	0,0%	0,0%	18,6%	2,1%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,04	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-16**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,9%	17,1%	**2,0**	0,0	81,0%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-16**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	4,5%	16,0%	**2,0**	0,0	79,5%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-17**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	4,9%	15,8%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-17**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	3,6%	18,4%	**2,0**	0,0	78,0%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-18**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,03	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-18**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-20**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,8%	19,6%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,03	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-20**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,2%	20,1%	**2,0**	0,0	78,7%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-22**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-22**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	2,2%	17,6%	**2,0**	0,0	80,2%	-0,01	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-23**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	2,9%	18,3%	**2,0**	0,0	78,8%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-23**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	3,1%	17,9%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,09	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-113**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	**3,0**	0,0	78,9%	-0,03	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-113**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	**2,0**	0,0	78,8%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-114**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	2,0%	18,2%	**2,0**	0,0	79,8%	-0,02	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-114**	**B**	28/01/2019	**7,4%**	**18,5%**	1,8%	17,1%	**2,0**	0,0	73,7%	**-1,15**	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-115**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,0%	**2,0**	0,0	79,9%	**-1,26**	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-115**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	2,5%	18,9%	**2,0**	0,0	78,6%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-11**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,7%	19,4%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-11**	**B**	28/01/2019	**5,3%**	**13,8%**	5,8%	13,3%	**1,0**	0,0	75,6%	**-0,36**	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-12**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	2,6%	18,4%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,03	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-12**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	3,4%	16,9%	**2,0**	0,0	79,7%	-0,02	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-13**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,6%	**2,0**	0,0	78,6%	-0,08	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-13**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,8%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-14**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,4%	19,4%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-14**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	5,9%	12,4%	**2,0**	0,0	81,7%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-15**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	3,5%	17,1%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-15**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,2%	20,5%	**2,0**	0,0	78,3%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-19**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	2,4%	18,2%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-19**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,6%	20,1%	**2,0**	0,0	78,3%	-0,01	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-21**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	4,6%	17,3%	**2,0**	0,0	78,1%	-0,02	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-21**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	2,7%	18,8%	**2,0**	0,0	78,5%	0,00	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-24**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	2,9%	17,3%	**2,0**	0,0	79,8%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-24**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	2,4%	18,5%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,06	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.`	Pico CH_4 (%Vol.`	CO_2 (%Vol.`	O_2 (%Vol.`	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.`	Pressão (mbar)	OBS.
I-3 Auditórios	**PMG-25**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	3,9%	15,3%	**2,0**	0,0	80,8%	0,02	
I-3 Auditórios	**PMG-25**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,7%	20,0%	**2,0**	0,0	78,3%	-0,07	
I-3 Auditórios	**PMG-26**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	7,9%	15,3%	**2,0**	0,0	76,8%	-0,08	
I-3 Auditórios	**PMG-26**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	2,1%	18,9%	**2,0**	0,0	79,0%	**-1,69**	**A**
I-3 Auditórios	**PMG-27**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,6%	20,3%	**2,0**	0,0	78,1%	-0,03	
I-3 Auditórios	**PMG-27**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	8,9%	11,9%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,02	
I-3 Auditórios	**PMG-28**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	2,4%	18,3%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,04	
I-3 Auditórios	**PMG-28**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	9,3%	14,4%	**1,0**	0,0	76,3%	-0,07	
I-3 Auditórios	**PMG-29**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	2,1%	20,4%	**1,0**	0,0	77,5%	-0,04	
I-3 Auditórios	**PMG-29**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,5%	19,7%	**2,0**	0,0	78,8%	0,00	
I-3 Auditórios	**PMG-44**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	4,8%	15,8%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,03	
I-3 Auditórios	**PMG-44**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	3,4%	16,6%	**2,0**	0,0	80,0%	-0,08	
I-3 Auditórios	**PMG-45**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,3%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,13	
I-3 Auditórios	**PMG-45**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,6%	**2,0**	0,0	78,4%	**-11,07**	**A**
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	2,7%	17,1%	**2,0**	0,0	80,2%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	5,8%	16,4%	**2,0**	0,0	77,8%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,0%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,17	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	2,2%	16,5%	**2,0**	0,0	81,3%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	2,4%	17,6%	**2,0**	0,0	80,0%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	3,1%	18,4%	**2,0**	0,0	78,5%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	6,5%	16,1%	**2,0**	0,0	77,4%	-0,01	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,5%	19,5%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	3,2%	17,7%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,01	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	2,3%	18,1%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,5%	20,1%	**2,0**	0,0	78,4%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,4%	18,7%	**2,0**	0,0	79,9%	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	9,0%	14,0%	**2,0**	0,0	77,0%	0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,6%	19,8%	**2,0**	0,0	78,6%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	2,1%	16,8%	**2,0**	0,0	81,1%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,5%	18,6%	**2,0**	0,0	79,9%	-0,01	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	19,5%	**3,0**	0,0	80,0%	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	9,4%	14,9%	**2,0**	0,0	75,7%	-0,07	
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,3%	**2,0**	0,0	79,8%	0,01	
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,4%	**2,0**	0,0	79,9%	0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,4%	**2,0**	0,0	78,6%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,9%	17,2%	**2,0**	0,0	80,9%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	2,2%	18,6%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	2,3%	18,6%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,3%	20,2%	**2,0**	0,0	78,5%	-0,06	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Edifício I-4	**PMG-63**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	**1,0**	**1,0**	79,1%	-0,10	
Edifício I-4	**PMG-63**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,10	
Edifício I-4	**PMG-64**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	0,0	0,0	79,4%	-0,07	
Edifício I-4	**PMG-64**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	**1,0**	0,0	79,3%	**-0,90**	
Edifício I-4	**PMG-65**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	19,5%	**1,0**	0,0	80,0%	-0,07	
Edifício I-4	**PMG-65**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	0,0	0,0	79,5%	**-0,21**	
Edifício I-4	**PMG-66**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,1%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,02	
Edifício I-4	**PMG-66**	**B**	28/01/2019	**2,7%**	**2,7%**	1,0%	19,1%	**1,0**	0,0	77,2%	-0,08	
Edifício I-4	**PMG-67**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,1%	**1,0**	0,0	79,7%	0,00	
Edifício I-4	**PMG-67**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	19,5%	**2,0**	0,0	80,1%	-0,13	
Edifício I-4	**PMG-68**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,3%	**2,0**	0,0	79,5%	-0,08	
Edifício I-4	**PMG-68**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	**1,0**	0,0	79,6%	**-0,22**	**A**
Edifício I-4	**PMG-69**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,06	
Edifício I-4	**PMG-69**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,06	
Edifício I-4	**PMG-77**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,09	
Edifício I-4	**PMG-77**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,1%	20,2%	**2,0**	0,0	79,7%	-0,12	
Edifício I-4	**PMG-78**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	**2,0**	0,0	79,5%	-0,03	
Edifício I-4	**PMG-78**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,1%	**2,0**	0,0	79,7%	-0,16	
Edifício I-4	**PMG-79**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	**1,0**	0,0	79,6%	-0,04	
Edifício I-4	**PMG-79**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	**2,0**	0,0	79,5%	-0,03	
Edifício I-4	**PMG-80**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,07	
Edifício I-4	**PMG-80**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,3%	**2,0**	0,0	79,5%	-0,07	
Edifício I-4	**PMG-81**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,04	
Edifício I-4	**PMG-81**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,1%	**2,0**	0,0	79,7%	-0,06	**A**
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,01	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**B**	28/01/2019	**2,2%**	**2,2%**	8,5%	10,0%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,6%	**2,0**	0,0	79,2%	0,01	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,6%	18,4%	**2,0**	0,0	80,0%	0,01	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**B**	28/01/2019	**1,8%**	**1,8%**	11,9%	18,1%	**2,0**	0,0	68,2%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,4%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,8%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,01	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,9%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,01	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,9%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,1%	**1,0**	0,0	79,7%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**B**	28/01/2019	0,3%	0,8%	1,4%	18,8%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,10	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,2%	**2,0**	0,0	80,1%	-0,01	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**B**	28/01/2019	**4,4%**	**4,4%**	9,3%	5,0%	**2,0**	0,0	81,3%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,8%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,8%	**2,0**	0,0	79,3%	**-0,24**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	19,9%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,0%	**2,0**	0,0	80,3%	**-0,24**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	3,2%	18,9%	**2,0**	0,0	77,9%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,4%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,2%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,12	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	4,1%	15,5%	**2,0**	0,0	80,4%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	2,8%	19,3%	**2,0**	0,0	77,9%	-0,11	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	19,7%	**2,0**	0,0	79,8%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**B**	28/01/2019	**2,9%**	**2,9%**	2,4%	15,9%	**2,0**	0,0	78,8%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,02	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	19,6%	**2,0**	0,0	79,9%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,0%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**B**	28/01/2019	**1,3%**	**1,3%**	9,0%	9,5%	**1,0**	0,0	80,2%	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,0%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**B**	28/01/2019	**19,2%**	**19,2%**	6,2%	7,9%	**2,0**	0,0	66,7%	**-0,61**	**E**

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0,0	**1,0**	78,8%	-0,07	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	0,0	**1,0**	78,8%	**-0,21**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	0,0	0,0	78,8%	-0,09	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,04	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	0,0	0,0	79,1%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	0,0	0,0	79,3%	-0,09	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,03	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,5%	**1,0**	0,0	79,8%	-0,09	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**B**	28/01/2019	**12,5%**	**12,5%**	1,9%	16,2%	**1,0**	0,0	69,4%	-0,08	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	0,0	0,0	79,3%	-0,08	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	**2,0**	0,0	79,2%	**-0,25**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,7%	18,9%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,2%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,6%	**2,0**	0,0	79,5%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,03	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,07	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,07	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	**2,0**	0,0	79,3%	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	**2,0**	0,0	79,5%	-0,07	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,9%	17,0%	**2,0**	0,0	81,1%	-0,04	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	3,5%	17,2%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	3,5%	16,2%	**1,0**	0,0	80,3%	-0,14	
Enfermaria	**PMG-70**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,04	
Enfermaria	**PMG-70**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	19,9%	**2,0**	0,0	79,8%	-0,16	
Enfermaria	**PMG-71**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,02	
Enfermaria	**PMG-71**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	15,6%	**2,0**	0,0	83,6%	**-0,41**	
Enfermaria	**PMG-72**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,05	
Enfermaria	**PMG-72**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,07	
Enfermaria	**PMG-73**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	**2,0**	0,0	79,2%	0,00	
Enfermaria	**PMG-73**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	**2,0**	0,0	79,5%	-0,04	
Enfermaria	**PMG-74**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,4%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,04	
Enfermaria	**PMG-74**	**B**	28/01/2019	0,9%	0,9%	0,8%	17,4%	**2,0**	0,0	80,9%	**-0,35**	**A**
Enfermaria	**PMG-75**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,04	
Enfermaria	**PMG-75**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,04	
Enfermaria	**PMG-76**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	16,1%	**2,0**	0,0	83,3%	-0,01	
Enfermaria	**PMG-76**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	17,4%	**1,0**	0,0	82,2%	-0,01	
CAT	**PMG-82**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	6,0%	17,9%	**2,0**	0,0	76,1%	-0,02	
CAT	**PMG-82**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	7,3%	13,6%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,03	
CAT	**PMG-83**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	7,1%	14,8%	**2,0**	0,0	78,1%	-0,07	
CAT	**PMG-83**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	6,0%	16,0%	**2,0**	0,0	78,0%	-0,06	
CAT	**PMG-94**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,3%	17,7%	**2,0**	0,0	81,0%	-0,06	
CAT	**PMG-94**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,2%	20,0%	**2,0**	0,0	78,8%	-0,15	
CAT	**PMG-95**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	5,2%	15,9%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,04	
CAT	**PMG-95**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	4,4%	17,0%	**2,0**	0,0	78,6%	-0,13	
CAT	**PMG-96**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	2,0%	18,3%	**2,0**	0,0	79,7%	-0,04	
CAT	**PMG-96**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,1%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,05	
CAT	**PMG-97**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,05	
CAT	**PMG-97**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	4,0%	18,4%	**2,0**	0,0	77,6%	-0,09	
CAT	**PMG-98**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	4,1%	15,5%	**2,0**	0,0	80,4%	-0,07	
CAT	**PMG-98**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,6%	19,6%	**2,0**	0,0	78,8%	-0,03	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Incubadora	**PMG-88**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,8%	19,4%	**2,0**	0,0	78,8%	-0,06	
Incubadora	**PMG-88**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,8%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,01	
Incubadora	**PMG-89**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,9%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,05	
Incubadora	**PMG-89**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,03	
Incubadora	**PMG-90**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,8%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,05	
Incubadora	**PMG-90**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,03	
Incubadora	**PMG-91**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,9%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,04	
Incubadora	**PMG-91**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,05	
Incubadora	**PMG-92**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,5%	19,0%	**2,0**	0,0	79,5%	0,00	
Incubadora	**PMG-92**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,8%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,03	
Incubadora	**PMG-93**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,8%	18,7%	**2,0**	0,0	79,5%	-0,05	
Incubadora	**PMG-93**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,1%	20,1%	**2,0**	0,0	78,8%	-0,05	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-102**		28/01/2019	0,0%	0,0%	1,1%	17,4%	**2,0**	0,0	81,5%	-0,08	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-103**		28/01/2019	0,0%	0,0%	3,0%	18,6%	**1,0**	0,0	78,4%	-0,05	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-104**		28/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,2%	**2,0**	0,0	80,1%	-0,09	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-105**		28/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,1%	**1,0**	0,0	80,2%	-0,08	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-106**		28/01/2019	0,0%	0,0%	0,8%	18,9%	**2,0**	0,0	80,3%	-0,05	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-107**		28/01/2019	0,0%	0,0%	1,1%	18,6%	**1,0**	0,0	80,3%	-0,08	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-108**		28/01/2019	0,0%	0,0%	1,9%	17,4%	**2,0**	0,0	80,7%	-0,04	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109 A**		28/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	19,6%	**2,0**	0,0	80,0%	-0,13	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109 B**		28/01/2019	0,0%	0,0%	1,7%	18,0%	**1,0**	0,0	80,3%	-0,04	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110 A**		28/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	19,4%	**2,0**	0,0	80,1%	-0,04	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110 B**		28/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	19,5%	**1,0**	0,0	80,1%	-0,06	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111 A**		28/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,5%	**2,0**	0,0	79,8%	-0,04	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111 B**		28/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,2%	**2,0**	0,0	80,2%	-0,05	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-112**		28/01/2019	0,0%	0,0%	3,2%	15,7%	**2,0**	0,0	81,1%	-0,04	
Guarda Universitário	**PMG-116**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0,0	0,0	79,2%	**-0,29**	**A**
Guarda Universitário	**PMG-116**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0,0	0,0	79,2%	-0,13	
Guarda Universitário	**PMG-117**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0,0	0,0	79,4%	**-0,27**	**A**
Guarda Universitário	**PMG-117**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	0,0	0,0	79,6%	-0,14	
Guarda Universitário	**PMG-118**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,3%	0,0	0,0	79,5%	-0,11	
Guarda Universitário	**PMG-118**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	0,0	0,0	79,3%	**-0,29**	
Portaria P3	**PMG-119**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,4%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,05	
Portaria P3	**PMG-119**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,6%	**2,0**	0,0	79,7%	**-0,37**	**A**
Portaria P3	**PMG-119**	**C**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	19,7%	**2,0**	0,0	79,8%	**-7,33**	**A**
Portaria P3	**PMG-120**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	19,7%	**2,0**	0,0	80,0%	-0,02	
Portaria P3	**PMG-120**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,2%	19,7%	**2,0**	0,0	80,1%	-0,08	
Portaria P3	**PMG-120**	**C**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	19,7%	**2,0**	0,0	80,0%	**-0,99**	**A**
Transportes	**PMG-121**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,5%	19,9%	0,0	0,0	79,6%	-0,08	
Transportes	**PMG-121**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	19,9%	**1,0**	0,0	79,7%	-0,11	
Transportes	**PMG-122**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,0%	0,0	0,0	79,7%	-0,06	
Transportes	**PMG-122**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,1%	0,0	0,0	79,6%	**-2,19**	**A**
Transportes	**PMG-123**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,4%	0,0	0,0	79,9%	-0,17	
Transportes	**PMG-123**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,3%	0,0	0,0	80,0%	**-18,00**	**A**
Transportes	**PMG-124**	**A**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,3%	**1,0**	0,0	80,0%	-0,06	
Transportes	**PMG-124**	**B**	28/01/2019	0,0%	0,0%	0,4%	19,8%	**1,0**	0,0	79,8%	-0,10	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-16**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	5,7%	15,5%	0,0	0,0	78,8%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-16**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	6,3%	15,7%	0,0	0,0	78,0%	-0,12	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-17**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	8,5%	13,1%	0,0	0,0	78,4%	-0,08	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-17**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	5,4%	16,2%	0,0	0,0	78,4%	-0,11	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-18**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,2%	18,2%	0,0	0,0	80,6%	-0,11	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-18**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	4,3%	19,6%	0,0	0,0	76,1%	-0,08	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-20**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	2,2%	18,8%	0,0	0,0	79,0%	-0,09	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-20**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,3%	20,0%	0,0	0,0	78,7%	-0,09	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-22**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	0,0	0,0	79,1%	-0,09	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-22**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0,0	0,0	79,2%	-0,08	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-23**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	4,9%	16,2%	0,0	0,0	78,9%	-0,14	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-23**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	2,7%	19,1%	0,0	0,0	78,2%	-0,09	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-113**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,3%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-113**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,10	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-114**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,0%	0,0	0,0	79,8%	-0,11	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-114**	**B**	04/02/2019	**22,6%**	**22,6%**	3,6%	12,2%	**1,0**	0,0	61,6%	**-1,94**	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-115**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	2,2%	17,9%	0,0	0,0	79,9%	**-2,23**	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-115**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	2,0%	17,8%	**1,0**	0,0	80,2%	**-0,47**	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-11**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,7%	19,1%	0,0	0,0	79,2%	-0,11	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-11**	**B**	04/02/2019	**15,2%**	**15,2%**	12,7%	6,3%	0,0	0,0	65,8%	**-1,09**	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-12**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	3,1%	19,8%	0,0	0,0	77,1%	-0,11	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-12**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	2,2%	19,3%	0,0	0,0	78,5%	-0,15	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-13**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,4%	0,0	0,0	78,9%	-0,08	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-13**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	2,9%	17,5%	0,0	0,0	79,6%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-14**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,4%	0,0	0,0	79,4%	-0,13	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-14**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	5,3%	14,9%	0,0	0,0	79,8%	-0,16	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-15**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,4%	18,1%	0,0	0,0	80,5%	-0,14	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-15**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,4%	0,0	0,0	78,8%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-19**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	2,6%	18,4%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-19**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,4%	19,9%	0,0	0,0	78,7%	-0,11	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-21**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	6,7%	12,7%	0,0	0,0	80,6%	-0,09	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-21**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	3,9%	17,3%	0,0	0,0	78,8%	-0,09	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-24**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	3,7%	17,0%	0,0	0,0	79,3%	-0,09	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-24**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	2,9%	18,7%	0,0	0,0	78,4%	-0,06	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
I-3 Auditórios	**PMG-25**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	9,1%	8,9%	**1,0**	0,0	82,0%	-0,10	
I-3 Auditórios	**PMG-25**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	5,1%	16,0%	0,0	0,0	78,9%	-0,08	
I-3 Auditórios	**PMG-26**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	2,8%	19,1%	0,0	0,0	78,1%	-0,07	
I-3 Auditórios	**PMG-26**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	2,9%	18,0%	0,0	0,0	79,1%	-0,06	
I-3 Auditórios	**PMG-27**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	4,0%	17,3%	0,0	0,0	78,7%	-0,07	
I-3 Auditórios	**PMG-27**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	6,1%	13,5%	**1,0**	0,0	80,4%	-0,04	
I-3 Auditórios	**PMG-28**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0,0	0,0	78,9%	-0,09	
I-3 Auditórios	**PMG-28**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	3,1%	15,2%	0,0	0,0	81,7%	-0,10	
I-3 Auditórios	**PMG-29**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	2,0%	17,4%	0,0	0,0	80,6%	-0,05	
I-3 Auditórios	**PMG-29**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	8,6%	18,6%	0,0	0,0	72,8%	-0,08	
I-3 Auditórios	**PMG-44**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,1%	0,0	0,0	78,9%	-0,04	
I-3 Auditórios	**PMG-44**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,6%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,05	
I-3 Auditórios	**PMG-45**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	**1,0**	0,0	79,0%	**-2,63**	**A**
I-3 Auditórios	**PMG-45**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,1%	18,9%	0,0	0,0	80,0%	**-13,02**	**A**
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,4%	18,1%	**1,0**	0,0	80,5%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	5,7%	18,0%	**1,0**	0,0	76,3%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,08	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,7%	**1,0**	0,0	79,6%	**-0,28**	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	2,7%	14,3%	**1,0**	0,0	83,0%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	2,8%	18,0%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	3,0%	17,8%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	9,9%	17,1%	**1,0**	0,0	73,0%	-0,09	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,4%	19,1%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,08	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	3,7%	19,3%	0,0	0,0	77,0%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,4%	19,2%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,4%	19,2%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,01	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,5%	19,5%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,7%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	2,1%	19,1%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,07	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	2,3%	18,9%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	11,0%	9,4%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	3,0%	18,4%	**1,0**	0,0	78,6%	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	5,3%	13,6%	**1,0**	0,0	81,1%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	2,3%	17,8%	**1,0**	0,0	79,9%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	3,6%	19,3%	**1,0**	0,0	77,1%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	2,3%	19,4%	**1,0**	0,0	78,3%	-0,10	
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	3,3%	17,6%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,08	
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	2,7%	17,4%	**1,0**	0,0	79,9%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	2,5%	18,4%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,1%	20,2%	**1,0**	0,0	78,7%	**-0,32**	
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,8%	18,8%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	3,0%	18,3%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,08	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Edifício I-4	**PMG-63**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,05	
Edifício I-4	**PMG-63**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	**1,0**	0,0	79,1%	**-1,55**	
Edifício I-4	**PMG-64**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,08	
Edifício I-4	**PMG-64**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0,0	0,0	79,1%	**-11,78**	
Edifício I-4	**PMG-65**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,07	
Edifício I-4	**PMG-65**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,06	
Edifício I-4	**PMG-66**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,07	
Edifício I-4	**PMG-66**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	**1,0**	0,0	79,5%	**-0,88**	
Edifício I-4	**PMG-67**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,1%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,06	
Edifício I-4	**PMG-67**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	**1,0**	0,0	79,2%	**-0,78**	
Edifício I-4	**PMG-68**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,1%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,04	
Edifício I-4	**PMG-68**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	**1,0**	0,0	79,0%	**-4,36**	
Edifício I-4	**PMG-69**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,9%	**2,0**	0,0	79,5%	-0,06	
Edifício I-4	**PMG-69**	**B**	04/02/2019	0,5%	0,5%	1,5%	15,5%	**1,0**	0,0	82,5%	**-0,34**	
Edifício I-4	**PMG-77**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	19,8%	**1,0**	0,0	79,7%	-0,10	
Edifício I-4	**PMG-77**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	**1,0**	0,0	79,1%	**-0,29**	
Edifício I-4	**PMG-78**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,08	
Edifício I-4	**PMG-78**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	**1,0**	0,0	79,1%	**-0,37**	
Edifício I-4	**PMG-79**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,03	
Edifício I-4	**PMG-79**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,12	
Edifício I-4	**PMG-80**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,5%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,10	
Edifício I-4	**PMG-80**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	**1,0**	0,0	79,3%	**-0,34**	
Edifício I-4	**PMG-81**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,07	
Edifício I-4	**PMG-81**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	**1,0**	0,0	79,1%	**-0,41**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,6%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**B**	04/02/2019	**1,5%**	**1,5%**	6,9%	17,2%	**1,0**	0,0	74,4%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,6%	**1,0**	0,0	78,4%	-0,02	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,1%	20,2%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	12,7%	5,3%	**1,0**	0,0	82,0%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**B**	04/02/2019	**1,3%**	**1,3%**	4,1%	17,4%	**2,0**	0,0	77,2%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	5,1%	15,5%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	11,5%	11,9%	**1,0**	0,0	76,6%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	8,6%	13,1%	**1,0**	0,0	78,3%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,8%	18,9%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,9%	19,3%	**1,0**	0,0	78,8%	**-0,67**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,7%	**1,0**	0,0	79,6%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,7%	**1,0**	0,0	78,5%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,5%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**B**	04/02/2019	**3,6%**	**3,6%**	10,2%	4,7%	**1,0**	0,0	81,5%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,9%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	**1,0**	0,0	79,1%	**-0,24**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,11	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,14	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,5%	**1,0**	0,0	78,5%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	7,3%	17,6%	**1,0**	0,0	75,1%	-0,10	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	2,2%	17,0%	**1,0**	0,0	80,8%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,3%	20,3%	**1,0**	0,0	78,4%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,2%	20,2%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,18	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	2,4%	15,7%	**1,0**	0,0	81,9%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	2,4%	14,8%	**1,0**	0,0	82,8%	**-0,27**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	3,3%	17,3%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**B**	04/02/2019	**1,2%**	**1,2%**	10,6%	8,2%	**1,0**	0,0	80,0%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**B**	04/02/2019	**9,8%**	**19,3%**	3,5%	14,8%	**1,0**	0,0	71,9%	**-0,43**	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	**2,0**	0,0	78,8%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	**2,0**	0,0	78,7%	**-3,13**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	**2,0**	0,0	78,7%	-0,10	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,03	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	**2,0**	0,0	79,0%	**-1,05**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,5%	**2,0**	0,0	78,9%	**-0,56**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	**2,0**	0,0	78,8%	**-0,40**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	**2,0**	0,0	78,7%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,07	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**B**	04/02/2019	**30,8%**	**30,8%**	3,6%	16,1%	**2,0**	0,0	49,5%	**0,33**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	**2,0**	0,0	78,8%	-0,07	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,13	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	**2,0**	0,0	78,8%	-0,09	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,13	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,07	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**B**	04/02/2019	0,3%	0,3%	0,9%	20,4%	**2,0**	0,0	78,4%	-0,13	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,02	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,2%	18,3%	**2,0**	0,0	80,5%	**-0,30**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,5%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,04	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,15	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,04	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,08	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,04	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,1%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,05	
Enfermaria	**PMG-70**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,03	
Enfermaria	**PMG-70**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	**1,0**	0,0	79,0%	**-9,57**	
Enfermaria	**PMG-71**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	**1,0**	0,0	78,9%	**-14,33**	
Enfermaria	**PMG-71**	**B**	04/02/2019	0,3%	0,3%	0,9%	13,0%	**1,0**	0,0	85,8%	**-0,62**	
Enfermaria	**PMG-72**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,10	
Enfermaria	**PMG-72**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,07	
Enfermaria	**PMG-73**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,07	
Enfermaria	**PMG-73**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	**1,0**	0,0	78,9%	**-0,54**	
Enfermaria	**PMG-74**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,7%	18,8%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,04	
Enfermaria	**PMG-74**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,6%	**1,0**	0,0	79,2%	**-0,44**	
Enfermaria	**PMG-75**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,04	
Enfermaria	**PMG-75**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,5%	19,4%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,06	
Enfermaria	**PMG-76**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,3%	20,2%	**1,0**	0,0	78,5%	-0,02	
Enfermaria	**PMG-76**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,4%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,13	
CAT	**PMG-82**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	9,4%	10,2%	0,0	0,0	80,4%	-0,09	
CAT	**PMG-82**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	8,8%	14,1%	0,0	0,0	77,1%	-0,11	
CAT	**PMG-83**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	7,4%	14,8%	**1,0**	0,0	77,8%	-0,09	
CAT	**PMG-83**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	9,0%	11,7%	0,0	0,0	79,3%	0,00	
CAT	**PMG-94**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,09	
CAT	**PMG-94**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	8,5%	18,8%	0,0	0,0	72,7%	-0,09	
CAT	**PMG-95**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	16,1%	6,9%	0,0	0,0	77,0%	-0,08	
CAT	**PMG-95**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	10,4%	15,0%	**1,0**	0,0	74,6%	**-0,37**	
CAT	**PMG-96**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	2,7%	17,1%	**1,0**	0,0	80,2%	-0,09	
CAT	**PMG-96**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	3,2%	18,1%	0,0	0,0	78,7%	**-0,26**	
CAT	**PMG-97**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	4,2%	16,6%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,08	
CAT	**PMG-97**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,7%	19,6%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,09	
CAT	**PMG-98**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	2,1%	19,9%	0,0	0,0	78,0%	0,02	
CAT	**PMG-98**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,7%	19,3%	**1,0**	0,0	79,0%	**-0,30**	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Incubadora	**PMG-88**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,01	
Incubadora	**PMG-88**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,06	
Incubadora	**PMG-89**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,11	
Incubadora	**PMG-89**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,07	
Incubadora	**PMG-90**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,04	
Incubadora	**PMG-90**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,07	
Incubadora	**PMG-91**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,7%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,06	
Incubadora	**PMG-91**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	2,4%	18,4%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,05	
Incubadora	**PMG-92**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	2,2%	18,2%	**1,0**	0,0	79,6%	-0,06	
Incubadora	**PMG-92**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,1%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,06	
Incubadora	**PMG-93**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,2%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,02	
Incubadora	**PMG-93**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,03	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-102**		04/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	-0,09	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-103**		04/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,4%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,09	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-104**		04/02/2019	0,0%	0,0%	1,1%	18,6%	0,0	0,0	80,3%	-0,08	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-105**		04/02/2019	0,0%	0,0%	3,2%	19,1%	0,0	0,0	77,7%	-0,09	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-106**		04/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,1%	0,0	0,0	79,1%	-0,06	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-107**		04/02/2019	0,0%	0,0%	1,2%	18,5%	0,0	0,0	80,3%	-0,03	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-108**		04/02/2019	0,0%	0,0%	1,9%	18,4%	0,0	0,0	79,7%	-0,06	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109 A**		04/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,09	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109 B**		04/02/2019	0,0%	0,0%	1,8%	19,4%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,11	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110 A**		04/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0,0	0,0	79,2%	-0,09	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110 B**		04/02/2019	0,0%	0,0%	4,9%	18,8%	0,0	0,0	76,3%	**-1,63**	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111 A**		04/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,05	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111 B**		04/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,06	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-112**		04/02/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,2%	0,0	0,0	79,6%	-0,10	
Guarda Universitário	**PMG-116**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	**2,0**	0,0	79,3%	**-0,36**	
Guarda Universitário	**PMG-116**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	**2,0**	0,0	79,3%	**-0,54**	
Guarda Universitário	**PMG-117**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	**1,0**	0,0	79,3%	**-0,23**	
Guarda Universitário	**PMG-117**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	**1,0**	0,0	79,2%	**-12,21**	
Guarda Universitário	**PMG-118**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,3%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,13	
Guarda Universitário	**PMG-118**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	**2,0**	0,0	79,4%	**-1,12**	
Portaria P3	**PMG-119**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0,0	0,0	79,4%	-0,06	
Portaria P3	**PMG-119**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	0,0	0,0	79,1%	**-0,40**	
Portaria P3	**PMG-119**	**C**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0,0	0,0	79,2%	**-0,49**	
Portaria P3	**PMG-120**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	0,0	0,0	78,8%	-0,13	
Portaria P3	**PMG-120**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	0,0	0,0	79,0%	-0,09	
Portaria P3	**PMG-120**	**C**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0,0	0,0	79,0%	-0,15	
Transportes	**PMG-121**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,5%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,12	
Transportes	**PMG-121**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,18	
Transportes	**PMG-122**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,07	
Transportes	**PMG-122**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	**2,0**	0,0	79,2%	**-0,83**	
Transportes	**PMG-123**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,04	
Transportes	**PMG-123**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	**1,0**	0,0	78,9%	**-17,05**	
Transportes	**PMG-124**	**A**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,09	
Transportes	**PMG-124**	**B**	04/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	**2,0**	0,0	79,3%	**-15,76**	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-16**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	5,8%	15,1%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-16**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	8,3%	12,7%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-17**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	6,7%	14,6%	**2,0**	0,0	78,7%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-17**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	4,3%	16,7%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,02	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-18**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	0,0	0,0	78,7%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-18**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,17	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-20**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,7%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-20**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,4%	**1,0**	0,0	79,7%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-22**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,5%	19,4%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-22**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	5,3%	16,2%	**2,0**	0,0	78,5%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-23**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,4%	18,5%	**2,0**	0,0	80,1%	-0,02	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-23**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,6%	19,4%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-113**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-113**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,9%	19,0%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-114**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,5%	**2,0**	0,0	79,5%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-114**	**B**	11/02/2019	**39,9%**	**66,7%**	5,8%	10,5%	**2,0**	0,0	43,8%	**-3,03**	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-115**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,0%	18,3%	**2,0**	0,0	79,7%	**-2,31**	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-115**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	3,5%	17,0%	**2,0**	0,0	79,5%	**-0,54**	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-11**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,8%	19,0%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,01	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-11**	**B**	11/02/2019	**7,8%**	**9,2%**	6,8%	12,2%	**1,0**	0,0	73,2%	**-0,52**	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-12**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	5,0%	14,9%	**2,0**	0,0	80,1%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-12**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,1%	20,3%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,03	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-13**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	3,2%	18,7%	**2,0**	0,0	78,1%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-13**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	4,1%	16,5%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-14**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	3,4%	17,4%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,08	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-14**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	6,0%	12,8%	**2,0**	0,0	81,2%	-0,09	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-15**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,3%	18,3%	**2,0**	0,0	80,4%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-15**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,1%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,11	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-19**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,0%	17,4%	**2,0**	0,0	80,6%	-0,03	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-19**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,7%	19,2%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,13	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-21**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	6,4%	13,0%	**2,0**	0,0	80,6%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-21**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	3,7%	17,3%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-24**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	3,2%	17,7%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,03	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-24**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,1%	18,7%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,03	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.`	Pico CH_4 (%Vol.`	CO_2 (%Vol.`	O_2 (%Vol.`	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.`	Pressão (mbar)	OBS.
I-3 Auditórios	**PMG-25**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,8%	17,5%	**2,0**	0,0	79,7%	-0,02	
I-3 Auditórios	**PMG-25**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,8%	16,8%	**1,0**	0,0	80,4%	-0,02	
I-3 Auditórios	**PMG-26**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,6%	15,4%	**2,0**	0,0	82,0%	-0,01	
I-3 Auditórios	**PMG-26**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	3,0%	16,9%	**2,0**	0,0	80,1%	-0,07	
I-3 Auditórios	**PMG-27**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	3,6%	15,6%	**2,0**	0,0	80,8%	-0,04	
I-3 Auditórios	**PMG-27**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	5,7%	12,5%	**2,0**	0,0	81,8%	-0,07	
I-3 Auditórios	**PMG-28**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	4,0%	15,7%	**2,0**	0,0	80,3%	0,01	
I-3 Auditórios	**PMG-28**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	7,4%	10,5%	**2,0**	0,0	82,1%	-0,13	
I-3 Auditórios	**PMG-29**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	3,0%	15,4%	**2,0**	0,0	81,6%	0,01	
I-3 Auditórios	**PMG-29**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,8%	18,1%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,05	
I-3 Auditórios	**PMG-44**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,7%	18,0%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,04	
I-3 Auditórios	**PMG-44**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,5%	18,0%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,02	
I-3 Auditórios	**PMG-45**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,3%	18,5%	**1,0**	0,0	79,2%	**-1,10**	
I-3 Auditórios	**PMG-45**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,4%	18,4%	**2,0**	0,0	79,2%	**-2,15**	**A**
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,9%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,07	
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	6,4%	14,1%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,11	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,3%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,1%	18,5%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,07	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,2%	18,7%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,9%	0,0	0,0	79,1%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	8,6%	12,3%	0,0	0,0	79,1%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,6%	19,5%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,08	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	3,1%	18,4%	0,0	0,0	78,5%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,4%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,3%	18,9%	0,0	0,0	78,8%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,1%	18,7%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,2%	20,1%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,4%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,1%	19,2%	0,0	0,0	78,7%	-0,08	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,3%	18,6%	**1,0**	0,0	79,1%	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,6%	19,7%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,08	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	**1,0**	**1,0**	78,8%	-0,08	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	12,3%	8,3%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,08	
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,5%	19,9%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,9%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	7,3%	12,9%	**1,0**	0,0	79,8%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	6,8%	13,7%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,09	
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	5,7%	14,9%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	8,9%	10,6%	**2,0**	0,0	80,5%	-0,07	
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,1%	18,5%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,1%	18,8%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,04	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Edifício I-4	**PMG-63**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,2%	17,3%	**1,0**	0,0	80,5%	-0,19	
Edifício I-4	**PMG-63**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,3%	**1,0**	0,0	78,8%	**-0,22**	
Edifício I-4	**PMG-64**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,06	
Edifício I-4	**PMG-64**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,07	
Edifício I-4	**PMG-65**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,06	
Edifício I-4	**PMG-65**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	**1,0**	0,0	79,2%	**-0,97**	
Edifício I-4	**PMG-66**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,02	
Edifício I-4	**PMG-66**	**B**	11/02/2019	**16,2%**	**39,8%**	3,6%	19,7%	**1,0**	0,0	60,5%	-0,05	
Edifício I-4	**PMG-67**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	**2,0**	0,0	79,2%	0,00	
Edifício I-4	**PMG-67**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,03	
Edifício I-4	**PMG-68**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,2%	**1,0**	0,0	79,8%	-0,03	
Edifício I-4	**PMG-68**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,13	
Edifício I-4	**PMG-69**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,03	
Edifício I-4	**PMG-69**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	**2,0**	0,0	79,2%	**-0,30**	
Edifício I-4	**PMG-77**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,01	
Edifício I-4	**PMG-77**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,17	
Edifício I-4	**PMG-78**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,02	
Edifício I-4	**PMG-78**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	**1,0**	0,0	79,2%	**-0,22**	
Edifício I-4	**PMG-79**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,02	
Edifício I-4	**PMG-79**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,08	
Edifício I-4	**PMG-80**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	**1,0**	0,0	79,0%	0,02	
Edifício I-4	**PMG-80**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,02	
Edifício I-4	**PMG-81**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,03	
Edifício I-4	**PMG-81**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,2%	0,0	0,0	78,8%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**B**	11/02/2019	0,8%	0,8%	11,0%	12,6%	0,0	0,0	75,6%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,2%	20,5%	0,0	0,0	78,3%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,6%	19,4%	0,0	0,0	79,0%	-0,14	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	3,0%	12,2%	0,0	0,0	84,8%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**B**	11/02/2019	**13,6%**	**13,6%**	6,7%	12,7%	0,0	0,0	67,0%	**-2,33**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	4,8%	15,7%	0,0	0,0	79,5%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	11,4%	10,1%	0,0	0,0	78,5%	-0,14	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,9%	0,0	0,0	78,6%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	7,1%	18,4%	0,0	0,0	74,5%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,3%	18,8%	0,0	0,0	78,9%	-0,11	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,4%	19,0%	0,0	0,0	78,6%	**-5,56**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,5%	0,0	0,0	79,6%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,5%	0,0	0,0	78,6%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,4%	0,0	0,0	78,8%	-0,10	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**B**	11/02/2019	**2,0%**	**2,0%**	9,5%	6,3%	0,0	0,0	82,2%	-0,14	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,6%	0,0	0,0	78,5%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,1%	20,3%	0,0	0,0	78,6%	**-0,27**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,3%	0,0	0,0	78,7%	-0,10	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**B**	11/02/2019	0,1%	0,1%	1,1%	20,5%	0,0	0,0	78,3%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,4%	17,6%	0,0	0,0	81,0%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	4,2%	19,5%	0,0	0,0	76,3%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,5%	16,5%	**1,0**	0,0	81,0%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	6,5%	18,7%	**1,0**	0,0	74,8%	-0,16	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,0%	18,0%	**1,0**	0,0	80,0%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,8%	20,4%	0,0	0,0	77,8%	**-0,96**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,4%	0,0	0,0	78,7%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,7%	0,0	0,0	78,7%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,4%	0,0	0,0	78,9%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	4,0%	17,0%	0,0	0,0	79,0%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	4,0%	17,4%	0,0	0,0	78,6%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**B**	11/02/2019	0,7%	0,7%	12,5%	1,2%	0,0	0,0	85,6%	-0,10	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,7%	0,0	0,0	79,6%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**B**	11/02/2019	**10,7%**	**32,4%**	4,1%	12,9%	0,0	0,0	72,3%	**-1,92**	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	0,0	0,0	78,8%	-0,08	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	0,0	0,0	78,7%	**-6,04**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0,0	0,0	78,9%	-0,07	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0,0	0,0	78,8%	-0,10	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0,0	0,0	79,2%	-0,08	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,9%	0,0	0,0	79,5%	**-0,26**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	0,0	0,0	79,3%	-0,09	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0,0	0,0	79,1%	-0,13	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	21,0%	0,0	0,0	78,5%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0,0	0,0	79,1%	-0,11	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,1%	21,1%	0,0	0,0	78,8%	-0,08	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**B**	11/02/2019	**10,8%**	**19,7%**	2,3%	15,7%	0,0	0,0	71,2%	**-3,78**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,1%	21,1%	0,0	0,0	78,8%	-0,08	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,1%	21,1%	0,0	0,0	78,8%	-0,08	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,4%	20,4%	0,0	0,0	78,2%	-0,12	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,0%	0,0	0,0	79,0%	-0,11	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,7%	0,0	0,0	78,7%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0,0	0,0	78,8%	-0,07	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	0,0	0,0	78,9%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,1%	21,0%	0,0	0,0	78,9%	-0,12	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	0,0	**1,0**	78,8%	-0,09	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	**-0,26**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,9%	20,4%	0,0	0,0	77,7%	-0,09	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,5%	19,0%	0,0	0,0	78,5%	-0,08	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	3,4%	18,3%	0,0	0,0	78,3%	-0,08	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,3%	19,5%	0,0	0,0	78,2%	-0,07	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,9%	18,2%	0,0	0,0	79,9%	-0,20	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	4,0%	17,0%	0,0	0,0	79,0%	-0,12	
Enfermaria	**PMG-70**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	16,8%	**2,0**	0,0	82,5%	-0,02	
Enfermaria	**PMG-70**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	**2,0**	0,0	79,0%	0,00	
Enfermaria	**PMG-71**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,04	
Enfermaria	**PMG-71**	**B**	11/02/2019	0,2%	0,2%	0,6%	13,4%	**2,0**	0,0	85,8%	**-0,29**	
Enfermaria	**PMG-72**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,04	
Enfermaria	**PMG-72**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	19,1%	**2,0**	0,0	80,5%	-0,02	
Enfermaria	**PMG-73**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,0%	18,9%	**2,0**	0,0	79,1%	0,00	
Enfermaria	**PMG-73**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,1%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,04	
Enfermaria	**PMG-74**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,9%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,03	
Enfermaria	**PMG-74**	**B**	11/02/2019	**6,0%**	**6,0%**	0,9%	8,5%	**2,0**	0,0	84,6%	-0,17	
Enfermaria	**PMG-75**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,7%	**1,0**	0,0	79,3%	0,02	
Enfermaria	**PMG-75**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,08	
Enfermaria	**PMG-76**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	19,5%	**3,0**	0,0	80,0%	0,04	
Enfermaria	**PMG-76**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,5%	11,7%	**2,0**	0,0	85,8%	-0,01	
CAT	**PMG-82**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	7,7%	13,5%	**1,0**	**1,0**	78,8%	-0,04	
CAT	**PMG-82**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	10,7%	10,1%	**1,0**	**1,0**	79,2%	-0,08	
CAT	**PMG-83**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	6,5%	15,5%	**1,0**	**1,0**	78,0%	-0,09	
CAT	**PMG-83**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	5,7%	16,7%	**1,0**	**1,0**	77,6%	-0,03	
CAT	**PMG-94**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	**1,0**	**1,0**	78,7%	-0,07	
CAT	**PMG-94**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	8,8%	12,4%	0,0	**1,0**	78,8%	**-1,00**	
CAT	**PMG-95**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	4,9%	16,9%	**1,0**	**1,0**	78,2%	-0,06	
CAT	**PMG-95**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	3,5%	18,6%	**1,0**	**1,0**	77,9%	-0,07	
CAT	**PMG-96**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,7%	19,1%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,15	
CAT	**PMG-96**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	3,9%	18,8%	**1,0**	0,0	77,3%	-0,19	
CAT	**PMG-97**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,3%	18,9%	**1,0**	0,0	79,8%	-0,04	
CAT	**PMG-97**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	6,3%	16,1%	**1,0**	0,0	77,6%	-0,03	
CAT	**PMG-98**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,0%	15,6%	**1,0**	0,0	82,4%	-0,07	
CAT	**PMG-98**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,0%	18,2%	**2,0**	0,0	79,8%	-0,03	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Incubadora	**PMG-88**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	**2,0**	0,0	79,5%	-0,09	
Incubadora	**PMG-88**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	**2,0**	0,0	79,2%	0,01	
Incubadora	**PMG-89**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,01	
Incubadora	**PMG-89**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,3%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,05	
Incubadora	**PMG-90**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,4%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,01	
Incubadora	**PMG-90**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,0%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,03	
Incubadora	**PMG-91**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,7%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,01	
Incubadora	**PMG-91**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,5%	18,4%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,03	
Incubadora	**PMG-92**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,2%	17,8%	**1,0**	0,0	80,0%	-0,06	
Incubadora	**PMG-92**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	2,3%	19,1%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,01	
Incubadora	**PMG-93**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,7%	18,9%	**2,0**	0,0	79,4%	0,00	
Incubadora	**PMG-93**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,5%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,03	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-102**		11/02/2019	0,0%	0,0%	1,1%	18,7%	**1,0**	0,0	80,2%	-0,06	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-103**		11/02/2019	0,0%	0,0%	3,2%	17,5%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,07	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-104**		11/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,4%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,06	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-105**		11/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,6%	**1,0**	0,0	78,6%	**-0,21**	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-106**		11/02/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,0%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,06	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-107**		11/02/2019	0,0%	0,0%	1,1%	18,7%	**1,0**	0,0	80,2%	-0,07	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-108**		11/02/2019	0,0%	0,0%	1,9%	18,8%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,07	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109 A**		11/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	**2,0**	0,0	78,8%	-0,11	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109 B**		11/02/2019	0,0%	0,0%	1,8%	20,5%	**1,0**	0,0	77,7%	-0,05	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110 A**		11/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,06	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110 B**		11/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,13	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111 A**		11/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,8%	**1,0**	0,0	78,4%	-0,03	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111 B**		11/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,06	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-112**		11/02/2019	0,0%	0,0%	1,3%	17,1%	**1,0**	0,0	81,6%	-0,06	
Guarda Universitário	**PMG-116**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,08	
Guarda Universitário	**PMG-116**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	**1,0**	0,0	78,8%	**-0,35**	
Guarda Universitário	**PMG-117**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	**1,0**	0,0	78,8%	**-0,24**	
Guarda Universitário	**PMG-117**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	0,0	0,0	78,8%	-0,09	
Guarda Universitário	**PMG-118**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,05	
Guarda Universitário	**PMG-118**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	3,8%	17,2%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,03	
Portaria P3	**PMG-119**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,14	
Portaria P3	**PMG-119**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,1%	0,0	**1,0**	78,7%	-0,18	
Portaria P3	**PMG-119**	**C**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	0,0	**1,0**	78,8%	-0,17	
Portaria P3	**PMG-120**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	21,2%	**1,0**	**1,0**	78,5%	-0,13	
Portaria P3	**PMG-120**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,1%	0,0	**1,0**	78,7%	-0,07	
Portaria P3	**PMG-120**	**C**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	21,1%	**1,0**	**1,0**	78,6%	**-1,24**	
Transportes	**PMG-121**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,19	
Transportes	**PMG-121**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	0,0	0,0	78,7%	**-15,27**	
Transportes	**PMG-122**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,05	
Transportes	**PMG-122**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	**1,0**	0,0	78,7%	**-11,23**	
Transportes	**PMG-123**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,7%	**1,0**	0,0	78,4%	-0,05	
Transportes	**PMG-123**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,9%	0,0	0,0	78,6%	**-0,37**	
Transportes	**PMG-124**	**A**	11/02/2019	0,0%	0,0%	1,2%	20,5%	**2,0**	0,0	78,3%	-0,07	
Transportes	**PMG-124**	**B**	11/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,8%	**1,0**	0,0	78,3%	**-0,69**	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-16**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	4,3%	16,8%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,08	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-16**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	6,4%	14,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,09	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-17**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	2,0%	19,7%	0,0	0,0	78,3%	-0,02	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-17**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	3,1%	17,9%	0,0	0,0	79,0%	-0,09	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-18**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	2,3%	16,8%	0,0	0,0	80,9%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-18**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,8%	20,3%	**1,0**	0,0	77,9%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-20**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	6,0%	13,9%	**1,0**	0,0	80,1%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-20**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	3,4%	18,8%	**1,0**	0,0	77,8%	-0,03	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-22**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	3,3%	16,8%	**1,0**	0,0	79,9%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-22**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	2,5%	19,6%	**1,0**	0,0	77,9%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-23**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	2,8%	17,0%	**1,0**	0,0	80,2%	-0,03	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-23**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	3,6%	17,3%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-113**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,2%	20,6%	**2,0**	0,0	78,2%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-113**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,7%	**1,0**	0,0	78,4%	-0,03	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-114**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	2,7%	17,5%	0,0	0,0	79,8%	-0,01	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-114**	**B**	18/02/2019	**23,3%**	**23,3%**	4,1%	16,2%	**1,0**	0,0	56,4%	**-1,70**	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-115**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,7%	**1,0**	0,0	78,5%	**-0,21**	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-115**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,0%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,10	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-11**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	4,5%	15,4%	**1,0**	0,0	80,1%	-0,01	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-11**	**B**	18/02/2019	**16,1%**	**19,2%**	10,8%	13,4%	**1,0**	0,0	59,7%	**-0,30**	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-12**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,1%	20,3%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-12**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,2%	20,4%	**1,0**	0,0	78,4%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-13**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	3,8%	18,7%	0,0	0,0	77,5%	-0,08	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-13**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	4,6%	16,2%	0,0	0,0	79,2%	-0,03	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-14**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,4%	0,0	0,0	78,7%	-0,08	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-14**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,02	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-15**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,7%	18,4%	**1,0**	0,0	79,9%	-0,02	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-15**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,1%	20,3%	0,0	0,0	78,6%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-19**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,6%	0,0	0,0	78,7%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-19**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,9%	0,0	0,0	79,1%	0,00	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-21**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	0,0	0,0	79,1%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-21**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,6%	18,9%	0,0	0,0	79,5%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-24**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,5%	19,4%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-24**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,4%	0,0	0,0	79,3%	-0,04	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.`	Pico CH_4 (%Vol.`	CO_2 (%Vol.`	O_2 (%Vol.`	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.`	Pressão (mbar)	OBS.
I-3 Auditórios	**PMG-25**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	2,4%	16,3%	0,0	0,0	81,3%	-0,09	
I-3 Auditórios	**PMG-25**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	2,3%	18,9%	0,0	**1,0**	78,8%	-0,06	
I-3 Auditórios	**PMG-26**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	3,2%	16,8%	0,0	0,0	80,0%	-0,01	
I-3 Auditórios	**PMG-26**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	3,0%	17,7%	0,0	0,0	79,3%	-0,07	
I-3 Auditórios	**PMG-27**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	4,8%	14,7%	0,0	0,0	80,5%	-0,01	
I-3 Auditórios	**PMG-27**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	4,7%	14,9%	0,0	0,0	80,4%	-0,03	
I-3 Auditórios	**PMG-28**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	3,2%	17,1%	0,0	0,0	79,7%	-0,05	
I-3 Auditórios	**PMG-28**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	4,3%	16,3%	0,0	0,0	79,4%	-0,07	
I-3 Auditórios	**PMG-29**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	2,0%	18,9%	0,0	0,0	79,1%	-0,07	
I-3 Auditórios	**PMG-29**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,5%	19,9%	0,0	0,0	78,6%	-0,11	
I-3 Auditórios	**PMG-44**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	0,0	**1,0**	78,9%	-0,06	
I-3 Auditórios	**PMG-44**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	2,7%	16,9%	0,0	**1,0**	80,4%	-0,07	
I-3 Auditórios	**PMG-45**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	2,1%	18,1%	0,0	0,0	79,8%	-0,12	
I-3 Auditórios	**PMG-45**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	2,3%	18,7%	0,0	**1,0**	79,0%	-0,08	
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,3%	20,1%	0,0	0,0	78,6%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	6,1%	14,8%	**1,0**	0,0	79,1%	**-0,24**	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	21,2%	**1,0**	0,0	78,5%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	0,0	0,0	78,8%	-0,08	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	2,5%	14,4%	**1,0**	0,0	83,1%	-0,09	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,8%	19,9%	0,0	0,0	78,3%	-0,08	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	2,8%	17,2%	0,0	0,0	80,0%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	8,5%	18,8%	0,0	0,0	72,7%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,08	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	2,0%	18,5%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,9%	19,2%	**1,0**	0,0	78,9%	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	2,4%	18,8%	0,0	0,0	78,8%	-0,07	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	8,6%	14,7%	0,0	0,0	76,7%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,3%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	2,6%	19,1%	0,0	0,0	78,3%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	3,1%	14,6%	**1,0**	0,0	82,3%	-0,07	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,9%	19,7%	0,0	0,0	78,4%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,4%	0,0	0,0	78,8%	-0,08	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	13,3%	16,3%	0,0	0,0	70,4%	-0,07	
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,2%	20,1%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,1%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,2%	20,1%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,08	
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,6%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,10	
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	6,0%	14,7%	0,0	0,0	79,3%	-0,08	
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	8,0%	11,5%	**1,0**	0,0	80,5%	-0,11	
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	2,3%	17,4%	**1,0**	0,0	80,3%	-0,07	
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,7%	19,7%	0,0	0,0	78,6%	-0,05	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Edifício I-4	**PMG-63**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	21,2%	**1,0**	**1,0**	78,4%	-0,09	
Edifício I-4	**PMG-63**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	21,0%	**1,0**	**1,0**	78,5%	**-0,78**	
Edifício I-4	**PMG-64**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0,0	0,0	79,0%	-0,05	
Edifício I-4	**PMG-64**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	0,0	**1,0**	78,8%	**-10,73**	
Edifício I-4	**PMG-65**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,05	
Edifício I-4	**PMG-65**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0,0	0,0	79,0%	**-0,25**	
Edifício I-4	**PMG-66**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0,0	0,0	78,9%	-0,08	
Edifício I-4	**PMG-66**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0,0	0,0	79,2%	-0,15	
Edifício I-4	**PMG-67**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,05	
Edifício I-4	**PMG-67**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,14	
Edifício I-4	**PMG-68**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,09	
Edifício I-4	**PMG-68**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,16	
Edifício I-4	**PMG-69**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,10	
Edifício I-4	**PMG-69**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	0,0	0,0	79,2%	**-0,43**	
Edifício I-4	**PMG-77**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,05	
Edifício I-4	**PMG-77**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	**1,0**	0,0	79,1%	**-10,44**	
Edifício I-4	**PMG-78**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	**1,0**	0,0	79,1%	**-0,35**	
Edifício I-4	**PMG-78**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	**1,0**	0,0	79,1%	**-9,60**	
Edifício I-4	**PMG-79**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,07	
Edifício I-4	**PMG-79**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,09	
Edifício I-4	**PMG-80**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,07	
Edifício I-4	**PMG-80**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,01	
Edifício I-4	**PMG-81**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,07	
Edifício I-4	**PMG-81**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,12	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	2,0%	18,9%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	12,9%	6,2%	**1,0**	0,0	80,9%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,2%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	2,5%	18,6%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,3%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,2%	**1,0**	0,0	78,9%	**-0,59**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	2,6%	16,9%	**1,0**	0,0	80,5%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	14,5%	3,8%	**1,0**	0,0	81,7%	-0,15	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,1%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	8,3%	17,6%	**1,0**	0,0	74,1%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	2,0%	19,0%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,9%	19,1%	**1,0**	0,0	79,0%	**-11,46**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,5%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,3%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**B**	18/02/2019	**1,7%**	**1,7%**	7,1%	8,8%	**1,0**	0,0	82,4%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,1%	0,0	0,0	79,1%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	**1,0**	0,0	79,0%	**-1,65**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,5%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	**1,0**	0,0	79,0%	**-9,77**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	2,5%	14,2%	**1,0**	**1,0**	83,3%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,8%	19,9%	**1,0**	**1,0**	78,3%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,4%	**1,0**	**1,0**	78,7%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	4,8%	19,6%	0,0	**1,0**	75,6%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,6%	18,3%	**1,0**	**1,0**	80,1%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,4%	20,4%	0,0	**1,0**	78,2%	**-8,05**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,7%	**2,0**	**1,0**	78,5%	-0,12	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,6%	**1,0**	**1,0**	78,7%	-0,10	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	0,0	**1,0**	79,0%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	7,2%	17,8%	0,0	**1,0**	75,0%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	2,1%	12,3%	0,0	**1,0**	85,6%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**B**	18/02/2019	0,8%	0,8%	11,2%	4,2%	0,0	0,0	83,8%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,8%	0,0	0,0	78,9%	-0,13	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**B**	18/02/2019	**15,6%**	**15,6%**	4,4%	16,4%	0,0	0,0	63,6%	**-0,69**	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,04	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	**1,0**	0,0	79,1%	**-9,70**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,03	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	0,0	0,0	78,7%	**-0,63**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,8%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,03	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,5%	**1,0**	0,0	78,8%	**-2,82**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,7%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,08	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,5%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,04	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	**-2,81**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,4%	19,1%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,04	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**B**	18/02/2019	**70,4%**	**70,4%**	7,5%	3,5%	**1,0**	0,0	79,7%	**-1,14**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,9%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0,0	0,0	78,8%	-0,07	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,0%	0,0	0,0	79,7%	-0,04	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,7%	0,0	0,0	79,1%	**-9,45**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	3,1%	18,1%	**2,0**	0,0	78,8%	-0,08	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,3%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,13	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,7%	**1,0**	0,0	78,5%	-0,03	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,3%	**1,0**	0,0	79,5%	**-7,65**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	2,9%	13,9%	**2,0**	0,0	83,2%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,7%	19,8%	**1,0**	0,0	78,5%	**-0,24**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,4%	20,2%	**1,0**	0,0	78,4%	-0,04	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	2,9%	18,5%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,10	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	3,8%	17,8%	**1,0**	0,0	78,4%	-0,04	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	2,2%	19,0%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	3,4%	16,9%	**2,0**	0,0	79,7%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	3,8%	16,6%	**1,0**	0,0	79,6%	-0,05	
Enfermaria	**PMG-70**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	0,0	0,0	79,3%	-0,09	
Enfermaria	**PMG-70**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0,0	0,0	79,0%	**-12,31**	
Enfermaria	**PMG-71**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	**1,0**	0,0	79,1%	**-0,33**	
Enfermaria	**PMG-71**	**B**	18/02/2019	0,1%	0,1%	0,5%	17,0%	0,0	0,0	82,4%	**-0,22**	
Enfermaria	**PMG-72**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,04	
Enfermaria	**PMG-72**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,08	
Enfermaria	**PMG-73**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,5%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,03	
Enfermaria	**PMG-73**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	**1,0**	0,0	79,0%	**-0,38**	
Enfermaria	**PMG-74**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,8%	**1,0**	0,0	79,6%	-0,03	
Enfermaria	**PMG-74**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,9%	**1,0**	0,0	79,5%	**-0,26**	
Enfermaria	**PMG-75**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,2%	0,0	0,0	78,9%	-0,04	
Enfermaria	**PMG-75**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,1%	20,5%	**1,0**	0,0	78,4%	-0,08	
Enfermaria	**PMG-76**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	2,0%	18,5%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,04	
Enfermaria	**PMG-76**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,8%	18,4%	**1,0**	0,0	79,8%	-0,02	
CAT	**PMG-82**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	6,7%	14,2%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,05	
CAT	**PMG-82**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	5,0%	16,1%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,04	
CAT	**PMG-83**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	10,3%	9,0%	**2,0**	0,0	80,7%	-0,05	
CAT	**PMG-83**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	12,9%	8,2%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,06	
CAT	**PMG-94**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	**2,0**	0,0	79,4%	**-0,27**	
CAT	**PMG-94**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	11,1%	13,2%	**2,0**	0,0	75,7%	**-1,05**	
CAT	**PMG-95**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	7,3%	14,2%	**1,0**	0,0	78,5%	-0,09	
CAT	**PMG-95**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	4,3%	17,9%	**2,0**	0,0	77,8%	-0,14	
CAT	**PMG-96**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,6%	19,3%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,07	
CAT	**PMG-96**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	3,9%	17,0%	**1,0**	0,0	79,1%	**-0,33**	
CAT	**PMG-97**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	3,8%	17,0%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,04	
CAT	**PMG-97**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,9%	19,8%	**1,0**	0,0	78,3%	-0,02	
CAT	**PMG-98**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	5,1%	15,5%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,01	
CAT	**PMG-98**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,7%	19,9%	**1,0**	0,0	78,4%	-0,05	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Incubadora	**PMG-88**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,05	
Incubadora	**PMG-88**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	0,0	0,0	79,1%	-0,01	
Incubadora	**PMG-89**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,1%	20,2%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,03	
Incubadora	**PMG-89**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,3%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,06	
Incubadora	**PMG-90**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,05	
Incubadora	**PMG-90**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	**1,0**	0,0	79,0%	0,00	
Incubadora	**PMG-91**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,6%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,10	
Incubadora	**PMG-91**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,6%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,04	
Incubadora	**PMG-92**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,8%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,06	
Incubadora	**PMG-92**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,05	
Incubadora	**PMG-93**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,4%	18,8%	**1,0**	0,0	79,8%	0,01	
Incubadora	**PMG-93**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	1,4%	18,0%	**1,0**	0,0	80,6%	-0,05	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-102**		18/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,07	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-103**		18/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,06	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-104**		18/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,13	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-105**		18/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	**1,0**	**1,0**	79,2%	**-0,27**	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-106**		18/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,07	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-107**		18/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,7%	**1,0**	**1,0**	79,6%	-0,07	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-108**		18/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,08	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109 A**		18/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,07	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109 B**		18/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	**1,0**	**1,0**	79,0%	-0,04	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110 A**		18/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	**2,0**	**1,0**	79,2%	-0,10	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110 B**		18/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,09	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111 A**		18/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0,0	**1,0**	79,2%	-0,11	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111 B**		18/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0,0	0,0	78,9%	-0,07	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-112**		18/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0,0	0,0	79,2%	-0,03	
Guarda Universitário	**PMG-116**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	**2,0**	0,0	79,0%	**-0,21**	
Guarda Universitário	**PMG-116**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	**1,0**	0,0	78,8%	**-6,88**	
Guarda Universitário	**PMG-117**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	**1,0**	0,0	78,9%	**-0,22**	
Guarda Universitário	**PMG-117**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	**1,0**	0,0	78,9%	**-9,82**	
Guarda Universitário	**PMG-118**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0,0	0,0	79,0%	-0,08	
Guarda Universitário	**PMG-118**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0,0	0,0	78,9%	**-0,57**	
Portaria P3	**PMG-119**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0,0	**1,0**	79,1%	-0,03	
Portaria P3	**PMG-119**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0,0	**1,0**	79,0%	-0,08	
Portaria P3	**PMG-119**	**C**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	0,0	**1,0**	79,1%	**-2,75**	
Portaria P3	**PMG-120**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	0,0	**1,0**	78,7%	-0,08	
Portaria P3	**PMG-120**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0,0	**2,0**	78,8%	-0,07	
Portaria P3	**PMG-120**	**C**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0,0	**1,0**	78,9%	**-7,88**	
Transportes	**PMG-121**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,09	
Transportes	**PMG-121**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	**1,0**	0,0	78,8%	**-4,88**	
Transportes	**PMG-122**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	**1,0**	**1,0**	78,6%	-0,05	
Transportes	**PMG-122**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	**1,0**	0,0	78,8%	**-1,74**	
Transportes	**PMG-123**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,04	
Transportes	**PMG-123**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	**1,0**	0,0	78,9%	**-10,40**	
Transportes	**PMG-124**	**A**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,10	
Transportes	**PMG-124**	**B**	18/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	**1,0**	0,0	78,9%	**-5,68**	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-16**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	4,5%	**19,8%**	0,0	**1,0**	**75,7%**	0,01	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-16**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	5,5%	15,5%	0,0	**1,0**	79,0%	-0,03	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-17**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	6,0%	15,7%	**1,0**	0,0	78,3%	-0,03	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-17**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	4,5%	16,8%	**1,0**	**1,0**	78,7%	-0,08	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-18**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	0,0	**1,0**	78,9%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-18**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	3,9%	20,1%	0,0	**1,0**	76,0%	-0,02	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-20**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,6%	19,0%	0,0	**1,0**	79,4%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-20**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,6%	0,0	0,0	79,3%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-22**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,3%	17,1%	0,0	**1,0**	81,6%	-0,09	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-22**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	5,0%	18,6%	0,0	**1,0**	76,4%	**-0,40**	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-23**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,6%	17,8%	**1,0**	0,0	80,6%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-23**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,6%	19,5%	**1,0**	**1,0**	78,9%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-113**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,6%	16,5%	0,0	**1,0**	81,9%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-113**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	2,1%	18,4%	0,0	**1,0**	79,5%	**-0,25**	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-114**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	3,5%	17,5%	0,0	**1,0**	79,0%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-114**	**B**	25/02/2019	**20,9%**	**20,9%**	3,1%	16,4%	**1,0**	**1,0**	59,6%	**-0,80**	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-115**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	2,5%	18,0%	0,0	**1,0**	79,5%	**-4,29**	**A**
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-115**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	2,9%	17,6%	0,0	**1,0**	79,5%	**-0,64**	**A**
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-11**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,9%	18,8%	0,0	0,0	79,3%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-11**	**B**	25/02/2019	**17,1%**	**19,3%**	11,4%	6,3%	0,0	0,0	65,2%	**-1,04**	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-12**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,1%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-12**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	2,8%	17,3%	0,0	0,0	79,9%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-13**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	0,0	0,0	79,0%	0,00	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-13**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	4,5%	16,5%	0,0	0,0	79,0%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-14**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	4,7%	17,1%	0,0	**1,0**	78,2%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-14**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	8,0%	11,6%	0,0	0,0	80,4%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-15**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,4%	18,5%	**1,0**	0,0	80,1%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-15**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,3%	0,0	0,0	78,9%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-19**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,8%	19,2%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,10	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-19**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,4%	19,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-21**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	5,7%	15,4%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-21**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	3,7%	17,6%	**1,0**	**1,0**	78,7%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-24**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	3,6%	17,4%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-24**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	2,5%	18,3%	**1,0**	**1,0**	79,2%	-0,06	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.`	Pico CH_4 (%Vol.`	CO_2 (%Vol.`	O_2 (%Vol.`	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.`	Pressão (mbar)	OBS.
I-3 Auditórios	**PMG-25**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,5%	**1,0**	0,0	78,5%	-0,05	
I-3 Auditórios	**PMG-25**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	2,7%	18,8%	0,0	0,0	78,5%	-0,05	
I-3 Auditórios	**PMG-26**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,9%	18,8%	0,0	0,0	79,3%	-0,08	
I-3 Auditórios	**PMG-26**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	5,1%	15,2%	**1,0**	0,0	79,7%	-0,07	
I-3 Auditórios	**PMG-27**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	5,3%	13,9%	0,0	0,0	80,8%	-0,06	
I-3 Auditórios	**PMG-27**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	5,0%	15,4%	0,0	0,0	79,6%	-0,09	
I-3 Auditórios	**PMG-28**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	3,7%	17,5%	0,0	0,0	78,8%	**0,66**	**A**
I-3 Auditórios	**PMG-28**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	2,4%	19,1%	0,0	0,0	78,5%	**-0,56**	**A**
I-3 Auditórios	**PMG-29**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,9%	19,5%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,07	
I-3 Auditórios	**PMG-29**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,4%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,02	
I-3 Auditórios	**PMG-44**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	2,1%	18,1%	0,0	0,0	79,8%	-0,06	
I-3 Auditórios	**PMG-44**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	5,3%	15,2%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,09	
I-3 Auditórios	**PMG-45**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	4,4%	15,9%	**1,0**	0,0	79,7%	**-1,02**	**A**
I-3 Auditórios	**PMG-45**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	4,0%	16,2%	0,0	0,0	79,8%	**-4,05**	**A**
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	2,4%	18,9%	0,0	0,0	78,7%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,7%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,7%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,4%	**1,0**	0,0	78,7%	**-8,67**	**A**
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	2,4%	15,4%	**1,0**	0,0	82,2%	-0,09	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	2,1%	19,1%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,3%	18,7%	**1,0**	0,0	80,0%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	8,4%	16,9%	**1,0**	0,0	74,7%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,9%	17,7%	**1,0**	0,0	80,4%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	2,5%	18,2%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,3%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,5%	19,1%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,6%	0,0	0,0	79,1%	0,01	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,5%	19,5%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,7%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	16,2%	2,6%	**1,0**	0,0	81,2%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	10,9%	10,8%	**1,0**	0,0	78,3%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,5%	19,9%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,2%	18,4%	**1,0**	0,0	80,4%	-0,10	
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	3,3%	13,0%	**1,0**	0,0	83,7%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	2,6%	19,2%	**1,0**	0,0	78,2%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,7%	0,0	0,0	79,3%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	0,0	0,0	79,0%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,4%	19,1%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	6,6%	17,7%	**1,0**	0,0	75,7%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	6,4%	13,1%	0,0	0,0	80,5%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	2,3%	19,1%	0,0	0,0	78,6%	-0,06	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Edifício I-4	**PMG-63**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,05	
Edifício I-4	**PMG-63**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,2%	20,4%	**1,0**	0,0	78,4%	**-0,26**	
Edifício I-4	**PMG-64**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,5%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,04	
Edifício I-4	**PMG-64**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,5%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,03	
Edifício I-4	**PMG-65**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0,0	0,0	79,0%	-0,06	
Edifício I-4	**PMG-65**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,09	
Edifício I-4	**PMG-66**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,05	
Edifício I-4	**PMG-66**	**B**	25/02/2019	0,9%	0,9%	0,6%	20,3%	0,0	0,0	78,2%	-0,08	
Edifício I-4	**PMG-67**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,02	
Edifício I-4	**PMG-67**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,02	
Edifício I-4	**PMG-68**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,08	
Edifício I-4	**PMG-68**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	**1,0**	0,0	79,0%	**-1,21**	
Edifício I-4	**PMG-69**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,03	
Edifício I-4	**PMG-69**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0,0	0,0	79,0%	**-0,27**	
Edifício I-4	**PMG-77**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,09	
Edifício I-4	**PMG-77**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	**1,0**	0,0	78,9%	**-10,35**	**A**
Edifício I-4	**PMG-78**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,04	
Edifício I-4	**PMG-78**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,03	
Edifício I-4	**PMG-79**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,07	
Edifício I-4	**PMG-79**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	**1,0**	0,0	78,9%	**-0,99**	**A**
Edifício I-4	**PMG-80**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	17,1%	**1,0**	0,0	82,4%	-0,03	
Edifício I-4	**PMG-80**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,06	
Edifício I-4	**PMG-81**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,03	
Edifício I-4	**PMG-81**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	2,7%	18,0%	0,0	0,0	79,3%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	2,0%	19,4%	0,0	0,0	78,6%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,8%	0,0	0,0	78,9%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	3,6%	18,7%	0,0	0,0	77,7%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	2,6%	17,6%	**1,0**	0,0	79,8%	-0,01	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,9%	19,7%	**1,0**	0,0	78,4%	**-19,51**	**A**
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	4,6%	16,2%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	13,6%	14,7%	0,0	0,0	71,7%	-0,18	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,4%	19,2%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	7,8%	17,5%	**1,0**	0,0	74,7%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,2%	20,2%	0,0	0,0	78,6%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**B**	25/02/2019	0,5%	0,5%	1,3%	20,0%	0,0	0,0	78,2%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	2,5%	13,5%	**1,0**	0,0	84,0%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,8%	19,9%	**1,0**	0,0	78,3%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,5%	0,0	0,0	78,8%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**B**	25/02/2019	**2,3%**	**2,3%**	9,0%	6,8%	0,0	0,0	81,9%	-0,12	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,3%	0,0	0,0	78,9%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	0,0	0,0	78,8%	**-1,46**	**A**
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,2%	0,0	0,0	78,9%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,6%	0,0	0,0	78,4%	**-0,78**	**A**
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	2,3%	13,3%	0,0	0,0	84,4%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	4,6%	18,1%	0,0	0,0	77,3%	-0,11	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	2,0%	19,0%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	8,2%	17,5%	0,0	0,0	74,3%	**-0,31**	**A**
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	2,5%	15,7%	0,0	0,0	81,8%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	2,7%	20,0%	0,0	0,0	77,3%	0,02	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,9%	**1,0**	**1,0**	78,3%	-0,19	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	3,1%	20,2%	0,0	0,0	76,7%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,0%	16,3%	0,0	0,0	82,7%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	8,7%	11,3%	0,0	0,0	80,0%	-0,18	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	4,4%	17,3%	0,0	0,0	78,3%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**B**	25/02/2019	0,9%	0,9%	11,0%	8,8%	0,0	0,0	79,3%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,7%	0,0	0,0	79,4%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**B**	25/02/2019	**17,2%**	**19,8%**	5,3%	15,4%	0,0	0,0	62,1%	**-0,71**	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,4%	0,0	0,0	78,8%	-0,08	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,5%	0,0	0,0	78,8%	-12,14	A
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,4%	0,0	0,0	78,8%	-0,09	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	0,0	0,0	78,8%	-0,22	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	0,0	0,0	78,8%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	0,0	0,0	79,2%	-0,28	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,3%	0,0	0,0	78,9%	-0,04	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,3%	0,0	0,0	78,9%	-1,01	A
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,6%	0,0	0,0	78,6%	-0,15	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	0,0	0,0	78,6%	-0,53	A
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,3%	20,2%	0,0	0,0	78,5%	-0,13	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	25/02/2019	66,0%	66,0%	8,0%	5,2%	0,0	1,0	81,9%	16,45	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	0,0	1,0	78,7%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0,0	1,0	78,9%	-14,60	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,4%	18,4%	0,0	0,0	80,2%	-0,13	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,5%	0,0	0,0	79,2%	-1,40	A
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	0,0	0,0	78,8%	-0,10	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	25/02/2019	0,6%	0,9%	1,0%	19,1%	0,0	0,0	79,3%	-0,09	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	0,0	0,0	78,8%	-0,12	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,5%	18,6%	0,0	0,0	79,9%	-9,93	A
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,6%	0,0	0,0	79,1%	-0,08	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,7%	0,0	0,0	78,7%	-0,08	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0,0	0,0	78,9%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,6%	19,2%	0,0	0,0	79,2%	-0,04	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	25/02/2019	0,0%	0,0%	2,3%	17,8%	0,0	0,0	79,9%	-0,11	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	25/02/2019	0,0%	0,0%	4,3%	14,5%	0,0	0,0	81,2%	-0,08	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	25/02/2019	0,0%	0,0%	6,0%	14,1%	0,0	0,0	79,9%	-0,09	
Enfermaria	PMG-70	A	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	2,0	0,0	79,1%	-0,03	
Enfermaria	PMG-70	B	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	1,0	0,0	79,2%	-9,97	A
Enfermaria	PMG-71	A	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	1,0	0,0	79,4%	-0,06	
Enfermaria	PMG-71	B	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	17,6%	1,0	0,0	81,9%	0,06	
Enfermaria	PMG-72	A	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	1,0	0,0	79,0%	-0,08	
Enfermaria	PMG-72	B	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	1,0	0,0	79,1%	-0,07	
Enfermaria	PMG-73	A	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	1,0	0,0	79,2%	-0,06	
Enfermaria	PMG-73	B	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	1,0	0,0	79,3%	-9,72	A
Enfermaria	PMG-74	A	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	1,0	0,0	79,3%	-0,04	
Enfermaria	PMG-74	B	25/02/2019	13,9%	13,9%	1,2%	8,8%	1,0	0,0	76,1%	2,41	
Enfermaria	PMG-75	A	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,1%	16,1%	2,0	0,0	82,8%	0,01	
Enfermaria	PMG-75	B	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,2%	1,0	0,0	78,9%	-2,11	A
Enfermaria	PMG-76	A	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,6%	18,7%	1,0	0,0	79,7%	-0,04	
Enfermaria	PMG-76	B	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,3%	18,9%	1,0	0,0	79,8%	-10,68	A
CAT	PMG-82	A	25/02/2019	0,0%	0,0%	7,9%	13,7%	1,0	1,0	78,4%	-0,12	
CAT	PMG-82	B	25/02/2019	0,0%	0,0%	8,4%	12,0%	2,0	1,0	79,6%	-0,07	
CAT	PMG-83	A	25/02/2019	0,0%	0,0%	11,9%	7,7%	1,0	1,0	80,4%	-0,05	
CAT	PMG-83	B	25/02/2019	0,0%	0,0%	10,1%	12,2%	1,0	1,0	77,7%	-0,06	
CAT	PMG-94	A	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,9%	2,0	2,0	78,4%	-0,28	
CAT	PMG-94	B	25/02/2019	0,1%	0,1%	13,2%	10,4%	1,0	2,0	76,3%	-0,09	
CAT	PMG-95	A	25/02/2019	0,0%	0,0%	7,7%	13,4%	2,0	1,0	78,9%	-0,07	
CAT	PMG-95	B	25/02/2019	0,0%	0,0%	4,7%	17,7%	1,0	1,0	77,6%	-0,16	
CAT	PMG-96	A	25/02/2019	0,0%	0,0%	4,3%	18,1%	2,0	1,0	77,6%	-0,07	
CAT	PMG-96	B	25/02/2019	0,0%	0,0%	2,1%	18,3%	1,0	1,0	79,6%	-0,15	
CAT	PMG-97	A	25/02/2019	0,0%	0,0%	10,1%	6,6%	2,0	1,0	83,3%	-0,08	
CAT	PMG-97	B	25/02/2019	0,0%	0,0%	7,1%	14,6%	2,0	1,0	78,3%	-0,08	
CAT	PMG-98	A	25/02/2019	0,0%	0,0%	6,2%	13,4%	2,0	1,0	80,4%	-0,05	
CAT	PMG-98	B	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,9%	19,8%	2,0	1,0	78,3%	-0,07	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Incubadora	**PMG-88**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	2,3%	17,6%	**1,0**	**1,0**	80,1%	-0,03	
Incubadora	**PMG-88**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,1%	20,1%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,07	
Incubadora	**PMG-89**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,0%	**1,0**	**1,0**	79,0%	-0,06	
Incubadora	**PMG-89**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,2%	**1,0**	**1,0**	78,9%	-0,06	
Incubadora	**PMG-90**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,1%	**1,0**	0,0	79,6%	-0,10	
Incubadora	**PMG-90**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,4%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,02	
Incubadora	**PMG-91**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,2%	18,9%	**1,0**	0,0	79,9%	-0,08	
Incubadora	**PMG-91**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,4%	**1,0**	**1,0**	78,9%	-0,07	
Incubadora	**PMG-92**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	2,2%	17,0%	**1,0**	0,0	80,8%	-0,05	
Incubadora	**PMG-92**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,3%	20,0%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,06	
Incubadora	**PMG-93**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	2,0%	18,3%	**1,0**	0,0	79,7%	-0,10	
Incubadora	**PMG-93**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,2%	20,0%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,05	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-102**		25/02/2019	0,0%	0,0%	1,7%	20,1%	0,0	0,0	78,2%	-0,09	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-103**		25/02/2019	0,0%	0,0%	2,7%	17,2%	0,0	0,0	80,1%	-0,11	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-104**		25/02/2019	0,0%	0,0%	1,7%	18,5%	0,0	0,0	79,8%	-0,09	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-105**		25/02/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,9%	0,0	0,0	79,0%	-0,07	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-106**		25/02/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,6%	0,0	0,0	79,2%	-0,09	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-107**		25/02/2019	0,0%	0,0%	1,5%	18,2%	0,0	0,0	80,3%	-0,13	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-108**		25/02/2019	0,0%	0,0%	2,0%	18,5%	0,0	0,0	79,5%	-0,17	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109 A**		25/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,10	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109 B**		25/02/2019	0,0%	0,0%	1,9%	20,2%	0,0	0,0	77,9%	-0,10	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110 A**		25/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,6%	0,0	0,0	79,6%	-0,06	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110 B**		25/02/2019	0,0%	0,0%	5,5%	17,8%	0,0	0,0	76,7%	-0,02	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111 A**		25/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	0,0	0,0	78,6%	-0,08	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111 B**		25/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	0,0	0,0	79,2%	-0,08	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-112**		25/02/2019	0,0%	0,0%	6,0%	12,1%	0,0	0,0	81,9%	-0,10	
Guarda Universitário	**PMG-116**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	0,0	0,0	78,7%	**-0,27**	
Guarda Universitário	**PMG-116**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	0,0	0,0	78,7%	**-10,10**	**A**
Guarda Universitário	**PMG-117**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0,0	0,0	78,8%	**-0,29**	
Guarda Universitário	**PMG-117**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0,0	0,0	79,2%	**-12,62**	**A**
Guarda Universitário	**PMG-118**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,11	
Guarda Universitário	**PMG-118**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0,0	0,0	79,1%	**-1,01**	**A**
Portaria P3	**PMG-119**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	2,9%	19,7%	0,0	0,0	77,4%	-0,12	
Portaria P3	**PMG-119**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	1,6%	20,6%	0,0	0,0	77,8%	-0,05	
Portaria P3	**PMG-119**	**C**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,6%	0,0	0,0	78,7%	**-5,59**	**A**
Portaria P3	**PMG-120**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,6%	0,0	0,0	78,7%	-0,12	
Portaria P3	**PMG-120**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	0,0	0,0	78,7%	-0,03	
Portaria P3	**PMG-120**	**C**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,4%	21,0%	0,0	0,0	78,6%	**-11,62**	**A**
Transportes	**PMG-121**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,9%	0,0	0,0	78,3%	-0,10	
Transportes	**PMG-121**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,9%	0,0	0,0	78,3%	**-25,47**	**A**
Transportes	**PMG-122**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,9%	0,0	**1,0**	78,3%	-0,10	
Transportes	**PMG-122**	**B**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,9%	0,0	**1,0**	78,3%	**-6,79**	**A**
Transportes	**PMG-123**	**A**	25/02/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,7%	0,0	0,0	78,7%	-0,08	
Transportes	**PMG-123**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	**-15,22**	**A**
Transportes	**PMG-124**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,09	
Transportes	**PMG-124**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	0,0	0,0	78,8%	**-0,77**	**A**

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-114**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	21,0%	0,0	0,0	78,3%	-0,10	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-114**	**B**	07/03/2019	**43,9%**	**47,9%**	6,8%	3,5%	0,0	0,0	45,8%	**-2,36**	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-11**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	1,9%	19,5%	0,0	0,0	78,6%	-0,11	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-11**	**B**	07/03/2019	**22,6%**	**22,6%**	12,4%	5,7%	0,0	0,0	59,3%	**-0,88**	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	2,3%	18,4%	0,0	0,0	79,3%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**B**	07/03/2019	0,0%	0,0%	1,7%	20,2%	0,0	0,0	78,1%	**-0,51**	**A**
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	0,0	0,0	79,2%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**B**	07/03/2019	0,0%	0,0%	10,6%	9,9%	0,0	0,0	79,5%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,8%	0,0	0,0	79,2%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**B**	07/03/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,9%	0,0	0,0	79,0%	**-15,20**	**A**
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,7%	0,0	0,0	79,3%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**B**	07/03/2019	0,0%	0,0%	5,9%	14,0%	0,0	0,0	80,1%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**B**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0,0	0,0	78,9%	**-7,91**	**A**
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	2,2%	19,2%	0,0	**1,0**	78,5%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**B**	07/03/2019	0,1%	0,1%	6,1%	14,2%	0,0	0,0	79,6%	-0,17	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	**1,0**	**1,0**	78,7%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**B**	07/03/2019	0,1%	0,1%	11,4%	9,1%	0,0	**1,0**	79,4%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	1,6%	19,8%	0,0	0,0	78,6%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**B**	07/03/2019	0,1%	0,1%	1,6%	19,5%	0,0	0,0	78,8%	**-30,50**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	0,0	0,0	79,4%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**B**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,4%	0,0	0,0	78,9%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,6%	0,0	0,0	78,7%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**B**	07/03/2019	**1,2%**	**1,2%**	11,6%	2,2%	**1,0**	0,0	85,0%	**-0,26**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	1,8%	18,6%	0,0	0,0	79,6%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**B**	07/03/2019	0,0%	0,0%	1,6%	20,0%	0,0	0,0	78,4%	**-1,78**	**A**
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	6,6%	13,6%	0,0	0,0	79,8%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**B**	07/03/2019	0,0%	0,0%	6,1%	13,0%	0,0	0,0	80,9%	**-2,78**	**A**
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0,0	0,0	79,3%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**B**	07/03/2019	0,0%	0,0%	3,6%	17,9%	0,0	0,0	78,5%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,9%	0,0	0,0	78,3%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**B**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,3%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	2,0%	18,0%	0,0	0,0	80,0%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**B**	07/03/2019	0,0%	0,0%	1,7%	20,5%	0,0	0,0	77,8%	**-0,59**	**A**
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,8%	**1,0**	0,0	78,5%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**B**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,7%	0,0	0,0	78,7%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0,0	0,0	78,9%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**B**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	0,0	0,0	78,8%	**-11,18**	**A**
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,5%	0,0	0,0	79,3%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**B**	07/03/2019	0,9%	0,9%	10,1%	4,8%	0,0	0,0	84,2%	**-0,22**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,9%	0,0	0,0	78,4%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**B**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	21,1%	0,0	0,0	78,3%	**-2,38**	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	0,0	0,0	78,8%	**-0,21**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**B**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	0,0	0,0	78,7%	-0,15	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	0,0	0,0	78,7%	-0,15	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**B**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	0,0	0,0	78,7%	**-14,11**	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	21,0%	0,0	0,0	78,6%	-0,20	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**B**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	0,0	0,0	79,2%	**-0,41**	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0,0	0,0	79,2%	**-0,22**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**B**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0,0	0,0	79,2%	**-0,23**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,8%	0,0	0,0	78,6%	-0,12	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**B**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	21,0%	0,0	0,0	78,6%	**-2,05**	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,6%	0,0	0,0	79,2%	-0,03	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**B**	07/03/2019	**40,7%**	**43,9%**	5,8%	8,6%	0,0	0,0	44,9%	**3,75**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	21,1%	0,0	**1,0**	78,3%	-0,11	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**B**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	21,0%	0,0	0,0	78,4%	-0,16	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,9%	0,0	0,0	78,4%	-0,12	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**B**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	0,0	0,0	78,6%	**-0,44**	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	1,8%	20,1%	0,0	0,0	78,1%	-0,20	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**B**	07/03/2019	0,2%	0,2%	1,7%	19,5%	0,0	0,0	78,6%	**-0,29**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	1,7%	18,1%	0,0	0,0	80,2%	-0,16	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**B**	07/03/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,3%	0,0	0,0	79,5%	**-0,34**	
Enfermaria	**PMG-74**	**A**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	0,0	0,0	79,3%	-0,01	
Enfermaria	**PMG-74**	**B**	07/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,9%	0,0	0,0	79,5%	**-0,35**	**A**

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-16**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	5,5%	15,2%	**1,0**	0,0	**79,3%**	-0,08	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-16**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	6,8%	14,9%	**1,0**	0,0	78,3%	-0,12	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-17**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	7,2%	14,0%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,10	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-17**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	4,8%	16,6%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,13	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-18**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0,0	0,0	79,1%	-0,17	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-18**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,08	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-20**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,5%	19,1%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-20**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,9%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,11	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-22**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,1%	18,3%	0,0	0,0	80,6%	-0,11	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-22**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	4,7%	18,5%	**1,0**	0,0	76,8%	-0,08	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-23**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,6%	18,3%	**1,0**	0,0	80,1%	-0,09	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-23**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,5%	19,7%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,11	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-113**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,10	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-113**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,9%	19,3%	**1,0**	0,0	78,8%	**-0,41**	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-114**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,1%	18,4%	**1,0**	0,0	80,5%	-0,09	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-114**	**B**	11/03/2019	**34,1%**	**34,1%**	6,3%	12,6%	0,0	0,0	47,0%	**-3,12**	**A**
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-115**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	2,1%	17,9%	0,0	0,0	80,0%	**-0,34**	**A**
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-115**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	2,4%	17,4%	0,0	0,0	80,2%	**-1,73**	**A**
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-11**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,8%	19,1%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,13	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-11**	**B**	11/03/2019	**20,9%**	**20,9%**	11,3%	6,9%	**1,0**	0,0	60,9%	**-1,42**	**E**
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-12**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	3,1%	19,3%	**1,0**	0,0	77,6%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-12**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,1%	18,4%	**1,0**	0,0	80,5%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-13**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,08	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-13**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	2,4%	19,3%	**1,0**	0,0	78,3%	-0,10	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-14**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	3,6%	18,6%	**1,0**	0,0	77,8%	-0,10	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-14**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	6,0%	13,8%	0,0	0,0	80,2%	-0,10	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-15**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	3,9%	17,3%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,10	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-15**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,3%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,12	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-19**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	2,3%	18,5%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,14	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-19**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,4%	19,9%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,14	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-21**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	4,7%	16,5%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,16	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-21**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	3,1%	18,3%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,09	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-24**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	3,4%	16,3%	**1,0**	0,0	80,3%	-0,13	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-24**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	2,5%	18,9%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,07	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.`	Pico CH_4 (%Vol.`	CO_2 (%Vol.`	O_2 (%Vol.`	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.`	Pressão (mbar)	OBS.
I-3 Auditórios	**PMG-25**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,9%	18,7%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,07	
I-3 Auditórios	**PMG-25**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	3,1%	17,1%	**2,0**	0,0	79,8%	-0,11	
I-3 Auditórios	**PMG-26**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,1%	18,3%	**2,0**	0,0	80,6%	-0,12	
I-3 Auditórios	**PMG-26**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	3,8%	17,2%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,04	
I-3 Auditórios	**PMG-27**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	3,1%	19,0%	**2,0**	0,0	77,9%	-0,08	
I-3 Auditórios	**PMG-27**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	4,9%	13,1%	**1,0**	0,0	82,0%	-0,10	
I-3 Auditórios	**PMG-28**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	2,6%	19,5%	**2,0**	0,0	77,9%	-0,09	
I-3 Auditórios	**PMG-28**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	9,9%	9,9%	**2,0**	0,0	80,2%	-0,09	
I-3 Auditórios	**PMG-29**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	8,3%	13,3%	**2,0**	0,0	78,4%	-0,08	
I-3 Auditórios	**PMG-29**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	2,7%	18,2%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,09	
I-3 Auditórios	**PMG-44**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,06	
I-3 Auditórios	**PMG-44**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	19,8%	**2,0**	0,0	79,7%	-0,05	
I-3 Auditórios	**PMG-45**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,05	
I-3 Auditórios	**PMG-45**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	**2,0**	0,0	79,6%	**-0,74**	
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	2,6%	14,6%	**1,0**	0,0	82,8%	-0,08	
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	6,2%	16,1%	**1,0**	0,0	77,7%	-0,07	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	18,1%	**1,0**	0,0	81,5%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	17,9%	**1,0**	0,0	78,5%	**-6,84**	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,9%	16,6%	**1,0**	0,0	81,5%	-0,09	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,4%	20,1%	**1,0**	0,0	78,5%	-0,16	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,3%	18,5%	**1,0**	0,0	80,2%	-0,07	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	9,0%	18,2%	**1,0**	0,0	72,8%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,8%	19,1%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,08	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	3,4%	18,4%	**1,0**	0,0	78,2%	-0,07	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	2,2%	15,9%	**1,0**	0,0	81,9%	-0,10	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,7%	19,9%	**1,0**	0,0	78,4%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,4%	19,0%	**1,0**	0,0	79,6%	-0,09	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,2%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,16	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,5%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,3%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,10	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	2,8%	15,2%	**1,0**	0,0	82,0%	-0,07	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	2,2%	19,5%	**1,0**	0,0	78,3%	-0,08	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,1%	20,0%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,2%	**1,0**	0,0	79,9%	-0,10	
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,7%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,5%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,1%	20,2%	**1,0**	0,0	78,7%	**-0,22**	
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,4%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,13	
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	5,5%	17,6%	**1,0**	0,0	76,9%	-0,12	
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	5,8%	13,1%	**1,0**	0,0	81,1%	-0,10	
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	2,6%	19,2%	**1,0**	0,0	78,2%	-0,07	
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,7%	19,1%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,03	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Edifício I-4	**PMG-63**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,3%	20,1%	**2,0**	**1,0**	78,6%	-0,06	
Edifício I-4	**PMG-63**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,3%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,12	
Edifício I-4	**PMG-64**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,06	
Edifício I-4	**PMG-64**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0,0	0,0	79,2%	**-26,11**	**A**
Edifício I-4	**PMG-65**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	**2,0**	0,0	79,4%	**-0,32**	
Edifício I-4	**PMG-65**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	**1,0**	0,0	79,5%	**-7,10**	**A**
Edifício I-4	**PMG-66**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,07	
Edifício I-4	**PMG-66**	**B**	11/03/2019	0,1%	0,4%	0,6%	19,4%	**1,0**	0,0	79,9%	**-0,22**	**A**
Edifício I-4	**PMG-67**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,1%	**1,0**	0,0	79,7%	-0,04	
Edifício I-4	**PMG-67**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	**2,0**	0,0	79,6%	0,00	
Edifício I-4	**PMG-68**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,11	
Edifício I-4	**PMG-68**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	**1,0**	0,0	79,5%	**-0,29**	**A**
Edifício I-4	**PMG-69**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,07	
Edifício I-4	**PMG-69**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,6%	**1,0**	0,0	79,8%	-0,06	
Edifício I-4	**PMG-77**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	19,9%	**2,0**	0,0	79,9%	-0,05	
Edifício I-4	**PMG-77**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,3%	**1,0**	0,0	79,5%	**-3,41**	**A**
Edifício I-4	**PMG-78**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,1%	**1,0**	0,0	79,7%	-0,09	
Edifício I-4	**PMG-78**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	**1,0**	0,0	79,6%	**-16,14**	**A**
Edifício I-4	**PMG-79**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,3%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,01	
Edifício I-4	**PMG-79**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,3%	**1,0**	0,0	79,5%	**-0,59**	**A**
Edifício I-4	**PMG-80**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	**1,0**	0,0	79,6%	-0,06	
Edifício I-4	**PMG-80**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,17	
Edifício I-4	**PMG-81**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,1%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,05	
Edifício I-4	**PMG-81**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,1%	**2,0**	0,0	79,7%	**-0,83**	**A**
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,9%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,4%	0,0	0,0	79,5%	**-0,48**	**A**
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,8%	0,0	0,0	79,4%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	4,5%	16,8%	0,0	0,0	78,7%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	6,0%	12,5%	0,0	0,0	81,5%	0,01	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	2,3%	19,3%	0,0	0,0	78,4%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	2,8%	13,7%	0,0	0,0	83,5%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	2,4%	17,7%	0,0	0,0	79,9%	-0,10	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	0,0	**1,0**	79,0%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	7,9%	18,0%	0,0	0,0	74,1%	-0,13	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,02	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**B**	11/03/2019	0,1%	0,1%	0,5%	19,8%	0,0	0,0	79,6%	-0,13	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,1%	**1,0**	0,0	79,5%	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,0%	**1,0**	0,0	79,6%	-0,10	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,8%	0,0	0,0	79,6%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,9%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,14	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,2%	0,0	0,0	79,6%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,9%	0,0	0,0	79,4%	-0,13	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,7%	16,9%	**1,0**	0,0	81,4%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,5%	19,4%	**1,0**	0,0	79,1%	**-0,45**	**A**
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,4%	**2,0**	0,0	79,8%	-0,02	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,7%	**1,0**	0,0	79,7%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,1%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,7%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,9%	18,2%	**1,0**	0,0	79,9%	-0,02	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,6%	19,8%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,17	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,5%	16,0%	**1,0**	0,0	82,5%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**B**	11/03/2019	**17,0%**	**17,0%**	6,3%	9,0%	**3,0**	0,0	67,7%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,0%	**3,0**	0,0	79,3%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,9%	**2,0**	0,0	79,5%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	2,8%	17,0%	**1,0**	0,0	80,2%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**B**	11/03/2019	**1,4%**	**1,4%**	9,6%	11,0%	**1,0**	0,0	78,0%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,8%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**B**	11/03/2019	0,7%	0,7%	0,6%	19,7%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,13	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0,0	0,0	79,3%	-0,09	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,1%	0,0	0,0	79,5%	**-9,69**	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	0,0	0,0	79,5%	-0,11	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0,0	0,0	79,3%	**-6,84**	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	0,0	0,0	79,5%	-0,20	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	0,0	0,0	79,5%	**-10,95**	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	0,0	0,0	79,4%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,9%	0,0	0,0	79,5%	**-0,48**	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	18,0%	0,0	0,0	81,1%	-0,07	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	0,0	0,0	79,4%	**-0,22**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,6%	0,0	0,0	79,2%	-0,07	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,0%	0,0	0,0	79,8%	-0,12	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	0,0	0,0	79,3%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0,0	0,0	79,3%	**-6,49**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,5%	18,8%	0,0	0,0	79,7%	-0,11	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,0%	0,0	0,0	79,7%	-0,17	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	2,1%	19,4%	0,0	0,0	78,5%	**-0,21**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	2,3%	18,6%	0,0	0,0	79,1%	**-8,69**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,8%	18,6%	0,0	0,0	79,6%	-0,08	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,7%	18,9%	0,0	0,0	79,4%	**-5,55**	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,5%	**1,0**	0,0	79,6%	-0,08	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	0,0	0,0	79,2%	-0,11	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,6%	0,0	0,0	79,6%	-0,11	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,5%	0,0	0,0	79,9%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	0,0	0,0	79,1%	-0,07	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,7%	**1,0**	0,0	79,5%	**-0,85**	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,5%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	2,6%	18,2%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,16	
Enfermaria	**PMG-70**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	0,0	0,0	79,4%	-0,08	
Enfermaria	**PMG-70**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	0,0	0,0	79,3%	**-10,70**	**A**
Enfermaria	**PMG-71**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0,0	0,0	79,4%	-0,06	
Enfermaria	**PMG-71**	**B**	11/03/2019	0,1%	0,1%	0,3%	19,8%	**1,0**	0,0	79,8%	**-1,67**	**A**
Enfermaria	**PMG-72**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	**1,0**	0,0	79,5%	**-0,33**	
Enfermaria	**PMG-72**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0,0	0,0	79,3%	**-2,38**	**A**
Enfermaria	**PMG-73**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,9%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,11	
Enfermaria	**PMG-73**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	**1,0**	0,0	79,5%	**-7,14**	**A**
Enfermaria	**PMG-74**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,8%	17,9%	**1,0**	0,0	80,3%	-0,07	
Enfermaria	**PMG-74**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,4%	**1,0**	0,0	79,5%	**-12,60**	**A**
Enfermaria	**PMG-75**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,06	
Enfermaria	**PMG-75**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,11	
Enfermaria	**PMG-76**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	15,0%	**1,0**	0,0	84,7%	-0,14	
Enfermaria	**PMG-76**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	19,6%	**1,0**	0,0	80,1%	**-0,47**	
CAT	**PMG-82**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	4,3%	19,9%	**2,0**	0,0	75,8%	-0,06	
CAT	**PMG-82**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	7,1%	13,0%	**1,0**	0,0	79,9%	-0,13	
CAT	**PMG-83**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	6,2%	16,6%	**1,0**	0,0	77,2%	-0,06	
CAT	**PMG-83**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	8,0%	13,1%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,08	
CAT	**PMG-94**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,14	
CAT	**PMG-94**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,07	
CAT	**PMG-95**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	5,4%	16,7%	**2,0**	0,0	77,9%	-0,05	
CAT	**PMG-95**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	4,6%	17,8%	**2,0**	0,0	77,6%	**-0,35**	
CAT	**PMG-96**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,8%	18,4%	**1,0**	0,0	79,8%	-0,04	
CAT	**PMG-96**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,6%	**2,0**	0,0	79,1%	**-0,34**	
CAT	**PMG-97**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,05	
CAT	**PMG-97**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	**1,0**	0,0	79,3%	**-1,96**	**A**
CAT	**PMG-98**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,8%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,05	
CAT	**PMG-98**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,8%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,03	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Incubadora	**PMG-88**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,07	
Incubadora	**PMG-88**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,12	
Incubadora	**PMG-89**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,06	
Incubadora	**PMG-89**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,6%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,03	
Incubadora	**PMG-90**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,4%	19,2%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,05	
Incubadora	**PMG-90**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,2%	**1,0**	0,0	79,7%	-0,07	
Incubadora	**PMG-91**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,06	
Incubadora	**PMG-91**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,09	
Incubadora	**PMG-92**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,8%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,06	
Incubadora	**PMG-92**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,8%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,05	
Incubadora	**PMG-93**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,08	
Incubadora	**PMG-93**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	2,0%	18,4%	**1,0**	0,0	79,6%	-0,06	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-102**		11/03/2019	0,0%	0,0%	2,3%	18,6%	**2,0**	0,0	79,1%	0,01	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-103**		11/03/2019	0,0%	0,0%	3,0%	16,9%	**2,0**	0,0	80,1%	-0,03	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-104**		11/03/2019	0,0%	0,0%	2,8%	18,9%	**2,0**	0,0	78,3%	-0,02	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-105**		11/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,5%	**1,0**	0,0	79,6%	-0,07	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-106**		11/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,4%	**1,0**	0,0	79,7%	-0,02	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-107**		11/03/2019	0,0%	0,0%	1,5%	18,3%	**2,0**	0,0	80,2%	-0,04	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-108**		11/03/2019	0,0%	0,0%	1,9%	18,1%	**1,0**	0,0	80,0%	-0,02	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109 A**		11/03/2019	0,0%	0,0%	2,7%	16,5%	**1,0**	0,0	80,8%	-0,08	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109 B**		11/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,02	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110 A**		11/03/2019	0,0%	0,0%	1,8%	19,3%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,02	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110 B**		11/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,9%	**2,0**	0,0	79,5%	-0,05	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111 A**		11/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	19,6%	**2,0**	0,0	79,9%	-0,08	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111 B**		11/03/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,8%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,03	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-112**		11/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,02	
Guarda Universitário	**PMG-116**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,0%	**2,0**	0,0	79,8%	**-0,25**	
Guarda Universitário	**PMG-116**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,1%	20,0%	**2,0**	0,0	79,9%	-0,07	
Guarda Universitário	**PMG-117**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,1%	20,1%	**2,0**	0,0	79,8%	**-0,37**	
Guarda Universitário	**PMG-117**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,1%	20,1%	**2,0**	0,0	79,8%	**-11,36**	**A**
Guarda Universitário	**PMG-118**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,0%	**2,0**	0,0	79,8%	-0,04	
Guarda Universitário	**PMG-118**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,1%	20,1%	**2,0**	0,0	79,8%	**-10,50**	**A**
Portaria P3	**PMG-119**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	**2,0**	0,0	79,5%	-0,09	
Portaria P3	**PMG-119**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,10	
Portaria P3	**PMG-119**	**C**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	**1,0**	0,0	79,2%	**-3,98**	**A**
Portaria P3	**PMG-120**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	**2,0**	0,0	79,0%	0,00	
Portaria P3	**PMG-120**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,08	
Portaria P3	**PMG-120**	**C**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,11	
Transportes	**PMG-121**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,1%	**2,0**	0,0	79,7%	-0,04	
Transportes	**PMG-121**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	**2,0**	0,0	79,6%	**-13,16**	**A**
Transportes	**PMG-122**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,1%	**2,0**	0,0	79,7%	-0,06	
Transportes	**PMG-122**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	**2,0**	0,0	79,6%	**-22,79**	**A**
Transportes	**PMG-123**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,07	
Transportes	**PMG-123**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	**2,0**	0,0	79,4%	**-18,43**	**A**
Transportes	**PMG-124**	**A**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,06	
Transportes	**PMG-124**	**B**	11/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	**2,0**	0,0	79,6%	**-5,39**	**A**

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.`	Pico CH_4 (%Vol.`	CO_2 (%Vol.`	O_2 (%Vol.`	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.`	Pressão (mbar)	OBS.
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-16**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	3,3%	17,6%	**2,0**	0,0	**79,1%**	-0,07	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-16**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	5,3%	15,7%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-17**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,5%	19,3%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-17**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	2,7%	18,0%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,03	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-18**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	2,1%	16,8%	**1,0**	0,0	81,1%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-18**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	4,9%	17,9%	**1,0**	0,0	77,2%	-0,11	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-20**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,6%	19,1%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-20**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,6%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,08	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-22**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,11	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-22**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,1%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-23**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,8%	17,0%	**1,0**	0,0	81,2%	-0,03	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-23**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,6%	19,6%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,09	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-113**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,1%	**1,0**	0,0	79,6%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-113**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	2,3%	19,2%	**1,0**	0,0	78,5%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-114**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	3,2%	17,2%	**1,0**	0,0	79,6%	-0,08	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-114**	**B**	18/03/2019	**7,4%**	**7,4%**	3,1%	14,6%	**1,0**	0,0	74,9%	-0,10	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-115**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	2,4%	17,7%	**1,0**	0,0	79,9%	-0,14	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-115**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	2,3%	17,8%	**1,0**	0,0	79,9%	-0,09	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-11**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	2,2%	18,2%	0,0	0,0	79,6%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-11**	**B**	18/03/2019	**21,6%**	**21,6%**	10,6%	12,7%	**1,0**	0,0	55,1%	**-0,92**	**A**
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-12**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	**1,0**	0,0	79,5%	**-0,22**	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-12**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	2,9%	15,5%	**1,0**	0,0	81,6%	**-0,32**	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-13**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	2,8%	17,3%	**1,0**	0,0	79,9%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-13**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	4,1%	16,6%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-14**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	3,9%	18,6%	**1,0**	0,0	77,5%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-14**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	4,7%	15,3%	**1,0**	0,0	80,0%	-0,10	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-15**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,9%	19,2%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-15**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,9%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,02	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-19**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,9%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-19**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,1%	**1,0**	0,0	79,7%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-21**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-21**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	2,5%	17,5%	**1,0**	0,0	80,0%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-24**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,5%	18,8%	**1,0**	0,0	79,7%	-0,08	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-24**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,6%	18,7%	**1,0**	0,0	79,7%	-0,12	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.`	Pico CH_4 (%Vol.`	CO_2 (%Vol.`	O_2 (%Vol.`	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.`	Pressão (mbar)	OBS.
I-3 Auditórios	**PMG-25**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,7%	**3,0**	0,0	78,5%	-0,06	
I-3 Auditórios	**PMG-25**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	3,3%	19,1%	**2,0**	0,0	77,6%	-0,06	
I-3 Auditórios	**PMG-26**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	2,1%	18,6%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,06	
I-3 Auditórios	**PMG-26**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	5,4%	15,3%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,03	
I-3 Auditórios	**PMG-27**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	5,5%	14,9%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,05	
I-3 Auditórios	**PMG-27**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	7,4%	11,7%	**2,0**	0,0	80,9%	-0,06	
I-3 Auditórios	**PMG-28**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	2,5%	20,2%	0,0	0,0	77,3%	**-0,41**	**A**
I-3 Auditórios	**PMG-28**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	8,9%	15,8%	0,0	0,0	75,3%	-0,09	**A**
I-3 Auditórios	**PMG-29**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	2,8%	15,2%	0,0	0,0	82,0%	-0,10	
I-3 Auditórios	**PMG-29**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	2,6%	19,1%	0,0	0,0	78,3%	-0,01	
I-3 Auditórios	**PMG-44**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	2,9%	18,0%	0,0	0,0	79,1%	-0,05	
I-3 Auditórios	**PMG-44**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	3,6%	17,4%	0,0	0,0	79,0%	-0,09	
I-3 Auditórios	**PMG-45**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	2,9%	18,0%	0,0	0,0	79,1%	**-0,55**	**A**
I-3 Auditórios	**PMG-45**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	2,8%	18,2%	0,0	0,0	79,0%	**-4,47**	**A**
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,9%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,10	
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	5,4%	17,6%	**1,0**	0,0	77,0%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	2,2%	19,0%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**B**	18/03/2019	0,2%	0,2%	1,2%	20,1%	**1,0**	0,0	78,5%	-0,12	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,7%	17,8%	**1,0**	0,0	80,5%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	2,0%	18,7%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	2,8%	18,5%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,01	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	4,8%	18,2%	**1,0**	0,0	77,0%	-0,07	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,8%	17,5%	**2,0**	0,0	80,7%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	2,2%	18,9%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,7%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	4,0%	19,6%	**1,0**	0,0	76,4%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,2%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,0%	**1,0**	0,0	79,1%	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,7%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,09	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	2,4%	17,8%	**2,0**	0,0	79,8%	-0,08	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,6%	19,5%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,09	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	11,9%	12,7%	**2,0**	0,0	75,4%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,5%	19,2%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,09	
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,8%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,07	
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	5,1%	18,0%	**1,0**	0,0	76,9%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,6%	17,4%	**2,0**	0,0	81,0%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,5%	19,5%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,06	
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,1%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,7%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,06	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Edifício I-4	**PMG-63**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,1%	20,5%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,09	
Edifício I-4	**PMG-63**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,1%	20,5%	**1,0**	0,0	79,4%	**-0,26**	**A**
Edifício I-4	**PMG-64**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	**2,0**	0,0	79,4%	0,01	
Edifício I-4	**PMG-64**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,1%	20,6%	**1,0**	0,0	79,3%	0,00	
Edifício I-4	**PMG-65**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,1%	20,6%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,07	
Edifício I-4	**PMG-65**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,09	
Edifício I-4	**PMG-66**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,06	
Edifício I-4	**PMG-66**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,08	
Edifício I-4	**PMG-67**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,07	
Edifício I-4	**PMG-67**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	**1,0**	0,0	79,0%	**-10,62**	**A**
Edifício I-4	**PMG-68**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,1%	20,5%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,07	
Edifício I-4	**PMG-68**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,1%	20,5%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,11	
Edifício I-4	**PMG-69**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,07	
Edifício I-4	**PMG-69**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,1%	**1,0**	0,0	79,5%	**-0,29**	
Edifício I-4	**PMG-77**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,10	
Edifício I-4	**PMG-77**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,08	
Edifício I-4	**PMG-78**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,09	
Edifício I-4	**PMG-78**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	**1,0**	0,0	79,0%	**-0,50**	
Edifício I-4	**PMG-79**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,1%	20,5%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,10	
Edifício I-4	**PMG-79**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,1%	20,4%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,14	
Edifício I-4	**PMG-80**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,05	
Edifício I-4	**PMG-80**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,1%	20,4%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,06	
Edifício I-4	**PMG-81**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,05	
Edifício I-4	**PMG-81**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,11	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	**1,0**	0,0	79,1%	**-7,15**	**A**
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,9%	19,5%	**2,0**	0,0	78,6%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,15	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	**2,0**	0,0	78,8%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	**2,0**	0,0	78,9%	**-10,02**	**A**
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,0%	**2,0**	0,0	79,1%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,4%	**2,0**	0,0	78,9%	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	2,0%	14,0%	**2,0**	0,0	84,0%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,7%	20,0%	**2,0**	0,0	78,3%	**-5,54**	**A**
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,7%	**1,0**	0,0	78,5%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,5%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**B**	18/03/2019	**1,7%**	**1,7%**	5,0%	12,3%	**2,0**	0,0	81,0%	0,02	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,6%	18,4%	**2,0**	0,0	80,0%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**B**	18/03/2019	0,1%	0,1%	0,8%	20,4%	**2,0**	0,0	78,7%	**-0,21**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,14	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,0%	18,6%	**2,0**	0,0	80,4%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	3,6%	18,8%	**1,0**	0,0	77,6%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,8%	**2,0**	0,0	78,4%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	4,2%	19,5%	**2,0**	0,0	76,3%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,5%	19,1%	**2,0**	0,0	79,4%	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,9%	**2,0**	0,0	78,4%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,7%	**2,0**	0,0	78,5%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,1%	18,9%	**2,0**	0,0	80,0%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,5%	**2,0**	0,0	79,5%	0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	3,1%	18,6%	**1,0**	0,0	78,3%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,2%	**2,0**	0,0	79,5%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**B**	18/03/2019	**1,7%**	**1,7%**	9,8%	5,3%	**2,0**	0,0	83,2%	-0,14	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	21,0%	**2,0**	0,0	78,5%	-0,01	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**B**	18/03/2019	0,7%	0,7%	0,5%	20,2%	**1,0**	0,0	78,6%	0,01	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0,0	0,0	78,9%	-0,07	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0,0	0,0	79,1%	**-2,33**	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0,0	0,0	79,1%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	**-8,00**	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0,0	0,0	79,1%	-0,08	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	0,0	0,0	79,1%	-0,10	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	-0,08	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0,0	0,0	79,2%	-0,20	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	-0,10	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0,0	0,0	78,9%	**-2,07**	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,1%	0,0	0,0	80,3%	-0,03	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,7%	0,0	0,0	78,4%	**-1,72**	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,7%	20,4%	0,0	0,0	77,9%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,6%	0,0	0,0	78,6%	-0,18	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,5%	0,0	0,0	78,9%	-0,10	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,7%	0,0	0,0	79,5%	**-10,81**	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,0%	0,0	0,0	79,1%	-0,08	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,8%	0,0	0,0	79,2%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,7%	19,4%	0,0	0,0	78,9%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,6%	17,7%	0,0	0,0	80,7%	**-0,37**	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,4%	0,0	0,0	79,7%	-0,10	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,4%	0,0	0,0	79,5%	-0,16	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	2,4%	18,9%	0,0	0,0	78,7%	-0,20	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	2,2%	18,9%	0,0	0,0	78,9%	-0,03	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,4%	20,0%	0,0	0,0	78,6%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,4%	19,8%	0,0	0,0	78,8%	-0,10	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,6%	19,2%	0,0	0,0	79,2%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	2,0%	18,5%	0,0	0,0	79,5%	-0,06	
Enfermaria	**PMG-70**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0,0	0,0	79,1%	-0,03	
Enfermaria	**PMG-70**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	0,0	0,0	79,4%	**-0,40**	
Enfermaria	**PMG-71**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0,0	0,0	79,1%	-0,15	
Enfermaria	**PMG-71**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	**-0,84**	**A**
Enfermaria	**PMG-72**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,9%	0,0	0,0	79,3%	-0,11	
Enfermaria	**PMG-72**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0,0	0,0	78,9%	**-0,21**	
Enfermaria	**PMG-73**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,1%	0,0	0,0	79,9%	-0,08	
Enfermaria	**PMG-73**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,2%	0,0	0,0	78,9%	-0,11	
Enfermaria	**PMG-74**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,04	
Enfermaria	**PMG-74**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	**-7,75**	**A**
Enfermaria	**PMG-75**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	15,9%	**1,0**	0,0	83,5%	-0,03	
Enfermaria	**PMG-75**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	16,9%	0,0	0,0	82,7%	-0,11	
Enfermaria	**PMG-76**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0,0	0,0	78,8%	**-0,21**	
Enfermaria	**PMG-76**	**B**	18/03/2019	0,1%	0,1%	0,6%	15,6%	0,0	0,0	83,7%	**-0,28**	
CAT	**PMG-82**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,1%	**1,0**	0,0	79,8%	-0,06	
CAT	**PMG-82**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	4,3%	16,8%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,05	
CAT	**PMG-83**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	6,5%	15,9%	**2,0**	0,0	77,6%	-0,06	
CAT	**PMG-83**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	6,6%	14,9%	**1,0**	0,0	78,5%	-0,08	
CAT	**PMG-94**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,7%	**2,0**	0,0	78,3%	-0,04	
CAT	**PMG-94**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,8%	**1,0**	0,0	78,5%	**-0,34**	
CAT	**PMG-95**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	5,8%	15,9%	**2,0**	0,0	78,3%	-0,04	
CAT	**PMG-95**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	3,9%	18,6%	**1,0**	0,0	77,5%	-0,14	
CAT	**PMG-96**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	4,7%	18,4%	**1,0**	0,0	76,9%	-0,04	
CAT	**PMG-96**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,8%	20,0%	**1,0**	0,0	78,2%	-0,15	
CAT	**PMG-97**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,5%	19,9%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,05	
CAT	**PMG-97**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,4%	**2,0**	0,0	78,7%	**-0,83**	**A**
CAT	**PMG-98**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,5%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,05	
CAT	**PMG-98**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,7%	20,1%	**1,0**	0,0	78,2%	-0,06	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Incubadora	**PMG-88**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,4%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,05	
Incubadora	**PMG-88**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,05	
Incubadora	**PMG-89**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,02	
Incubadora	**PMG-89**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,4%	20,0%	**2,0**	0,0	78,6%	-0,08	
Incubadora	**PMG-90**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,8%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,09	
Incubadora	**PMG-90**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,0%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,02	
Incubadora	**PMG-91**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,9%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,06	
Incubadora	**PMG-91**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,9%	19,8%	**1,0**	0,0	78,3%	-0,03	
Incubadora	**PMG-92**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,1%	**2,0**	0,0	80,2%	-0,04	
Incubadora	**PMG-92**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,9%	19,3%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,04	
Incubadora	**PMG-93**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,7%	18,9%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,04	
Incubadora	**PMG-93**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,1%	20,0%	**2,0**	0,0	78,9%	-0,04	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-102**		18/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	21,0%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,06	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-103**		18/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,9%	0,0	0,0	78,6%	-0,10	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-104**		18/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,9%	**1,0**	0,0	78,5%	-0,04	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-105**		18/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,9%	**1,0**	0,0	78,5%	-0,07	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-106**		18/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,05	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-107**		18/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,6%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,11	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-108**		18/03/2019	0,0%	0,0%	1,4%	18,6%	**1,0**	0,0	80,0%	-0,06	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109 A**		18/03/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,8%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,10	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109 B**		18/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,05	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110 A**		18/03/2019	0,0%	0,0%	1,9%	17,9%	**1,0**	0,0	80,2%	-0,07	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110 B**		18/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,3%	0,0	0,0	79,0%	-0,08	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111 A**		18/03/2019	0,0%	0,0%	5,2%	18,1%	0,0	0,0	76,7%	-0,06	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111 B**		18/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	21,2%	0,0	0,0	78,5%	-0,05	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-112**		18/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,07	
Guarda Universitário	**PMG-116**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	21,1%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,03	
Guarda Universitário	**PMG-116**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,1%	0,0	0,0	78,7%	**-0,21**	
Guarda Universitário	**PMG-117**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,2%	0,0	0,0	78,6%	-0,14	
Guarda Universitário	**PMG-117**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,2%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,08	
Guarda Universitário	**PMG-118**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,2%	0,0	0,0	78,6%	-0,09	
Guarda Universitário	**PMG-118**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,1%	0,0	0,0	78,7%	**-1,60**	**A**
Portaria P3	**PMG-119**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	**2,0**	0,0	78,8%	-0,07	
Portaria P3	**PMG-119**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,07	
Portaria P3	**PMG-119**	**C**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,17	
Portaria P3	**PMG-120**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,1%	0,0	0,0	78,7%	-0,07	
Portaria P3	**PMG-120**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	0,0	0,0	78,8%	**-0,24**	
Portaria P3	**PMG-120**	**C**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	0,0	0,0	78,9%	**-9,45**	**A**
Transportes	**PMG-121**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	0,0	0,0	78,9%	-0,11	
Transportes	**PMG-121**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	0,0	0,0	79,0%	-0,11	
Transportes	**PMG-122**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,7%	**1,0**	0,0	78,4%	-0,17	
Transportes	**PMG-122**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	1,2%	20,8%	**1,0**	0,0	78,0%	**-6,33**	**A**
Transportes	**PMG-123**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	21,0%	0,0	0,0	78,2%	-0,07	
Transportes	**PMG-123**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	21,1%	0,0	0,0	78,4%	-0,07	
Transportes	**PMG-124**	**A**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	21,2%	**1,0**	0,0	78,4%	-0,05	
Transportes	**PMG-124**	**B**	18/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	21,2%	0,0	0,0	78,5%	-0,02	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-16**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	4,3%	16,8%	0,0	0,0	**78,9%**	-0,07	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-16**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	4,5%	16,8%	0,0	0,0	78,7%	-0,09	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-17**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,4%	19,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-17**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,9%	18,8%	0,0	0,0	79,3%	-0,11	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-18**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,5%	18,7%	0,0	0,0	79,8%	-0,08	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-18**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	4,3%	19,3%	0,0	0,0	76,4%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-20**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,2%	18,8%	0,0	0,0	79,0%	-0,05	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-20**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,2%	20,0%	0,0	0,0	78,8%	-0,02	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-22**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,5%	17,5%	**1,0**	0,0	81,0%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-22**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	4,7%	18,3%	0,0	0,0	77,0%	-0,01	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-23**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	6,5%	14,2%	0,0	0,0	79,3%	-0,08	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-23**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,5%	16,5%	0,0	0,0	81,0%	-0,08	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-113**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-113**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,9%	19,0%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-114**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,5%	17,7%	**2,0**	**1,0**	79,8%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-114**	**B**	25/03/2019	**6,8%**	**6,8%**	2,9%	16,3%	**1,0**	**1,0**	79,9%	**-0,23**	**A**
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-115**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,2%	17,9%	0,0	0,0	79,9%	**-2,23**	**A**
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-115**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,0%	17,8%	**1,0**	0,0	80,2%	**-0,47**	**A**
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-11**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,5%	17,4%	0,0	0,0	80,1%	-0,08	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-11**	**B**	25/03/2019	**22,7%**	**22,7%**	11,2%	9,3%	0,0	0,0	56,8%	**-0,73**	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-12**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	0,0	0,0	78,8%	-0,09	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-12**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,9%	16,1%	0,0	0,0	81,0%	**-2,75**	**A**
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-13**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,2%	18,3%	0,0	0,0	79,5%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-13**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	3,3%	17,6%	0,0	0,0	79,1%	-0,08	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-14**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	3,5%	17,0%	0,0	0,0	79,5%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-14**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	4,4%	16,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-15**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	4,7%	16,2%	0,0	0,0	79,1%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-15**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,3%	20,1%	0,0	0,0	78,6%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-19**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,3%	0,0	0,0	78,7%	-0,07	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-19**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,1%	0,0	0,0	79,0%	-0,14	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-21**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,3%	0,0	0,0	78,7%	-0,09	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-21**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,6%	18,9%	0,0	0,0	79,5%	-0,09	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-24**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,4%	19,1%	0,0	0,0	79,5%	-0,14	
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-24**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,6%	19,0%	0,0	0,0	79,4%	-0,08	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.`	Pico CH_4 (%Vol.`	CO_2 (%Vol.`	O_2 (%Vol.`	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.`	Pressão (mbar)	OBS.
I-3 Auditórios	**PMG-25**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,3%	16,9%	**1,0**	0,0	80,8%	-0,05	
I-3 Auditórios	**PMG-25**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,4%	18,8%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,04	
I-3 Auditórios	**PMG-26**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,3%	18,5%	**1,0**	0,0	80,2%	-0,04	
I-3 Auditórios	**PMG-26**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	4,6%	18,2%	**1,0**	0,0	77,2%	0,00	
I-3 Auditórios	**PMG-27**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	4,3%	16,0%	**1,0**	0,0	79,7%	-0,02	
I-3 Auditórios	**PMG-27**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	4,4%	16,0%	**1,0**	0,0	79,6%	-0,05	
I-3 Auditórios	**PMG-28**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,8%	18,5%	0,0	0,0	79,7%	-0,08	
I-3 Auditórios	**PMG-28**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,4%	17,6%	**1,0**	0,0	80,0%	-0,10	
I-3 Auditórios	**PMG-29**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,9%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,05	
I-3 Auditórios	**PMG-29**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,8%	19,4%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,08	
I-3 Auditórios	**PMG-44**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	3,3%	18,1%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,04	
I-3 Auditórios	**PMG-44**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,2%	18,9%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,01	
I-3 Auditórios	**PMG-45**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,9%	19,1%	0,0	0,0	79,0%	-0,08	
I-3 Auditórios	**PMG-45**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,7%	19,2%	0,0	0,0	79,1%	**-4,47**	**A**
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,1%	19,3%	**2,0**	0,0	78,6%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	5,0%	18,3%	**1,0**	0,0	76,7%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,0%	19,3%	**2,0**	0,0	78,7%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,4%	19,9%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,18	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,5%	16,2%	**2,0**	0,0	81,3%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	3,0%	17,1%	**1,0**	0,0	79,9%	-0,01	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,3%	**1,0**	0,0	79,6%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	8,1%	16,6%	**1,0**	0,0	75,3%	-0,01	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,4%	19,6%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,08	
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	3,3%	19,2%	**2,0**	0,0	77,5%	-0,13	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,2%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,2%	19,7%	**1,0**	0,0	78,1%	-0,09	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,6%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,8%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,3%	19,5%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,01	
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,3%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,09	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,8%	16,8%	**1,0**	0,0	80,4%	-0,04	
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,8%	19,4%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,02	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,6%	**2,0**	0,0	78,6%	0,01	
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	11,8%	11,5%	**2,0**	0,0	76,7%	-0,07	
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,4%	19,5%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,07	
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,4%	19,4%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,03	
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,3%	18,6%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,8%	19,2%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,05	
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,9%	15,6%	**1,0**	0,0	82,5%	0,01	
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	7,2%	19,0%	**1,0**	0,0	73,8%	-0,08	
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,7%	19,1%	**1,0**	0,0	79,2%	0,00	
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,8%	19,1%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,07	

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Edifício I-4	**PMG-63**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,6%	17,3%	**1,0**	0,0	81,1%	-0,10	
Edifício I-4	**PMG-63**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,4%	19,9%	**1,0**	0,0	78,7%	**-0,45**	**A**
Edifício I-4	**PMG-64**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,6%	19,0%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,03	
Edifício I-4	**PMG-64**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,05	
Edifício I-4	**PMG-65**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,08	
Edifício I-4	**PMG-65**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,15	
Edifício I-4	**PMG-66**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	0,0	0,0	79,5%	-0,05	
Edifício I-4	**PMG-66**	**B**	25/03/2019	**4,2%**	**4,2%**	1,5%	19,1%	0,0	0,0	75,2%	-0,03	
Edifício I-4	**PMG-67**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0,0	0,0	79,2%	-0,06	
Edifício I-4	**PMG-67**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	0,0	0,0	79,4%	-0,03	
Edifício I-4	**PMG-68**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0,0	0,0	79,2%	-0,06	
Edifício I-4	**PMG-68**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,16	
Edifício I-4	**PMG-69**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,07	
Edifício I-4	**PMG-69**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	0,0	0,0	79,1%	**-4,01**	**A**
Edifício I-4	**PMG-77**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,08	
Edifício I-4	**PMG-77**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,5%	**1,0**	0,0	79,9%	-0,11	
Edifício I-4	**PMG-78**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,05	
Edifício I-4	**PMG-78**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0,0	0,0	79,2%	-0,03	
Edifício I-4	**PMG-79**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,07	
Edifício I-4	**PMG-79**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,05	
Edifício I-4	**PMG-80**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	0,0	0,0	79,3%	-0,09	
Edifício I-4	**PMG-80**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	**1,0**	0,0	79,2%	-0,17	
Edifício I-4	**PMG-81**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	**1,0**	0,0	79,4%	0,00	
Edifício I-4	**PMG-81**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0,0	0,0	79,2%	-0,10	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-46**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	**1,0**	0,0	79,2%	**-4,96**	**A**
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-47**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,1%	18,4%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,02	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	**1,0**	0,0	78,8%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-48**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,5%	16,4%	**2,0**	0,0	81,1%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-49**	**B**	25/03/2019	0,4%	0,4%	4,6%	16,0%	**1,0**	0,0	79,0%	**-0,46**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,4%	19,2%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,05	
Conjunto Laboratorial	**PMG-50**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	7,6%	15,2%	**1,0**	0,0	77,2%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,8%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-51**	**B**	25/03/2019	0,2%	0,2%	5,4%	10,4%	**2,0**	0,0	84,0%	**-4,86**	**A**
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,6%	17,2%	**1,0**	0,0	81,2%	-0,01	
Conjunto Laboratorial	**PMG-52**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,2%	20,2%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,5%	**1,0**	0,0	78,7%	-0,02	
Conjunto Laboratorial	**PMG-53**	**B**	25/03/2019	**1,7%**	**1,7%**	9,4%	5,4%	**2,0**	0,0	83,5%	**-0,22**	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,2%	20,2%	**1,0**	0,0	78,6%	0,00	
Conjunto Laboratorial	**PMG-54**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,4%	17,3%	**1,0**	0,0	81,3%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,2%	17,9%	**2,0**	0,0	79,9%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-55**	**B**	25/03/2019	0,2%	0,2%	1,8%	16,5%	**1,0**	0,0	81,5%	**-0,37**	**A**
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,1%	13,6%	**1,0**	0,0	84,3%	-0,06	
Conjunto Laboratorial	**PMG-56**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,2%	19,2%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,0%	20,2%	**3,0**	0,0	78,8%	-0,08	
Conjunto Laboratorial	**PMG-57**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	6,9%	18,8%	**2,0**	0,0	74,3%	-0,09	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,0%	18,1%	**2,0**	0,0	79,9%	-0,07	
Conjunto Laboratorial	**PMG-58**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,6%	20,0%	**2,0**	0,0	78,4%	**-10,49**	**A**
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,6%	**2,0**	0,0	78,6%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-59**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,5%	19,8%	**1,0**	0,0	77,7%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	18,2%	**1,0**	0,0	80,9%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-60**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	6,5%	12,4%	**1,0**	0,0	81,1%	-0,15	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,6%	19,3%	**1,0**	0,0	78,1%	-0,04	
Conjunto Laboratorial	**PMG-61**	**B**	25/03/2019	**1,3%**	**1,3%**	10,2%	5,7%	**1,0**	0,0	82,8%	-0,03	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,9%	19,8%	**3,0**	0,0	78,3%	-0,02	
Conjunto Laboratorial	**PMG-62**	**B**	25/03/2019	**1,1%**	**7,9%**	1,5%	18,4%	**2,0**	0,0	79,0%	**-0,61**	**E**

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	0,0	0,0	79,0%	-0,09	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-01**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	0,0	0,0	79,0%	**-8,88**	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,3%	0,0	0,0	79,0%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-02**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,5%	0,0	0,0	78,9%	**-20,90**	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,5%	0,0	0,0	78,9%	-0,08	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-03**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	0,0	0,0	79,4%	**-0,41**	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	-0,09	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-04**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0,0	0,0	79,0%	**-1,16**	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	0,0	0,0	78,8%	-0,11	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-05**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,6%	0,0	0,0	78,7%	-0,20	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,9%	0,0	0,0	79,3%	-0,08	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-06**	**B**	25/03/2019	**39,5%**	**39,5%**	3,3%	8,6%	0,0	0,0	48,6%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	0,0	0,0	78,7%	-0,11	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-07**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	0,0	0,0	78,7%	**-7,50**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	0,0	0,0	78,8%	-0,09	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-08**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,8%	0,0	0,0	79,4%	**-5,84**	**A**
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	0,0	0,0	79,0%	-0,07	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-09**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	0,0	0,0	78,8%	**-0,35**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,3%	0,0	0,0	79,0%	-0,09	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-10**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,3%	18,8%	0,0	0,0	79,9%	**-0,33**	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	0,0	0,0	79,3%	-0,07	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-84**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,06	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	-0,07	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-85**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,7%	18,8%	0,0	0,0	79,5%	-0,10	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,9%	17,9%	0,0	0,0	79,2%	-0,10	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-86**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,2%	18,7%	0,0	0,0	79,1%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	4,6%	14,9%	0,0	0,0	80,5%	-0,05	
Bloco Inicial (conjunto didático)	**PMG-87**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	4,1%	17,5%	0,0	0,0	78,4%	-0,07	
Enfermaria	**PMG-70**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,4%	13,7%	**2,0**	0,0	84,9%	-0,03	
Enfermaria	**PMG-70**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,6%	**2,0**	0,0	79,6%	**-0,30**	
Enfermaria	**PMG-71**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,2%	18,8%	**2,0**	0,0	80,0%	-0,04	
Enfermaria	**PMG-71**	**B**	25/03/2019	**1,1%**	**1,1%**	1,4%	5,7%	**2,0**	0,0	91,8%	-0,04	
Enfermaria	**PMG-72**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	**1,0**	0,0	79,5%	0,01	
Enfermaria	**PMG-72**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,4%	17,1%	**2,0**	0,0	81,5%	-0,03	
Enfermaria	**PMG-73**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,07	
Enfermaria	**PMG-73**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,04	
Enfermaria	**PMG-74**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,05	
Enfermaria	**PMG-74**	**B**	25/03/2019	**4,4%**	**4,4%**	0,7%	14,3%	**2,0**	0,0	80,6%	0,00	**A**
Enfermaria	**PMG-75**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,02	
Enfermaria	**PMG-75**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,18	
Enfermaria	**PMG-76**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	**2,0**	0,0	79,5%	-0,01	
Enfermaria	**PMG-76**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	**2,0**	0,0	79,2%	-0,02	
CAT	**PMG-82**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,1%	19,3%	0,0	0,0	79,6%	-0,04	
CAT	**PMG-82**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	3,2%	17,1%	0,0	0,0	79,7%	-0,06	
CAT	**PMG-83**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	5,7%	16,1%	0,0	0,0	78,2%	-0,06	
CAT	**PMG-83**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	6,3%	14,4%	0,0	0,0	79,3%	-0,04	
CAT	**PMG-94**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,8%	0,0	0,0	78,4%	-0,02	
CAT	**PMG-94**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	0,0	0,0	79,0%	-0,07	
CAT	**PMG-95**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	7,9%	12,8%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,03	
CAT	**PMG-95**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	4,7%	17,9%	0,0	0,0	77,4%	-0,11	
CAT	**PMG-96**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,1%	19,4%	**1,0**	0,0	78,5%	**-0,22**	
CAT	**PMG-96**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,3%	18,1%	**1,0**	0,0	79,6%	**-0,26**	
CAT	**PMG-97**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	6,0%	12,7%	**1,0**	0,0	81,3%	-0,11	
CAT	**PMG-97**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,7%	15,9%	**1,0**	0,0	82,4%	-0,09	
CAT	**PMG-98**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	5,0%	13,3%	**1,0**	0,0	81,7%	-0,05	
CAT	**PMG-98**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	2,5%	19,3%	**1,0**	0,0	78,2%	**-0,48**	**A**

POÇOS			Semana	CH_4 (%Vol.)	Pico CH_4 (%Vol.)	CO_2 (%Vol.)	O_2 (%Vol.)	H_2S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Incubadora	**PMG-88**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,4%	19,9%	**2,0**	0,0	78,7%	-0,04	
Incubadora	**PMG-88**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	20,1%	**2,0**	0,0	79,0%	-0,05	
Incubadora	**PMG-89**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,9%	**1,0**	0,0	79,3%	-0,07	
Incubadora	**PMG-89**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,0%	19,5%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,07	
Incubadora	**PMG-90**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,0%	**2,0**	0,0	79,8%	-0,04	
Incubadora	**PMG-90**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	20,3%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,06	
Incubadora	**PMG-91**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,5%	**2,0**	0,0	79,7%	-0,02	
Incubadora	**PMG-91**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,8%	**1,0**	0,0	79,6%	-0,06	
Incubadora	**PMG-92**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,9%	17,0%	**1,0**	0,0	81,1%	-0,05	
Incubadora	**PMG-92**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,2%	19,9%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,04	
Incubadora	**PMG-93**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,7%	18,6%	**1,0**	0,0	79,7%	-0,04	
Incubadora	**PMG-93**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,4%	18,8%	**1,0**	0,0	79,8%	-0,06	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-102**		25/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,01	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-103**		25/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,05	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-104**		25/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	**2,0**	0,0	79,3%	-0,05	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-105**		25/03/2019	0,0%	0,0%	0,7%	19,9%	**2,0**	0,0	79,4%	**-0,21**	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-106**		25/03/2019	0,0%	0,0%	0,8%	19,4%	**2,0**	0,0	79,8%	**-0,28**	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-107**		25/03/2019	0,0%	0,0%	0,9%	19,4%	**2,0**	0,0	79,7%	-0,01	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-108**		25/03/2019	0,0%	0,0%	1,5%	17,7%	**2,0**	0,0	80,8%	-0,07	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109 A**		25/03/2019	0,0%	0,0%	1,4%	17,1%	**2,0**	0,0	81,5%	-0,03	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-109 B**		25/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	**2,0**	0,0	79,6%	-0,02	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110 A**		25/03/2019	0,0%	0,0%	1,9%	19,3%	**2,0**	0,0	78,8%	-0,04	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-110 B**		25/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	19,9%	**2,0**	0,0	79,7%	0,00	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111 A**		25/03/2019	0,0%	0,0%	4,2%	17,9%	**2,0**	0,0	77,9%	**-0,22**	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-111 B**		25/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,15	
Ginásio Poliesportivo	**PMG-112**		25/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,1%	**2,0**	0,0	79,6%	0,02	
Guarda Universitário	**PMG-116**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	**2,0**	0,0	79,4%	-0,01	
Guarda Universitário	**PMG-116**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,05	
Guarda Universitário	**PMG-117**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,3%	**1,0**	0,0	79,5%	-0,04	
Guarda Universitário	**PMG-117**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	**1,0**	0,0	79,4%	-0,15	
Guarda Universitário	**PMG-118**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,6%	19,4%	**1,0**	0,0	80,0%	-0,02	
Guarda Universitário	**PMG-118**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	1,5%	18,2%	**1,0**	0,0	80,3%	**-0,66**	**A**
Portaria P3	**PMG-119**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0,0	0,0	79,1%	-0,09	
Portaria P3	**PMG-119**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0,0	0,0	78,8%	-0,07	
Portaria P3	**PMG-119**	**C**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	0,0	0,0	78,9%	-0,08	
Portaria P3	**PMG-120**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,4%	21,0%	**1,0**	0,0	78,6%	-0,08	
Portaria P3	**PMG-120**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0,0	0,0	78,8%	**-0,46**	
Portaria P3	**PMG-120**	**C**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0,0	0,0	78,8%	**-7,31**	**A**
Transportes	**PMG-121**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	**1,0**	0,0	79,1%	-0,05	
Transportes	**PMG-121**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	**1,0**	0,0	79,0%	**-1,25**	**A**
Transportes	**PMG-122**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0,0	0,0	78,9%	-0,07	
Transportes	**PMG-122**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	**1,0**	0,0	79,0%	**-0,57**	**A**
Transportes	**PMG-123**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	**1,0**	0,0	78,9%	-0,06	
Transportes	**PMG-123**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	**1,0**	0,0	79,0%	**-11,55**	**A**
Transportes	**PMG-124**	**A**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	**1,0**	0,0	79,0%	-0,06	
Transportes	**PMG-124**	**B**	25/03/2019	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	**1,0**	0,0	78,9%	**-0,97**	**A**

ANEXO IV – TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS EM PMG COM MX6 (JAN A MAR/19)

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-16**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-16**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-17**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-17**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-18**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-18**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-20**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-20**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-22**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-22**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-23**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-23**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-113**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-113**	**B**	07/01/2019	0,0	2,0%
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-114**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-114**	**B**	07/01/2019	0,0	6,0%
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-115**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**PMG-115**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-11**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-11**	**B**	07/01/2019	0,0	**48,0%**
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-12**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-12**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-13**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-13**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-14**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-14**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-15**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-15**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-19**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-19**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-21**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-21**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-24**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**PMG-24**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
I-3 Auditórios	**PMG-25**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**PMG-25**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**PMG-26**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**PMG-26**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**PMG-27**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**PMG-27**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**PMG-28**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**PMG-28**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**PMG-29**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**PMG-29**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**PMG-44**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**PMG-44**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**PMG-45**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**PMG-45**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	**PMG-30**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	**PMG-31**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	**PMG-32**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	**PMG-33**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	**PMG-34**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	**PMG-35**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	**PMG-36**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	**PMG-37**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	**PMG-38**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	**PMG-39**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	**PMG-40**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	**PMG-41**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	**PMG-42**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**A**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	**PMG-43**	**B**	07/01/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Edifício I-4	PMG-63	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-63	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-64	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-64	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-65	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-65	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-66	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-66	B	07/01/2019	0,0	54,0%
Edifício I-4	PMG-67	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-67	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-68	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-68	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-69	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-69	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-77	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-77	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-78	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-78	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-79	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-79	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-80	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-80	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-81	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-81	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	07/01/2019	0,0	4,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	07/01/2019	0,0	17,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	07/01/2019	0,0	100,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	07/01/2019	0,0	28,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	07/01/2019	0,0	100,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	07/01/2019	0,0	100,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	07/01/2019	0,0	2,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-70	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-70	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-71	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-71	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-72	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-72	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-73	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-73	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-74	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-74	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-75	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-75	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-76	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-76	B	07/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-82	A	07/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-82	B	07/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-83	A	07/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-83	B	07/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-94	A	07/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-94	B	07/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-95	A	07/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-95	B	07/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-96	A	07/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-96	B	07/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-97	A	07/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-97	B	07/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-98	A	07/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-98	B	07/01/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Incubadora	PMG-88	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-88	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-89	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-89	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-90	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-90	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-91	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-91	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-92	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-92	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-93	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-93	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		07/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		07/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		07/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		07/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		07/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		07/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		07/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 A		07/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 B		07/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 A		07/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 B		07/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 A		07/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 B		07/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		07/01/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-116	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-116	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-117	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-117	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-118	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-118	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	C	07/01/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	C	07/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-121	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-121	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-122	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-122	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-123	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-123	B	07/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-124	A	07/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-124	B	07/01/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-17	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-17	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-18	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-18	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-20	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-20	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-22	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-22	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-23	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-23	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-113	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-113	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-114	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-114	B	14/01/2019	0,0	100,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-115	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-115	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11	B	14/01/2019	0,0	100,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-12	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-12	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-13	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-13	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-15	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-15	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-19	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-19	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-21	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-21	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-24	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-24	B	14/01/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
I-3 Auditórios	PMG-25	A	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-25	B	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-26	A	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-26	B	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-27	A	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-27	B	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-28	A	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-28	B	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-29	A	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-29	B	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-44	A	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-44	B	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-45	A	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-45	B	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	14/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	14/01/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Edifício I-4	PMG-63	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-63	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-64	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-64	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-65	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-65	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-66	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-66	B	14/01/2019	0,0	**67,0%**
Edifício I-4	PMG-67	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-67	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-68	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-68	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-69	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-69	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-77	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-77	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-78	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-78	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-79	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-79	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-80	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-80	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-81	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-81	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	14/01/2019	0,0	10,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	14/01/2019	0,0	14,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	14/01/2019	0,0	**48,0%**
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	14/01/2019	0,0	4,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	14/01/2019	0,0	9,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	14/01/2019	0,0	**100,0%**

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	14/01/2019	0,0	28,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-70	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-70	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-71	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-71	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-72	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-72	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-73	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-73	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-74	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-74	B	14/01/2019	0,0	100,0%
Enfermaria	PMG-75	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-75	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-76	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-76	B	14/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-82	A	14/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-82	B	14/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-83	A	14/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-83	B	14/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-94	A	14/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-94	B	14/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-95	A	14/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-95	B	14/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-96	A	14/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-96	B	14/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-97	A	14/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-97	B	14/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-98	A	14/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-98	B	14/01/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Incubadora	PMG-88	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-88	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-89	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-89	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-90	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-90	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-91	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-91	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-92	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-92	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-93	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-93	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		14/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		14/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		14/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		14/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		14/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		14/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		14/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 A		14/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 B		14/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 A		14/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 B		14/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 A		14/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 B		14/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		14/01/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-116	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-116	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-117	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-117	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-118	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-118	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	C	14/01/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	C	14/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-121	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-121	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-122	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-122	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-123	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-123	B	14/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-124	A	14/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-124	B	14/01/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-17	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-17	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-18	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-18	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-20	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-20	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-22	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-22	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-23	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-23	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-113	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-113	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-114	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-114	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-115	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-115	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11	B	21/01/2019	0,0	78,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-12	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-12	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-13	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-13	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-15	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-15	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-19	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-19	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-21	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-21	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-24	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-24	B	21/01/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
I-3 Auditórios	PMG-25	A	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-25	B	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-26	A	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-26	B	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-27	A	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-27	B	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-28	A	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-28	B	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-29	A	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-29	B	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-44	A	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-44	B	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-45	A	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-45	B	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	21/01/2019	0,0	40,0%
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	21/01/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Edifício I-4	PMG-63	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-63	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-64	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-64	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-65	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-65	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-66	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-66	B	21/01/2019	0,0	100,0%
Edifício I-4	PMG-67	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-67	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-68	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-68	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-69	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-69	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-77	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-77	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-78	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-78	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-79	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-79	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-80	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-80	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-81	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-81	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	21/01/2019	0,0	38,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	21/01/2019	0,0	36,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	21/01/2019	0,0	54,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	21/01/2019	0,0	4,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	21/01/2019	0,0	58,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	21/01/2019	0,0	100,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	21/01/2019	0,0	72,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-70	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-70	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-71	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-71	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-72	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-72	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-73	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-73	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-74	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-74	B	21/01/2019	0,0	100,0%
Enfermaria	PMG-75	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-75	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-76	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-76	B	21/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-82	A	21/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-82	B	21/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-83	A	21/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-83	B	21/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-94	A	21/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-94	B	21/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-95	A	21/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-95	B	21/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-96	A	21/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-96	B	21/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-97	A	21/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-97	B	21/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-98	A	21/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-98	B	21/01/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Incubadora	PMG-88	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-88	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-89	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-89	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-90	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-90	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-91	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-91	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-92	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-92	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-93	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-93	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		21/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		21/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		21/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		21/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		21/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		21/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		21/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 A		21/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 B		21/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 A		21/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 B		21/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 A		21/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 B		21/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		21/01/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-116	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-116	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-117	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-117	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-118	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-118	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	C	21/01/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	C	21/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-121	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-121	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-122	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-122	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-123	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-123	B	21/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-124	A	21/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-124	B	21/01/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-17	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-17	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-18	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-18	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-20	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-20	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-22	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-22	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-23	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-23	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-113	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-113	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-114	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-114	B	28/01/2019	0,0	100,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-115	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-115	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11	B	28/01/2019	0,0	100,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-12	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-12	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-13	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-13	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-15	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-15	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-19	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-19	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-21	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-21	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-24	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-24	B	28/01/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
I-3 Auditórios	PMG-25	A	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-25	B	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-26	A	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-26	B	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-27	A	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-27	B	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-28	A	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-28	B	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-29	A	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-29	B	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-44	A	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-44	B	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-45	A	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-45	B	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	28/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	28/01/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Edifício I-4	PMG-63	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-63	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-64	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-64	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-65	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-65	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-66	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-66	B	28/01/2019	0,0	**45,0%**
Edifício I-4	PMG-67	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-67	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-68	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-68	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-69	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-69	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-77	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-77	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-78	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-78	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-79	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-79	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-80	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-80	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-81	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-81	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	28/01/2019	0,0	**44,0%**
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	28/01/2019	0,0	**36,0%**
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	28/01/2019	0,0	16,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	28/01/2019	0,0	**88,0%**
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	28/01/2019	0,0	**58,0%**
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	28/01/2019	0,0	**26,0%**
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	28/01/2019	0,0	**100,0%**

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	28/01/2019	0,0	100,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-70	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-70	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-71	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-71	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-72	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-72	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-73	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-73	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-74	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-74	B	28/01/2019	0,0	18,0%
Enfermaria	PMG-75	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-75	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-76	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-76	B	28/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-82	A	28/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-82	B	28/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-83	A	28/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-83	B	28/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-94	A	28/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-94	B	28/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-95	A	28/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-95	B	28/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-96	A	28/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-96	B	28/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-97	A	28/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-97	B	28/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-98	A	28/01/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-98	B	28/01/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Incubadora	PMG-88	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-88	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-89	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-89	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-90	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-90	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-91	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-91	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-92	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-92	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-93	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-93	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		28/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		28/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		28/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		28/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		28/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		28/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		28/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 A		28/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 B		28/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 A		28/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 B		28/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 A		28/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 B		28/01/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		28/01/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-116	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-116	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-117	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-117	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-118	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-118	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	C	28/01/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	C	28/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-121	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-121	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-122	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-122	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-123	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-123	B	28/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-124	A	28/01/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-124	B	28/01/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-17	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-17	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-18	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-18	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-20	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-20	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-22	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-22	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-23	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-23	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-113	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-113	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-114	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-114	B	04/02/2019	0,0	100,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-115	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-115	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11	B	04/02/2019	0,0	100,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-12	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-12	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-13	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-13	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-15	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-15	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-19	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-19	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-21	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-21	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-24	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-24	B	04/02/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
I-3 Auditórios	PMG-25	A	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-25	B	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-26	A	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-26	B	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-27	A	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-27	B	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-28	A	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-28	B	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-29	A	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-29	B	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-44	A	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-44	B	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-45	A	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-45	B	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	04/02/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Edifício I-4	PMG-63	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-63	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-64	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-64	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-65	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-65	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-66	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-66	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-67	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-67	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-68	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-68	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-69	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-69	B	04/02/2019	0,0	10,0%
Edifício I-4	PMG-77	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-77	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-78	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-78	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-79	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-79	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-80	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-80	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-81	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-81	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	04/02/2019	0,0	30,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	04/02/2019	0,0	26,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	04/02/2019	0,0	72,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	04/02/2019	0,0	24,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	04/02/2019	0,0	100,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	04/02/2019	0,0	100,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	04/02/2019	0,0	6,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-70	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-70	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-71	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-71	B	04/02/2019	0,0	6,0%
Enfermaria	PMG-72	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-72	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-73	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-73	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-74	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-74	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-75	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-75	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-76	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-76	B	04/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-82	A	04/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-82	B	04/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-83	A	04/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-83	B	04/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-94	A	04/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-94	B	04/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-95	A	04/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-95	B	04/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-96	A	04/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-96	B	04/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-97	A	04/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-97	B	04/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-98	A	04/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-98	B	04/02/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Incubadora	PMG-88	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-88	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-89	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-89	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-90	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-90	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-91	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-91	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-92	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-92	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-93	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-93	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		04/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		04/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		04/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		04/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		04/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		04/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		04/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 A		04/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 B		04/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 A		04/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 B		04/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 A		04/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 B		04/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		04/02/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-116	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-116	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-117	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-117	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-118	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-118	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	C	04/02/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	C	04/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-121	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-121	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-122	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-122	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-123	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-123	B	04/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-124	A	04/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-124	B	04/02/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-17	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-17	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-18	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-18	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-20	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-20	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-22	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-22	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-23	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-23	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-113	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-113	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-114	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-114	B	11/02/2019	0,0	**100,0%**
Edifício I-1 Parte 1	PMG-115	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-115	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11	B	11/02/2019	0,0	**100,0%**
Edifício I-1 Parte 2	PMG-12	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-12	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-13	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-13	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-15	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-15	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-19	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-19	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-21	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-21	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-24	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-24	B	11/02/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
I-3 Auditórios	PMG-25	A	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-25	B	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-26	A	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-26	B	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-27	A	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-27	B	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-28	A	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-28	B	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-29	A	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-29	B	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-44	A	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-44	B	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-45	A	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-45	B	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	11/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	11/02/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Edifício I-4	PMG-63	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-63	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-64	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-64	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-65	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-65	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-66	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-66	B	11/02/2019	0,0	100,0%
Edifício I-4	PMG-67	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-67	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-68	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-68	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-69	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-69	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-77	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-77	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-78	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-78	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-79	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-79	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-80	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-80	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-81	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-81	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	11/02/2019	0,0	16,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	11/02/2019	0,0	100,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	11/02/2019	0,0	40,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	11/02/2019	0,0	2,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	11/02/2019	0,0	15,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	11/02/2019	0,0	100,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	11/02/2019	0,0	100,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-70	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-70	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-71	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-71	B	11/02/2019	0,0	4,0%
Enfermaria	PMG-72	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-72	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-73	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-73	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-74	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-74	B	11/02/2019	0,0	100,0%
Enfermaria	PMG-75	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-75	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-76	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-76	B	11/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-82	A	11/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-82	B	11/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-83	A	11/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-83	B	11/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-94	A	11/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-94	B	11/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-95	A	11/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-95	B	11/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-96	A	11/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-96	B	11/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-97	A	11/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-97	B	11/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-98	A	11/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-98	B	11/02/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Incubadora	PMG-88	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-88	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-89	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-89	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-90	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-90	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-91	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-91	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-92	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-92	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-93	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-93	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		11/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		11/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		11/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		11/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		11/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		11/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		11/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 A		11/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 B		11/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 A		11/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 B		11/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 A		11/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 B		11/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		11/02/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-116	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-116	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-117	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-117	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-118	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-118	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	C	11/02/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	C	11/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-121	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-121	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-122	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-122	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-123	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-123	B	11/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-124	A	11/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-124	B	11/02/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-17	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-17	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-18	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-18	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-20	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-20	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-22	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-22	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-23	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-23	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-113	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-113	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-114	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-114	B	18/02/2019	0,0	100,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-115	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-115	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11	B	18/02/2019	0,0	100,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-12	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-12	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-13	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-13	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-15	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-15	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-19	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-19	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-21	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-21	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-24	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-24	B	18/02/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
I-3 Auditórios	PMG-25	A	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-25	B	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-26	A	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-26	B	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-27	A	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-27	B	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-28	A	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-28	B	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-29	A	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-29	B	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-44	A	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-44	B	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-45	A	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-45	B	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	18/02/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Edifício I-4	PMG-63	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-63	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-64	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-64	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-65	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-65	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-66	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-66	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-67	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-67	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-68	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-68	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-69	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-69	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-77	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-77	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-78	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-78	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-79	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-79	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-80	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-80	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-81	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-81	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	18/02/2019	0,0	35,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	18/02/2019	0,0	16,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	18/02/2019	0,0	100,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	18/02/2019	0,0	100,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-70	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-70	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-71	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-71	B	18/02/2019	0,0	2,0%
Enfermaria	PMG-72	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-72	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-73	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-73	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-74	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-74	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-75	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-75	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-76	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-76	B	18/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-82	A	18/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-82	B	18/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-83	A	18/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-83	B	18/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-94	A	18/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-94	B	18/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-95	A	18/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-95	B	18/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-96	A	18/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-96	B	18/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-97	A	18/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-97	B	18/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-98	A	18/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-98	B	18/02/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Incubadora	PMG-88	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-88	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-89	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-89	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-90	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-90	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-91	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-91	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-92	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-92	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-93	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-93	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		18/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		18/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		18/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		18/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		18/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		18/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		18/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 A		18/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 B		18/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 A		18/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 B		18/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 A		18/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 B		18/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		18/02/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-116	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-116	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-117	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-117	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-118	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-118	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	C	18/02/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	C	18/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-121	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-121	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-122	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-122	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-123	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-123	B	18/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-124	A	18/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-124	B	18/02/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-17	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-17	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-18	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-18	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-20	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-20	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-22	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-22	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-23	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-23	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-113	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-113	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-114	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-114	B	25/02/2019	0,0	100,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-115	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-115	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11	B	25/02/2019	0,0	100,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-12	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-12	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-13	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-13	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-15	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-15	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-19	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-19	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-21	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-21	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-24	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-24	B	25/02/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
I-3 Auditórios	PMG-25	A	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-25	B	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-26	A	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-26	B	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-27	A	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-27	B	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-28	A	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-28	B	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-29	A	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-29	B	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-44	A	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-44	B	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-45	A	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-45	B	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	25/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	25/02/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Edifício I-4	PMG-63	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-63	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-64	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-64	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-65	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-65	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-66	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-66	B	25/02/2019	0,0	**23,0%**
Edifício I-4	PMG-67	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-67	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-68	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-68	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-69	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-69	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-77	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-77	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-78	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-78	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-79	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-79	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-80	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-80	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-81	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-81	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	25/02/2019	0,0	10,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	25/02/2019	0,0	**49,0%**
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	25/02/2019	0,0	**20,0%**
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	25/02/2019	0,0	**100,0%**

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	25/02/2019	0,0	100,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	25/02/2019	0,0	16,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-70	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-70	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-71	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-71	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-72	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-72	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-73	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-73	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-74	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-74	B	25/02/2019	0,0	100,0%
Enfermaria	PMG-75	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-75	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-76	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-76	B	25/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-82	A	25/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-82	B	25/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-83	A	25/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-83	B	25/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-94	A	25/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-94	B	25/02/2019	0,0	2,0%
CAT	PMG-95	A	25/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-95	B	25/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-96	A	25/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-96	B	25/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-97	A	25/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-97	B	25/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-98	A	25/02/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-98	B	25/02/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Incubadora	PMG-88	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-88	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-89	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-89	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-90	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-90	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-91	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-91	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-92	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-92	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-93	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-93	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		25/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		25/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		25/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		25/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		25/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		25/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		25/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 A		25/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 B		25/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 A		25/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 B		25/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 A		25/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 B		25/02/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		25/02/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-116	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-116	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-117	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-117	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-118	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-118	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	C	25/02/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	C	25/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-121	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-121	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-122	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-122	B	25/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-123	A	25/02/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-123	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-124	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-124	B	25/03/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Edifício I-1 Parte 1	PMG-114	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-114	B	07/03/2019	0,0	100,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11	B	07/03/2019	0,0	100,0%
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	07/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	07/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	07/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	07/03/2019	0,0	3,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	07/03/2019	0,0	2,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	07/03/2019	0,0	3,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	07/03/2019	0,0	18,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	07/03/2019	0,0	14,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	07/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	07/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	07/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	07/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	07/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	07/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	07/03/2019	0,0	100,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	07/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	07/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	07/03/2019	0,0	4,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	07/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-74	A	07/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-74	B	07/03/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-17	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-17	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-18	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-18	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-20	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-20	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-22	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-22	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-23	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-23	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-113	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-113	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-114	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-114	B	11/03/2019	0,0	100,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-115	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-115	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11	B	11/03/2019	0,0	100,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-12	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-12	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-13	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-13	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-15	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-15	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-19	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-19	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-21	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-21	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-24	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-24	B	11/03/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
I-3 Auditórios	PMG-25	A	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-25	B	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-26	A	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-26	B	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-27	A	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-27	B	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-28	A	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-28	B	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-29	A	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-29	B	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-44	A	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-44	B	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-45	A	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-45	B	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	11/03/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Edifício I-4	PMG-63	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-63	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-64	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-64	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-65	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-65	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-66	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-66	B	11/03/2019	0,0	2,0%
Edifício I-4	PMG-67	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-67	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-68	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-68	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-69	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-69	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-77	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-77	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-78	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-78	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-79	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-79	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-80	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-80	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-81	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-81	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	11/03/2019	0,0	2,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	11/03/2019	0,0	**100,0%**
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	11/03/2019	0,0	**22,0%**
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	11/03/2019	0,0	15,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-70	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-70	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-71	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-71	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-72	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-72	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-73	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-73	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-74	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-74	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-75	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-75	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-76	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-76	B	11/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-82	A	11/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-82	B	11/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-83	A	11/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-83	B	11/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-94	A	11/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-94	B	11/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-95	A	11/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-95	B	11/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-96	A	11/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-96	B	11/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-97	A	11/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-97	B	11/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-98	A	11/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-98	B	11/03/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Incubadora	PMG-88	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-88	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-89	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-89	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-90	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-90	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-91	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-91	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-92	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-92	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-93	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-93	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		11/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		11/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		11/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		11/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		11/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		11/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		11/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 A		11/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 B		11/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 A		11/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 B		11/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 A		11/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 B		11/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		11/03/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-116	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-116	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-117	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-117	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-118	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-118	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	C	11/03/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	C	11/03/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-121	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-121	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-122	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-122	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-123	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-123	B	11/03/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-124	A	11/03/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-124	B	11/03/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-17	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-17	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-18	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-18	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-20	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-20	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-22	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-22	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-23	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-23	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-113	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-113	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-114	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-114	B	18/03/2019	0,0	100,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-115	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-115	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11	B	18/03/2019	0,0	100,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-12	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-12	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-13	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-13	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-15	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-15	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-19	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-19	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-21	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-21	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-24	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-24	B	18/03/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
I-3 Auditórios	PMG-25	A	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-25	B	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-26	A	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-26	B	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-27	A	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-27	B	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-28	A	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-28	B	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-29	A	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-29	B	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-44	A	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-44	B	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-45	A	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-45	B	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	18/03/2019	0,0	4,0%
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	18/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	18/03/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Edifício I-4	PMG-63	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-63	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-64	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-64	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-65	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-65	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-66	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-66	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-67	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-67	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-68	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-68	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-69	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-69	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-77	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-77	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-78	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-78	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-79	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-79	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-80	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-80	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-81	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-81	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	18/03/2019	0,0	**38,0%**
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	18/03/2019	0,0	2,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	18/03/2019	0,0	**34,0%**
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	18/03/2019	0,0	15,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-70	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-70	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-71	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-71	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-72	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-72	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-73	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-73	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-74	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-74	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-75	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-75	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-76	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-76	B	18/03/2019	0,0	2,0%
CAT	PMG-82	A	18/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-82	B	18/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-83	A	18/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-83	B	18/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-94	A	18/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-94	B	18/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-95	A	18/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-95	B	18/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-96	A	18/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-96	B	18/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-97	A	18/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-97	B	18/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-98	A	18/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-98	B	18/03/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Incubadora	PMG-88	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-88	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-89	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-89	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-90	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-90	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-91	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-91	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-92	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-92	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-93	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-93	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		18/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		18/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		18/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		18/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		18/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		18/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		18/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 A		18/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 B		18/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 A		18/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 B		18/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 A		18/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 B		18/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		18/03/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-116	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-116	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-117	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-117	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-118	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-118	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	C	18/03/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	C	18/03/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-121	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-121	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-122	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-122	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-123	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-123	B	18/03/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-124	A	18/03/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-124	B	18/03/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-17	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-17	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-18	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-18	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-20	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-20	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-22	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-22	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-23	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-23	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-113	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-113	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-114	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-114	B	25/03/2019	0,0	100,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-115	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	PMG-115	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11	B	25/03/2019	0,0	100,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-12	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-12	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-13	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-13	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-15	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-15	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-19	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-19	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-21	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-21	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-24	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-24	B	25/03/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
I-3 Auditórios	PMG-25	A	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-25	B	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-26	A	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-26	B	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-27	A	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-27	B	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-28	A	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-28	B	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-29	A	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-29	B	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-44	A	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-44	B	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-45	A	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-45	B	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	25/03/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Edifício I-4	PMG-63	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-63	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-64	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-64	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-65	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-65	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-66	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-66	B	25/03/2019	0,0	**85,0%**
Edifício I-4	PMG-67	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-67	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-68	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-68	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-69	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-69	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-77	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-77	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-78	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-78	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-79	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-79	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-80	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-80	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-81	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-81	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	25/03/2019	0,0	8,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	25/03/2019	0,0	4,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	25/03/2019	0,0	**40,0%**
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	25/03/2019	0,0	4,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	25/03/2019	0,0	**27,0%**
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	25/03/2019	0,0	**100,0%**

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	25/03/2019	0,0	100,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-70	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-70	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-71	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-71	B	25/03/2019	0,0	22,0%
Enfermaria	PMG-72	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-72	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-73	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-73	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-74	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-74	B	25/03/2019	0,0	92,0%
Enfermaria	PMG-75	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-75	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-76	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-76	B	25/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-82	A	25/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-82	B	25/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-83	A	25/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-83	B	25/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-94	A	25/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-94	B	25/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-95	A	25/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-95	B	25/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-96	A	25/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-96	B	25/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-97	A	25/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-97	B	25/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-98	A	25/03/2019	0,0	0,0%
CAT	PMG-98	B	25/03/2019	0,0	0,0%

POÇOS			Semana	VOC (PPM)	LEL (%LEL)
Incubadora	PMG-88	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-88	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-89	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-89	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-90	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-90	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-91	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-91	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-92	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-92	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-93	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	PMG-93	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		25/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		25/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		25/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		25/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		25/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		25/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		25/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 A		25/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 B		25/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 A		25/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 B		25/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 A		25/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 B		25/03/2019	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		25/03/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-116	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-116	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-117	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-117	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-118	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-118	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	C	25/03/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-120	C	25/03/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-121	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-121	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-122	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-122	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-123	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-123	B	25/03/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-124	A	25/03/2019	0,0	0,0%
Transportes	PMG-124	B	25/03/2019	0,0	0,0%

ANEXO V – TABELAS DE MEDIÇÕES QUINZENAIS NA INFRAESTRUTURA COM MX6 (JAN A MAR/19)

PONTOS DE INFRAESTRUTURA					
Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**12**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**17**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**16**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**14**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**15**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**18**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**19**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**20**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**13**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**25**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**22**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**21**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**32**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**30**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**31**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**28**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**26**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**24**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**27**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**23**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**1**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**5**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**4**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**3**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**9**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**8**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**7**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**6**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**2**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**160**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**159**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**162**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**165**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**164**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**176**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**177**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**174**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**171**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**148**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**149**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**150**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**147**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**139**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**140**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**141**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**151**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**145**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**144**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**143**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**142**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**146**	07/01/2019	0,0	0,0%

PONTOS DE INFRAESTRUTURA					
Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-4	**Ralo**	**95**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**97**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**99**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**106**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**96**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**104**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**307**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**122**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**111**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**117**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**100**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**101**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**105**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**91**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**102**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**88**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**108**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**107**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**94**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**92**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**90**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**89**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**87**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**123**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**121**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**120**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**119**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**114**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**113**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**112**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**109**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**110**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**34**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**36**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**53**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**69**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**70**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**71**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**67**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**66**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**64**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**65**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**63**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**62**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**56**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**60**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**58**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**55**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**54**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**57**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**42**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**44**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**43**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**41**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**38**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**32**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**61**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**37**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**45**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**46**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**40**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**47**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**48**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**49**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**50**	07/01/2019	0,0	0,0%

PONTOS DE INFRAESTRUTURA					
Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Bloco inicial	**Ralo**	**74**	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**75**	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**76**	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**77**	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**78**	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**79**	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**80**	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**81**	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**82**	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**83**	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**84**	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**85**	07/01/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**86**	07/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	**Ralo**	**124**	07/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	**Ralo**	**125**	07/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	**Ralo**	**126**	07/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	**Ralo**	**127**	07/01/2019	0,0	0,0%
CAT	**Ralo**	**136**	07/01/2019	0,0	0,0%
CAT	**Ralo**	**137**	07/01/2019	0,0	0,0%
CAT	**Ralo**	**138**	07/01/2019	0,0	0,0%
P3	**Ralo**	**187**	07/01/2019	0,0	0,0%
P3	**Ralo**	**186**	07/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	**Ralo**	**132**	07/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	**Ralo**	**133**	07/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	**Ralo**	**134**	07/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	**Ralo**	**135**	07/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	**Caixa**	**53**	07/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	**Caixa**	**55**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**40**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**38**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**24**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**15**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**13**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**28**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**33**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**37**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**16**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**18**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**21**	07/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**39**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Caixa**	**59**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Caixa**	**57**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Caixa**	**60**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Caixa**	**67**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Caixa**	**58**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Caixa**	**72**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Caixa**	**73**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Caixa**	**74**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**1**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**2**	07/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**3**	07/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**4**	07/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**5**	07/01/2019	0,0	0,0%
Caixa d'água	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**6**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**7**	07/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**8**	07/01/2019	0,0	0,0%
Casa de Máquinas	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**9**	07/01/2019	0,0	0,0%

PONTOS DE INFRAESTRUTURA					
Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**12**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**17**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**16**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**14**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**15**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**18**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**19**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**20**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**13**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**25**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**22**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**21**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**32**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**30**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**31**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**28**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**26**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**24**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**27**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**23**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**1**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**5**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**4**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**3**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**9**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**8**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**7**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**6**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**2**	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**160**	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**159**	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**162**	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**165**	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**164**	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**176**	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**177**	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**174**	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**171**	21/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**148**	21/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**149**	21/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**150**	21/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**147**	21/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**139**	21/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**140**	21/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**141**	21/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**151**	21/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**145**	21/01/2019	**2,0**	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**144**	21/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**143**	21/01/2019	**2,0**	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**142**	21/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**146**	21/01/2019	0,0	0,0%

PONTOS DE INFRAESTRUTURA					
Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-4	**Ralo**	**95**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**97**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**99**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**106**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**96**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**104**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**307**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**122**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**111**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**117**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**100**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**101**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**105**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**91**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**102**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**88**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**108**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**107**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**94**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**92**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**90**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**89**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**87**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**123**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**121**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**120**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**119**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**114**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**113**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**112**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**109**	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**110**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**34**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**36**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**53**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**69**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**70**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**71**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**67**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**66**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**64**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**65**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**63**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**62**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**56**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**60**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**58**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**55**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**54**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**57**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**42**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**44**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**43**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**41**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**38**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**32**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**61**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**37**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**45**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**46**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**40**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**47**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**48**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**49**	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**50**	21/01/2019	0,0	0,0%

PONTOS DE INFRAESTRUTURA					
Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Bloco inicial	Ralo	74	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	75	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	76	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	77	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	78	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	79	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	80	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	81	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	82	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	83	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	84	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	85	21/01/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	86	21/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	Ralo	124	21/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	Ralo	125	21/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	Ralo	126	21/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	Ralo	127	21/01/2019	0,0	0,0%
CAT	Ralo	136	21/01/2019	0,0	0,0%
CAT	Ralo	137	21/01/2019	0,0	0,0%
CAT	Ralo	138	21/01/2019	0,0	0,0%
P3	Ralo	187	21/01/2019	0,0	0,0%
P3	Ralo	186	21/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	Ralo	132	21/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	Ralo	133	21/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	Ralo	134	21/01/2019	0,0	0,0%
Incubadora	Ralo	135	21/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	Caixa	53	21/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	Caixa	55	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	40	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	38	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	24	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	15	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	13	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	28	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	33	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	37	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	16	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	18	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	21	21/01/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	39	21/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Caixa	59	21/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Caixa	57	21/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Caixa	60	21/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Caixa	67	21/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Caixa	58	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Caixa	72	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Caixa	73	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Caixa	74	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	1	21/01/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	2	21/01/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Espaço c/ pouca circulação de ar	3	21/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	4	21/01/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	5	21/01/2019	0,0	0,0%
Caixa d'água	Espaço c/ pouca circulação de ar	6	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	7	21/01/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	8	21/01/2019	0,0	0,0%
Casa de Máquinas	Espaço c/ pouca circulação de ar	9	21/01/2019	0,0	0,0%

PONTOS DE INFRAESTRUTURA					
Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**12**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**17**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**16**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**14**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**15**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**18**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**19**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**20**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**13**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**25**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**22**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**21**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**32**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**30**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**31**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**28**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**26**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**24**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**27**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**23**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**1**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**5**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**4**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**3**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**9**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**8**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**7**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**6**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**2**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**160**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**159**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**162**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**165**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**164**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**176**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**177**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**174**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**171**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**148**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**149**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**150**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**147**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**139**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**140**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**141**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**151**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**145**	04/02/2019	**2,0**	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**144**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**143**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**142**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**146**	04/02/2019	0,0	0,0%

PONTOS DE INFRAESTRUTURA					
Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-4	**Ralo**	**95**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**97**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**99**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**106**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**96**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**104**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**307**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**122**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**111**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**117**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**100**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**101**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**105**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**91**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**102**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**88**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**108**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**107**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**94**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**92**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**90**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**89**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**87**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**123**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**121**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**120**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**119**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**114**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**113**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**112**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**109**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**110**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**34**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**36**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**53**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**69**	04/02/2019	**2,0**	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**70**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**71**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**67**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**66**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**64**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**65**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**63**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**62**	04/02/2019	**2,0**	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**56**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**60**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**58**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**55**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**54**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**57**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**42**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**44**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**43**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**41**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**38**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**32**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**61**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**37**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**45**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**46**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**40**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**47**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**48**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**49**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**50**	04/02/2019	0,0	0,0%

PONTOS DE INFRAESTRUTURA					
Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Bloco inicial	**Ralo**	**74**	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**75**	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**76**	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**77**	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**78**	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**79**	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**80**	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**81**	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**82**	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**83**	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**84**	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**85**	04/02/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**86**	04/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	**Ralo**	**124**	04/02/2019	**2,0**	0,0%
Enfermaria	**Ralo**	**125**	04/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	**Ralo**	**126**	04/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	**Ralo**	**127**	04/02/2019	0,0	0,0%
CAT	**Ralo**	**136**	04/02/2019	0,0	0,0%
CAT	**Ralo**	**137**	04/02/2019	0,0	0,0%
CAT	**Ralo**	**138**	04/02/2019	0,0	0,0%
P3	**Ralo**	**187**	04/02/2019	0,0	0,0%
P3	**Ralo**	**186**	04/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	**Ralo**	**132**	04/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	**Ralo**	**133**	04/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	**Ralo**	**134**	04/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	**Ralo**	**135**	04/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	**Caixa**	**53**	04/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	**Caixa**	**55**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**40**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**38**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**24**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**15**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**13**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**28**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**33**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**37**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**16**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**18**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**21**	04/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**39**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Caixa**	**59**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Caixa**	**57**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Caixa**	**60**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Caixa**	**67**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Caixa**	**58**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Caixa**	**72**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Caixa**	**73**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Caixa**	**74**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**1**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**2**	04/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**3**	04/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**4**	04/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**5**	04/02/2019	0,0	0,0%
Caixa d'água	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**6**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**7**	04/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**8**	04/02/2019	0,0	0,0%
Casa de Máquinas	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**9**	04/02/2019	0,0	0,0%

PONTOS DE INFRAESTRUTURA					
Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**12**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**17**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**16**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**14**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**15**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**18**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**19**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**20**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**13**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**25**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**22**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**21**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**32**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**30**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**31**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**28**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**26**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**24**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**27**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	**Ralo**	**23**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**1**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**5**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**4**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**3**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**9**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**8**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**7**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**6**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	**Ralo**	**2**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**160**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**159**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**162**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**165**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**164**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**176**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**177**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**174**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Ralo**	**171**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**148**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**149**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**150**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**147**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**139**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**140**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**141**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**151**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**145**	18/02/2019	**2,0**	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**144**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**143**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**142**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Ralo**	**146**	18/02/2019	0,0	0,0%

PONTOS DE INFRAESTRUTURA					
Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-4	**Ralo**	**95**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**97**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**99**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**106**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**96**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**104**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**307**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**122**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**111**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**117**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**100**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**101**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**105**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**91**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**102**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**88**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**108**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**107**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**94**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**92**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**90**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**89**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**87**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**123**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**121**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**120**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**119**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**114**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**113**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**112**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**109**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**110**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**34**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**36**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**53**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**69**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**70**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**71**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**67**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**66**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**64**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**65**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**63**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**62**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**56**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**60**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**58**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**55**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**54**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**57**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**42**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**44**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**43**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**41**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**38**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**32**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**61**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**37**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**45**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**46**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**40**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**47**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**48**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**49**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**50**	18/02/2019	0,0	0,0%

PONTOS DE INFRAESTRUTURA					
Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Bloco inicial	**Ralo**	**74**	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**75**	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**76**	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**77**	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**78**	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**79**	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**80**	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**81**	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**82**	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**83**	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**84**	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**85**	18/02/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	**Ralo**	**86**	18/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	**Ralo**	**124**	18/02/2019	**2,0**	0,0%
Enfermaria	**Ralo**	**125**	18/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	**Ralo**	**126**	18/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	**Ralo**	**127**	18/02/2019	**2,0**	0,0%
CAT	**Ralo**	**136**	18/02/2019	0,0	0,0%
CAT	**Ralo**	**137**	18/02/2019	0,0	0,0%
CAT	**Ralo**	**138**	18/02/2019	0,0	0,0%
P3	**Ralo**	**187**	18/02/2019	0,0	0,0%
P3	**Ralo**	**186**	18/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	**Ralo**	**132**	18/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	**Ralo**	**133**	18/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	**Ralo**	**134**	18/02/2019	0,0	0,0%
Incubadora	**Ralo**	**135**	18/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	**Caixa**	**53**	18/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	**Caixa**	**55**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**40**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**38**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**24**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**15**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**13**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**28**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**33**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**37**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**16**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**18**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**21**	18/02/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Caixa**	**39**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Caixa**	**59**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Caixa**	**57**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Caixa**	**60**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Caixa**	**67**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Caixa**	**58**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Caixa**	**72**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Caixa**	**73**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Caixa**	**74**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**1**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**2**	18/02/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**3**	18/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**4**	18/02/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**5**	18/02/2019	0,0	0,0%
Caixa d'água	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**6**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**7**	18/02/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**8**	18/02/2019	0,0	0,0%
Casa de Máquinas	**Espaço c/ pouca circulação de ar**	**9**	18/02/2019	0,0	0,0%

PONTOS DE INFRAESTRUTURA					
Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	12	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	17	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	16	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	14	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	15	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	18	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	19	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	20	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	13	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	25	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	22	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	21	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	32	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	30	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	31	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	28	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	26	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	24	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	27	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	23	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	Ralo	1	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	Ralo	5	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	Ralo	4	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	Ralo	3	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	Ralo	9	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	Ralo	8	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	Ralo	7	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	Ralo	6	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	Ralo	2	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Ralo	160	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Ralo	159	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Ralo	162	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Ralo	165	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Ralo	164	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Ralo	176	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Ralo	177	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Ralo	174	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Ralo	171	11/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Ralo	148	11/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Ralo	149	11/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Ralo	150	11/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Ralo	147	11/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Ralo	139	11/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Ralo	140	11/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Ralo	141	11/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Ralo	151	11/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Ralo	145	11/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Ralo	144	11/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Ralo	143	11/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Ralo	142	11/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Ralo	146	11/03/2019	0,0	0,0%

PONTOS DE INFRAESTRUTURA					
Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-4	**Ralo**	**95**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**97**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**99**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**106**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**96**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**104**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**307**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**122**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**111**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**117**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**100**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**101**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**105**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**91**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**102**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**88**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**108**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**107**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**94**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**92**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**90**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**89**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**87**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**123**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**121**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**120**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**119**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**114**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**113**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**112**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**109**	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**110**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**34**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**36**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**53**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**69**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**70**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**71**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**67**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**66**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**64**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**65**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**63**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**62**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**56**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**60**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**58**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**55**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**54**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**57**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**42**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**44**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**43**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**41**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**38**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**32**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**61**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**37**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**45**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**46**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**40**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**47**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**48**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**49**	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**50**	11/03/2019	0,0	0,0%

PONTOS DE INFRAESTRUTURA					
Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Bloco inicial	Ralo	74	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	75	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	76	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	77	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	78	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	79	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	80	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	81	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	82	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	83	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	84	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	85	11/03/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	86	11/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	Ralo	124	11/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	Ralo	125	11/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	Ralo	126	11/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	Ralo	127	11/03/2019	0,0	0,0%
CAT	Ralo	136	11/03/2019	0,0	0,0%
CAT	Ralo	137	11/03/2019	0,0	0,0%
CAT	Ralo	138	11/03/2019	0,0	0,0%
P3	Ralo	187	11/03/2019	0,0	0,0%
P3	Ralo	186	11/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	Ralo	132	11/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	Ralo	133	11/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	Ralo	134	11/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	Ralo	135	11/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	Caixa	53	11/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	Caixa	55	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	40	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	38	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	24	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	15	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	13	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	28	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	33	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	37	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	16	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	18	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	21	11/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	39	11/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Caixa	59	11/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Caixa	57	11/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Caixa	60	11/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Caixa	67	11/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Caixa	58	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Caixa	72	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Caixa	73	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Caixa	74	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	1	11/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	2	11/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Espaço c/ pouca circulação de ar	3	11/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	4	11/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	5	11/03/2019	0,0	0,0%
Caixa d'água	Espaço c/ pouca circulação de ar	6	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	7	11/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	8	11/03/2019	0,0	0,0%
Casa de Máquinas	Espaço c/ pouca circulação de ar	9	11/03/2019	0,0	0,0%

PONTOS DE INFRAESTRUTURA					
Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	12	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	17	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	16	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	14	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	15	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	18	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	19	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	20	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	13	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	25	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	22	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	21	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	32	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	30	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	31	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	28	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	26	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	24	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	27	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 1	Ralo	23	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	Ralo	1	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	Ralo	5	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	Ralo	4	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	Ralo	3	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	Ralo	9	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	Ralo	8	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	Ralo	7	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	Ralo	6	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	Ralo	2	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Ralo	160	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Ralo	159	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Ralo	162	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Ralo	165	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Ralo	164	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Ralo	176	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Ralo	177	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Ralo	174	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Ralo	171	25/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Ralo	148	25/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Ralo	149	25/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Ralo	150	25/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Ralo	147	25/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Ralo	139	25/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Ralo	140	25/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Ralo	141	25/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Ralo	151	25/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Ralo	145	25/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Ralo	144	25/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Ralo	143	25/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Ralo	142	25/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Ralo	146	25/03/2019	0,0	0,0%

PONTOS DE INFRAESTRUTURA					
Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-4	**Ralo**	**95**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**97**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**99**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**106**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**96**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**104**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**307**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**122**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**111**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**117**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**100**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**101**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**105**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**91**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**102**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**88**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**108**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**107**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**94**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**92**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**90**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**89**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**87**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**123**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**121**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**120**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**119**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**114**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**113**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**112**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**109**	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	**Ralo**	**110**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**34**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**36**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**53**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**69**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**70**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**71**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**67**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**66**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**64**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**65**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**63**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**62**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**56**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**60**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**58**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**55**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**54**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**57**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**42**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**44**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**43**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**41**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**38**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**32**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**61**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**37**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**45**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**46**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**40**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**47**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**48**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**49**	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	**Ralo**	**50**	25/03/2019	0,0	0,0%

PONTOS DE INFRAESTRUTURA					
Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Bloco inicial	Ralo	74	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	75	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	76	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	77	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	78	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	79	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	80	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	81	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	82	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	83	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	84	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	85	25/03/2019	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralo	86	25/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	Ralo	124	25/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	Ralo	125	25/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	Ralo	126	25/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	Ralo	127	25/03/2019	0,0	0,0%
CAT	Ralo	136	25/03/2019	0,0	0,0%
CAT	Ralo	137	25/03/2019	0,0	0,0%
CAT	Ralo	138	25/03/2019	0,0	0,0%
P3	Ralo	187	25/03/2019	0,0	0,0%
P3	Ralo	186	25/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	Ralo	132	25/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	Ralo	133	25/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	Ralo	134	25/03/2019	0,0	0,0%
Incubadora	Ralo	135	25/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	Caixa	53	25/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	Caixa	55	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	40	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	38	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	24	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	15	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	13	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	28	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	33	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	37	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	16	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	18	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	21	25/03/2019	0,0	0,0%
Conjunto Laboratorial	Caixa	39	25/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Caixa	59	25/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Caixa	57	25/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Caixa	60	25/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Caixa	67	25/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Caixa	58	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Caixa	72	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Caixa	73	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Caixa	74	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	1	25/03/2019	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	2	25/03/2019	0,0	0,0%
I-5 Biblioteca	Espaço c/ pouca circulação de ar	3	25/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	4	25/03/2019	0,0	0,0%
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	5	25/03/2019	0,0	0,0%
Caixa d'água	Espaço c/ pouca circulação de ar	6	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	7	25/03/2019	0,0	0,0%
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	8	25/03/2019	0,0	0,0%
Casa de Máquinas	Espaço c/ pouca circulação de ar	9	25/03/2019	0,0	0,0%

ANEXO VI – TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS EM EXAUSTORES (JAN A MAR/19)

Identificação do Exaustor	Semana	Operação	Vácuo na célula		Entrada do Exaustor		
			(mmHg)	(mBar)	VOC (PPM)	Metano (%Vol)	Pressão (mBar)
Exaustor I1 (1)	07/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,61
Exaustor I1 (2)	07/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,48
Exaustor I5 Auditórios	07/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,93
Exaustor Biblioteca	07/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,73
Exaustor Portaria 3	07/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,2
Exaustor Ginásio	07/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,47
Exaustor Enfermaria	07/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,92
Exaustor CAT1	07/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,06
Exaustor CAT2	07/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,24
Exaustor Transportes	07/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,39
Exaustor MI (B1)	07/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,97
Exaustor MI (B2)	07/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,42
Exaustor MI (B3)	07/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,92
Exaustor Auditório 1	07/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,48
Exaustor Auditório 2	07/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,5
Exaustor Cantina	07/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,76
Exaustor Corredor	07/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,28
Exaustor Conj. Lab. (A1)	07/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,22
Exaustor Conj. Lab. (A2)	07/01/2019	sim	-8,00	-10,64	0,00	0,00	-2,77
Exaustor Conj. Lab. (A3)	07/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-6,54
Exaustor I4	07/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,71
Exaustor Guarda	07/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,2
Exaustor I1 (1)	14/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,64
Exaustor I1 (2)	14/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,48
Exaustor I5 Auditórios	14/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,91
Exaustor Biblioteca	14/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,71
Exaustor Portaria 3	14/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,23
Exaustor Ginásio	14/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,45
Exaustor Enfermaria	14/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,88
Exaustor CAT1	14/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,07
Exaustor CAT2	14/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,19
Exaustor Transportes	14/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,44
Exaustor MI (B1)	14/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,99
Exaustor MI (B2)	14/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,41
Exaustor MI (B3)	14/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,98
Exaustor Auditório 1	14/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,51
Exaustor Auditório 2	14/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,53
Exaustor Cantina	14/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,73
Exaustor Corredor	14/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,31
Exaustor Conj. Lab. (A1)	14/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,14
Exaustor Conj. Lab. (A2)	14/01/2019	sim	-6,00	-7,98	0,00	0,00	-2,72
Exaustor Conj. Lab. (A3)	14/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-6,59
Exaustor I4	14/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,19
Exaustor Guarda	14/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,72
Exaustor I1 (1)	21/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,67
Exaustor I1 (2)	21/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,51
Exaustor I5 Auditórios	21/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,94
Exaustor Biblioteca	21/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,64
Exaustor Portaria 3	21/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,27
Exaustor Ginásio	21/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,42
Exaustor Enfermaria	21/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,93
Exaustor CAT1	21/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,12
Exaustor CAT2	21/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,18
Exaustor Transportes	21/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,62
Exaustor MI (B1)	21/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,96
Exaustor MI (B2)	21/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,37
Exaustor MI (B3)	21/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,95
Exaustor Auditório 1	21/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,47
Exaustor Auditório 2	21/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,55
Exaustor Cantina	21/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,77
Exaustor Corredor	21/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,23
Exaustor Conj. Lab. (A1)	21/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,18
Exaustor Conj. Lab. (A2)	21/01/2019	sim	-4,00	-5,32	0,00	0,00	-2,96
Exaustor Conj. Lab. (A3)	21/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-6,61
Exaustor I4	21/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,87
Exaustor Guarda	21/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,13

Exaustor I1 (1)	28/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,69
Exaustor I1 (2)	28/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,53
Exaustor I5 Auditórios	28/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,93
Exaustor Biblioteca	28/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,75
Exaustor Portaria 3	28/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,29
Exaustor Ginásio	28/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,49
Exaustor Enfermaria	28/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,91
Exaustor CAT1	28/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,14
Exaustor CAT2	28/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,22
Exaustor Transportes	28/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,79
Exaustor MI (B1)	28/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,99
Exaustor MI (B2)	28/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,44
Exaustor MI (B3)	28/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,93
Exaustor Auditório 1	28/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,53
Exaustor Auditório 2	28/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,57
Exaustor Cantina	28/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,79
Exaustor Corredor	28/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,32
Exaustor Conj. Lab. (A1)	28/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,19
Exaustor Conj. Lab. (A2)	28/01/2019	sim	-4,00	-5,32	0,00	0,00	-2,68
Exaustor Conj. Lab. (A3)	28/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-6,58
Exaustor I4	28/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,91
Exaustor Guarda	28/01/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,06
Exaustor I1 (1)	04/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	0,73
Exaustor I1 (2)	04/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	4,61
Exaustor I5 Auditórios	04/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	0,88
Exaustor Biblioteca	04/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	0,78
Exaustor Portaria 3	04/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	1,27
Exaustor Ginásio	04/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	1,51
Exaustor Enfermaria	04/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	1,98
Exaustor CAT1	04/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	1,12
Exaustor CAT2	04/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	1,26
Exaustor Transportes	04/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	1,03
Exaustor MI (B1)	04/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	1,97
Exaustor MI (B2)	04/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	1,45
Exaustor MI (B3)	04/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	0,97
Exaustor Auditório 1	04/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	2,49
Exaustor Auditório 2	04/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	1,48
Exaustor Cantina	04/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	0,82
Exaustor Corredor	04/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	1,21
Exaustor Conj. Lab. (A1)	04/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	2,12
Exaustor Conj. Lab. (A2)	04/02/2019	sim	-4,00	-5,32	0,00	0,00	2,27
Exaustor Conj. Lab. (A3)	04/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	6,53
Exaustor I4	04/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	0,94
Exaustor Guarda	04/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	2,02
Exaustor I1 (1)	11/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,79
Exaustor I1 (2)	11/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,93
Exaustor I5 Auditórios	11/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,05
Exaustor Biblioteca	11/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,67
Exaustor Portaria 3	11/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,42
Exaustor Ginásio	11/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,82
Exaustor Enfermaria	11/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,11
Exaustor CAT1	11/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,05
Exaustor CAT2	11/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,26
Exaustor Transportes	11/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,41
Exaustor MI (B1)	11/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,33
Exaustor MI (B2)	11/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,48
Exaustor MI (B3)	11/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,93
Exaustor Auditório 1	11/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,84
Exaustor Auditório 2	11/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,87
Exaustor Cantina	11/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,83
Exaustor Corredor	11/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,36
Exaustor Conj. Lab. (A1)	11/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,39
Exaustor Conj. Lab. (A2)	11/02/2019	sim	-4,00	-5,32	0,00	0,00	-3,22
Exaustor Conj. Lab. (A3)	11/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-6,78
Exaustor I4	11/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,77
Exaustor Guarda	11/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,27

Exaustor I1 (1)	18/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,67
Exaustor I1 (2)	18/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,88
Exaustor I5 Auditórios	18/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,03
Exaustor Biblioteca	18/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,71
Exaustor Portaria 3	18/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,39
Exaustor Ginásio	18/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,53
Exaustor Enfermaria	18/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,15
Exaustor CAT1	18/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,22
Exaustor CAT2	18/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,09
Exaustor Transportes	18/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,32
Exaustor MI (B1)	18/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,27
Exaustor MI (B2)	18/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,44
Exaustor MI (B3)	18/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,95
Exaustor Auditório 1	18/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,79
Exaustor Auditório 2	18/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,93
Exaustor Cantina	18/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,88
Exaustor Corredor	18/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,35
Exaustor Conj. Lab. (A1)	18/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,23
Exaustor Conj. Lab. (A2)	18/02/2019	sim	-2,00	-5,32	0,00	0,00	-3,18
Exaustor Conj. Lab. (A3)	18/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-6,72
Exaustor I4	18/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,81
Exaustor Guarda	18/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,25
Exaustor I1 (1)	25/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,71
Exaustor I1 (2)	25/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,95
Exaustor I5 Auditórios	25/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,96
Exaustor Biblioteca	25/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,75
Exaustor Portaria 3	25/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,44
Exaustor Ginásio	25/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,47
Exaustor Enfermaria	25/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,02
Exaustor CAT1	25/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,25
Exaustor CAT2	25/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,12
Exaustor Transportes	25/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,39
Exaustor MI (B1)	25/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,35
Exaustor MI (B2)	25/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,49
Exaustor MI (B3)	25/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,92
Exaustor Auditório 1	25/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,64
Exaustor Auditório 2	25/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,87
Exaustor Cantina	25/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,86
Exaustor Corredor	25/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,31
Exaustor Conj. Lab. (A1)	25/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,17
Exaustor Conj. Lab. (A2)	25/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,26
Exaustor Conj. Lab. (A3)	25/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-6,68
Exaustor I4	25/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,79
Exaustor Guarda	25/02/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,32
Exaustor I1 (1)	07/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,84
Exaustor I1 (2)	07/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,78
Exaustor I5 Auditórios	07/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,91
Exaustor Biblioteca	07/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,78
Exaustor Portaria 3	07/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,48
Exaustor Ginásio	07/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,53
Exaustor Enfermaria	07/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,07
Exaustor CAT1	07/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,25
Exaustor CAT2	07/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,16
Exaustor Transportes	07/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,27
Exaustor MI (B1)	07/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,38
Exaustor MI (B2)	07/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,41
Exaustor MI (B3)	07/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,99
Exaustor Auditório 1	07/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,62
Exaustor Auditório 2	07/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,92
Exaustor Cantina	07/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,88
Exaustor Corredor	07/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,35
Exaustor Conj. Lab. (A1)	07/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,19
Exaustor Conj. Lab. (A2)	07/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,32
Exaustor Conj. Lab. (A3)	07/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-6,53
Exaustor I4	07/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,82
Exaustor Guarda	07/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,29

Exaustor I1 (1)	11/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,92
Exaustor I1 (2)	11/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,84
Exaustor I5 Auditórios	11/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,96
Exaustor Biblioteca	11/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,73
Exaustor Portaria 3	11/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,39
Exaustor Ginásio	11/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,48
Exaustor Enfermaria	11/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,12
Exaustor CAT1	11/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,29
Exaustor CAT2	11/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,08
Exaustor Transportes	11/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,32
Exaustor MI (B1)	11/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,23
Exaustor MI (B2)	11/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,43
Exaustor MI (B3)	11/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,81
Exaustor Auditório 1	11/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,61
Exaustor Auditório 2	11/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,98
Exaustor Cantina	11/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,84
Exaustor Corredor	11/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,26
Exaustor Conj. Lab. (A1)	11/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,15
Exaustor Conj. Lab. (A2)	11/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,22
Exaustor Conj. Lab. (A3)	11/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-6,38
Exaustor I4	11/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,78
Exaustor Guarda	11/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,32
Exaustor I1 (1)	18/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,96
Exaustor I1 (2)	18/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,72
Exaustor I5 Auditórios	18/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,93
Exaustor Biblioteca	18/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,84
Exaustor Portaria 3	18/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,36
Exaustor Ginásio	18/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,51
Exaustor Enfermaria	18/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,18
Exaustor CAT1	18/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,23
Exaustor CAT2	18/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,07
Exaustor Transportes	18/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,26
Exaustor MI (B1)	18/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,27
Exaustor MI (B2)	18/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,46
Exaustor MI (B3)	18/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,83
Exaustor Auditório 1	18/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,57
Exaustor Auditório 2	18/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,88
Exaustor Cantina	18/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,87
Exaustor Corredor	18/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,27
Exaustor Conj. Lab. (A1)	18/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,45
Exaustor Conj. Lab. (A2)	18/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,66
Exaustor Conj. Lab. (A3)	18/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,6
Exaustor I4	18/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,85
Exaustor Guarda	18/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,33
Exaustor I1 (1)	25/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,95
Exaustor I1 (2)	25/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,98
Exaustor I5 Auditórios	25/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,97
Exaustor Biblioteca	25/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,83
Exaustor Portaria 3	25/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,43
Exaustor Ginásio	25/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,44
Exaustor Enfermaria	25/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,97
Exaustor CAT1	25/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,27
Exaustor CAT2	25/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,01
Exaustor Transportes	25/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,19
Exaustor MI (B1)	25/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,21
Exaustor MI (B2)	25/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,49
Exaustor MI (B3)	25/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,84
Exaustor Auditório 1	25/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,38
Exaustor Auditório 2	25/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,85
Exaustor Cantina	25/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,82
Exaustor Corredor	25/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,16
Exaustor Conj. Lab. (A1)	25/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,13
Exaustor Conj. Lab. (A2)	25/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,47
Exaustor Conj. Lab. (A3)	25/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,29
Exaustor I4	25/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,88
Exaustor Guarda	25/03/2019	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	2,15

ANEXO VII – EVOLUÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES X PRESSÃO (ABR/14 A MAR/19)

Guarda Universitária

Quantidade total de Poços:	3 Pares
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 28 de Dezembro de 2018**
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	Nenhum poço apresentou concentração de CH_4
Observações:	

Portaria P3

Quantidade total de Poços:		2 Trios
Período de Medição:		**08 de Abril de 2014 a 28 de Dezembro de 2018**
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	2 Trios	PMG-119 PMG-120

Observações: As concentrações apresentam-se no abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

Transportes

Quantidade total de Poços:		4 Pares
Período de Medição:		**08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019**
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	2 Pares	PMG-122 PMG-123

Observações: As concentrações apresentam-se no abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

Ginásio

Quantidade total de Poços:	8 Poços + 3 Pares
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 29 de Mar de 2019**
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	1 Poço e 1 Par — PMG-105 / PMG-110

Observações: As concentrações apresentam-se no abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

CAT 1

Quantidade total de Poços:		07 Pares		
Período de Medição:		**08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019**		
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	6 Pares	PMG-82	PMG-94	PMG-96
		PMG-83	PMG-95	PMG-97

Observações: As concentrações apresentam-se abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

CAT 1

Quantidade total de Poços:		07 Pares		
Período de Medição:		**08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019**		
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	6 Pares	PMG-82	PMG-94	PMG-96
		PMG-83	PMG-95	PMG-97

Observações: As concentrações apresentam-se abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

CAT 1

Quantidade total de Poços:		07 Pares		
Período de Medição:		**08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019**		
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	6 Pares	PMG-82	PMG-94	PMG-96
		PMG-83	PMG-95	PMG-97

Observações: As concentrações apresentam-se abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

INCUBADORA (CAT 2)

Quantidade total de Poços:	06 Pares
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019**
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	Nenhum poço apresentou concentrações CH_4

ENFERMARIA

Quantidade total de Poços:	7 Pares			
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019**			
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	5 Pares	PMG-71	PMG-74	PMG-76
		PMG-72	PMG-75	

Observações: As concentrações apresentam-se no abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

ENFERMARIA

Quantidade total de Poços:	7 Pares			
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019**			
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	5 Pares	PMG-71	PMG-74	PMG-76
		PMG-72	PMG-75	

Observações: As concentrações apresentam-se no abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

ENFERMARIA

Quantidade total de Poços:	7 Pares			
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019**			
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	5 Pares	PMG-71	PMG-74	PMG-76
		PMG-72	PMG-75	

Observações: As concentrações apresentam-se no abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

BLOCO INICIAL (CONJ. DIDÁTICO)

Quantidade total de Poços:	14 Pares							
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019**							
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	11 Pares	PMG-01	PMG-03	PMG-05	PMG-07	PMG-09	PMG-85	
		PMG-02	PMG-04	PMG-06	PMG-08	PMG-84		
Observações:	As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)							

BLOCO INICIAL (CONJ. DIDÁTICO)

Quantidade total de Poços:	14 Pares						
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019**						
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	11 Pares	PMG-01	PMG-03	PMG-05	PMG-07	PMG-09	PMG-85
		PMG-02	PMG-04	PMG-06	PMG-08	PMG-84	

Observações: As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

BLOCO INICIAL (CONJ. DIDÁTICO)

Quantidade total de Poços:	14 Pares							
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019**							
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	11 Pares	PMG-01	PMG-03	PMG-05	PMG-07	PMG-09	PMG-85	
		PMG-02	PMG-04	PMG-06	PMG-08	PMG-84		
Observações:	As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)							

BLOCO INICIAL (CONJ. DIDÁTICO)

Quantidade total de Poços:	14 Pares							
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019**							
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	11 Pares	PMG-01	PMG-03	PMG-05	PMG-07	PMG-09	PMG-85	
		PMG-02	PMG-04	PMG-06	PMG-08	PMG-84		
Observações:	As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)							

BLOCO INICIAL (CONJ. DIDÁTICO)

Quantidade total de Poços:	14 Pares
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019**
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	11 Pares — PMG-01, PMG-03, PMG-05, PMG-07, PMG-09, PMG-85; PMG-02, PMG-04, PMG-06, PMG-08, PMG-84
Observações:	As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

BLOCO INICIAL (CONJ. DIDÁTICO)

Quantidade total de Poços:	14 Pares							
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019**							
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	11 Pares	PMG-01	PMG-03	PMG-05	PMG-07	PMG-09	PMG-85	
		PMG-02	PMG-04	PMG-06	PMG-08	PMG-84		
Observações:	As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)							

CONJUNTO LABORATORIAL

Quantidade total de Poços:	17 Pares									
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019**									
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	15 Pares	PMG-46	PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-58	PMG-60	PMG-62	
		PMG-47	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-59	PMG-61		
Observações:	As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)									

CONJUNTO LABORATORIAL

Quantidade total de Poços:	17 Pares									
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019**									
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	15 Pares	PMG-46	PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-58	PMG-60	PMG-62	
		PMG-47	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-59	PMG-61		
Observações:	As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)									

CONJUNTO LABORATORIAL

Quantidade total de Poços:	17 Pares									
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019**									
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	15 Pares	PMG-46	PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-58	PMG-60	PMG-62	
		PMG-47	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-59	PMG-61		
Observações:	As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)									

CONJUNTO LABORATORIAL

Quantidade total de Poços:	17 Pares									
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019**									
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	15 Pares	PMG-46	PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-58	PMG-60	PMG-62	
		PMG-47	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-59	PMG-61		
Observações:	As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)									

CONJUNTO LABORATORIAL

Quantidade total de Poços:	17 Pares									
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019**									
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	15 Pares	PMG-46	PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-58	PMG-60	PMG-62	
		PMG-47	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-59	PMG-61		
Observações:	As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)									

CONJUNTO LABORATORIAL

Quantidade total de Poços:	17 Pares									
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019**									
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	15 Pares	PMG-46	PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-58	PMG-60	PMG-62	
		PMG-47	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-59	PMG-61		
Observações:	As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)									

CONJUNTO LABORATORIAL

Quantidade total de Poços:	17 Pares									
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019**									
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	15 Pares	PMG-46	PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-58	PMG-60	PMG-62	
		PMG-47	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-59	PMG-61		
Observações:	As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)									

CONJUNTO LABORATORIAL

Quantidade total de Poços:	17 Pares									
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019**									
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	15 Pares	PMG-46	PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-58	PMG-60	PMG-62	
		PMG-47	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-59	PMG-61		

Observações: As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

EDIFÍCIO I-4

Quantidade total de Poços:	12 Pares
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019**
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	5 Pares — PMG-64, PMG-67, PMG-77, PMG-66, PMG-69

Observações: As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

EDIFÍCIO I-4

Quantidade total de Poços:	12 Pares			
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019**			
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	5 Pares	PMG-64	PMG-67	PMG-77
		PMG-66	PMG-69	

Observações: As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

EDIFÍCIO I-4

Quantidade total de Poços:	12 Pares			
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019**			
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	5 Pares	PMG-64	PMG-67	PMG-77
		PMG-66	PMG-69	

Observações: As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

I-3 Auditórios	
Quantidade total de Poços:	07 Pares
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019**
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	nenhum poço apresentou concentrações CH_4
Observações:	

I-5 Biblioteca

Quantidade total de Poços:	14 Pares
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019**
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	2 Pares — PMG-31 / PMG-39

Observações: As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

EDIFÍCIO I-1

Quantidade total de Poços:	17 Pares		sendo 9 na Parte 1 e 8 na Parte 2
Período de Medição:	**08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019**		
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	2 Pares	PMG-114 Parte 1 PMG-11 Parte 2	

Observações: As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

ANEXO VIII – EVOLUÇÃO DA PRESENÇA DE ÁGUA/RESTRIÇÃO FLUXO X PRESSÃO (ABR/14 A MAR/19)

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

EDIFÍCIO I-1

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

EDIFÍCIO I-1

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

EDIFÍCIO I-3

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

EDIFÍCIO I-3

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

EDIFÍCIO I-4

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

EDIFÍCIO I-4

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

EDIFÍCIO I-4

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

EDIFÍCIO I-4

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

EDIFÍCIO I-4

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

EDIFÍCIO I-4

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Conjunto Laboratorial

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Conjunto Laboratorial

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Conjunto Laboratorial

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Conjunto Laboratorial

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Conjunto Laboratorial

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Bloco Inicial (Conjunto Didático)

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Bloco Inicial (Conjunto Didático)

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Bloco Inicial (Conjunto Didático)

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Bloco Inicial (Conjunto Didático)

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Bloco Inicial (Conjunto Didático)

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Bloco Inicial (Conjunto Didático)

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Enfermaria

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Enfermaria

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Enfermaria

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Enfermaria

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

CAT

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Ginásio

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Ginásio

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Guarda Universitária

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Guarda Universitária

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Portaria P3

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Portaria P3

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Transporte

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Transporte

ANEXO IX – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230172388620

1. Responsável Técnico

CARLOS FREDERICO EGLI
Título Profissional: **Engenheiro Civil**
RNP: **2605281299**
Registro: **0600493705-SP**
Empresa Contratada: **WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LIMITADA**
Registro: **0671638-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DO ESPAÇO FISICO**
CPF/CNPJ: **63.025.530/0040-10**
Endereço: **Rua DA PRAÇA DO RELÓGIO**
N°: **00109**
Complemento: **BLOCO K 2 E 4 ANDAR**
Bairro: **BUTANTÃ**
Cidade: **São Paulo**
UF: **SP**
CEP: **05508-050**
Contrato: **19/2017**
Celebrado em: **24/07/2017**
Vinculada à Art n°:
Valor: R$ **332.000,00**
Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua ARLINDO BETTIO**
N°: **1000**
Complemento:
Bairro: **VILA GUARACIABA**
Cidade: **São Paulo**
UF: **SP**
CEP: **03828-000**
Data de Início: **24/07/2017**
Previsão de Término: **23/07/2018**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Ambiental**
Código:
CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Consultoria 1	**Monitoramento**	**Estudo Ambiental**	**Ambiental**	**258000,00000**	**metro quadrado**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

SERVIÇOS: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE VENTILAÇÃO DE GASES, INSTALADOS EM EDIFICAÇÕES DA EACH. PROCESSO Nº 2017.1.125.82.0 PROJETO Nº 3111617.17

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

CARLOS FREDERICO EGLI - CPF: 769.719.538-00

SUPERINTENDENCIA DO ESPAÇO FISICO - CPF/CNPJ: 63.025.530/0040-10

9. Informações

- **A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.**

- **A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br**

- **A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.**

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11

CREA-SP

Valor ART R$ **214,82** Registrada em: **24/08/2017** Valor Pago R$ **214,82** Nosso Numero: **28027230172388620** Versão do sistema
Impresso em: 11/10/2017 10:49:59

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

_____, CPF_____,

em conjunto com CARLOS FREDERICO EGLI, CPF 769.719.538-00, declaram, sob as penas da lei e de responsabilização administrativa, civil e penal[1], que todas as informações prestadas à CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no Relatório Técnico de MONITORAMENTO DE INTRUSÃO DE GASES EM AMBIENTES FECHADOS – USP LESTE – Relatório de Evolução 1º Trimestre/2019, localizada na Rua Arlindo Bettio, 1000 – Vila Guaraciaba – São Paulo/SP, são verdadeiras em consonância com o que determinam o regulamento da Lei nº 13.577/2009, aprovado pelo Decreto nº59.263/2013, e os Procedimentos para Proteção da Qualidade do Solo e Gerenciamento de Áreas contaminadas aprovado em Decisão de Diretoria da CETESB, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 10/02/2017.

Declaram, ainda estar cientes de que os documentos e laudos que subsidiam as informações prestadas à CETESB poderão ser requisitados a qualquer momento, durante ou após a implementação do procedimento previsto no documento Procedimento para Gerenciamento de Áreas Contaminadas" , para fins de auditoria.

São Paulo, 30 de Maio 2019 / 311.1617.17-E20VMGS VS.02

RESPONSÁVEL LEGAL

Nome:

C.I.R.G. nº

C.P.F./M.F. nº

RESPONSÁVEL TÉCNICO

WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.

CARLOS FREDERICO EGLI	ALESSANDRO PERENCIN
C.I.R.G. n.º 3.604.421-0	C.I.R.G. n.º 8.957.804-1
C.P.F./M.F. n.º769.719.538-00	C.P.F./M.F. n.º 155.239.208-27
CREA: 600493705	OAB 170030

1 O artigo 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais) estabelece: "Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcial falso ou enganoso, inclusive por omissão:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

S1º Se o crime é culposo: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.

S2º A pena é aumentada da 1/3(um terço) a 2/3 (dois terços), se há dano significativo ao meio ambiente, em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa.